BUPATI BIMA

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI BIMA

NOMOR 42 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG

WILAYAH PERENCANAAN KECAMATAN MONTA

TAHUN 2021 - 2041

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BIMA,

Menimbang : bahwa untuk mengarahkan pembangunan di wilayah pengembangan Kecamatan Monta dengan memanfaatkan ruang dan wilayah secara berdayaguna serta sebagai tindaklanjut dari ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, dan Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bima Tahun 2011-2031, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Kecamatan Monta Tahun 2021-2041;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068)
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
12. Pemerintah Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
13. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kabupaten, dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
14. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang tentang Pedoman Penyusunan Basis Data Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota,

Serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bima Tahun 2011-2031(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 477);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN KECAMATAN MONTA TAHUN 2021-2041.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bima.
2. Bupati adalah Bupati Bima.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Forum Penataan Ruang adalah wadah ditingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam penyelenggaraan penataan ruang.
6. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
7. Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.
8. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
9. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang.
10. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
11. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
12. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
13. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
14. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan tata ruang.
15. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya

disebut RTRW Kabupaten adalah Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bima.

16. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang daerah wilayah kabupaten yang dilengkapi dengan Peraturan Zonasi.
17. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari Kabupaten dan/atau kawasan strategis Kabupaten yang akan atau perlu disusun RDTRnya, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW Kabupaten yang bersangkutan.
18. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disebut SWP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa blok.
19. Pusat Pelayanan Kawasan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PPKP adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah WP dan/ atau regional.
20. Sub Pusat Pelayanan Kawasan Perkotaan yang selanjutnya disingkat SPPKP adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani SWP.
21. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disingkat PPL adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan permukiman.
22. Pusat Lingkungan Kecamatan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan permukiman kecamatan.
23. Pusat Lingkungan Desa adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan permukiman Desa yang digambarkan pada peta sebagai Pusat Lingkungan Desa/Kelurahan.
24. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai,

selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana Kabupaten, dan memiliki pengertian yang sama dengan blok peruntukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

25. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
26. Sub-Zona adalah suatu bagian dari zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada zona yang bersangkutan.
27. Zona Lindung adalah zona yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
28. Zona Budi Daya adalah zona yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
29. Zona Hutan Lindung adalah Hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
30. Zona Perlindungan Setempat adalah daerah yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air. Termasuk didalamnya kawasan kearifan lokal dan sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung antara lain sempadan pantai, sungai, mata air, situ, danau,

embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.

31. Zona Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

32. Sub-Zona Rimba Kota adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah Negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang.

33. Sub-Zona Taman Desa adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu Desa yang digambarkan pada peta sebagai Taman Kelurahan.

34. Sub-Zona Pemakaman adalah penyediaan ruang terbuka hijau yang berfungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah. Selain itu juga dapat berfungsi sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial masyarakat disekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.

35. Zona Ekosistem Mangrove adalah Peruntukan ruang yang merupakan kesatuan antara komunitas vegetasi mangrove berasosiasi dengan fauna dan mikro organisme sehingga dapat tumbuh dan berkembang pada daerah sepanjang pantai terutama di daerah pasang surut, laguna, muara sungai yang terlindung dengan substrat lumpur atau lumpur berpasir dalam membentuk keseimbangan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

36. Zona Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.

37. Sub-Zona Hutan Produksi Terbatas adalah Hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah

masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai antara 125 (seratus dua puluh lima) sampai dengan 174 (seratus tujuh puluh empat) di luar kawasan Hutan Lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.

38. Zona Pertanian adalah kawasan yang dialokasikan dan memenuhi kriteria untuk budi daya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.

39. Sub-Zona Tanaman Pangan adalah kawasan lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.

40. Sub-Zona Hortikultura adalah Kawasan lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari.

41. Sub-Zona Perkebunan adalah Kawasan yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan atau lahan kering untuk komoditas perkebunan.

42. Sub-Zona Peternakan adalah Kawasan yang secara khusus diperuntukkan untuk kegiatan peternakan atau terpadu dengan komponen usaha tani (berbasis tanaman pangan, perkebunan, hortikultura atau perikanan) berorientasi ekonomi dan berakses dan hulu sampai hilir.

43. Zona Perikanan adalah Kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budi daya. Termasuk di dalamnya kawasan pengelolaan ekosistem pesisir.

44. Sub-Zona Perikanan Budidaya adalah Kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk budi daya ikan atas dasar potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kondisi lingkungan serta kondisi prasarana sarana umum yang ada.

45. Zona Perumahan adalah peruntukan ruang yang terdiri atas

kelompok rumah tinggal untuk mewadahi kehidupan dan penghidupan masyarakat dilengkapi dengan fasilitasnya.

46. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.

47. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang kecil antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.

48. Zona Sarana Pelayanan Umum adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan yang berupa pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga dan rekreasi, dengan fasilitasnya.

49. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kota.

50. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kecamatan.

51. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Desa adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk Skala Desa yang digambarkan pada peta sebagai Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan.

52. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala RW adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala RW.

53. Zona Perdagangan dan Jasa adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, serta tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum/sosial pendukungnya.

54. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan WP.

55. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan SWP.

56. Sub-Zona Perkantoran adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.

57. Zona Peruntukkan Lainnya adalah peruntukan ruang untuk menampung fungsi kegiatan di daerah tertentu.

58. Sub-Zona Tempat Evakuasi Sementara yang selanjutnya disingkat TES adalah Ruang penyelamatan diri (escape building) dan berfungsi sebagai tempat berkumpul (assembly point) penduduk yang akan melanjutkan mobilisasi ke Tempat Evakuasi Akhir (TEA).

59. Sub-Zona Tempat Evakuasi Akhir yang selanjutnya disingkat TEA adalah Ruang atau bangunan evakuasi yang merupakan tempat Penampungan penduduk di kawasan aman dari bencana dan dapat ditempati untuk jangka waktu tertentu.

60. Sub-Zona Pertahanan dan Keamanan adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti kantor, instalasi Hankam, termasuk tempat latihan baik pada tingkat nasional, Kodam, Korem, Koramil, dan sebagainya.

61. Peraturan Zonasi yang selanjutnya disingkat PZ adalah

ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok atau zona peruntukan yang penetapan zonanya diatur dalam RDTR.

62. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan RTBL.

63. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/ penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan RTBL.

64. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan RTBL.

65. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah sempadan yang membatasi jarak terdekat bangunan terhadap tepi jalan; dihitung dari batas terluar saluran air kotor atau riol sampai batas terluar muka bangunan, berfungsi sebagai pembatas ruang, atau jarak bebas minimal dari bidang terluar suatu massa bangunan terhadap lahan yang dikuasai, batas tepi sungai atau pantai, antara massa bangunan yang lain atau rencana saluran, jaringan tegangan tinggi listrik, jaringan pipa gas, dan sebagainya.

66. Ketinggian Bangunan yang selanjutnya disingkat TB adalah jumlah lantai penuh dalam suatu bangunan dihitung mulai lantai dasar sampai dengan lantai tertinggi yang diarahkan

untuk terciptanya komposisi pemanfaatan lahan di dalam suatu kaveling tertentu.

67. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang selanjutnya disingkat AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting untuk pengambilan keputusan suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

68. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

69. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan yang selanjutnya disingkat SPPL adalah kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL.

70. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.

71. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada masa yang akan datang.

72. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.

73. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau

pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaran penataan ruang.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1) Ruang lingkup pengaturan Peraturan Bupati ini meliputi:

a. tujuan penataan WP Kecamatan Monta;

b. rencana Struktur Ruang;

c. rencana Pola Ruang;

d. ketentuan Pemanfaatan Ruang;

e. Peraturan Zonasi; dan

f. Kelembagaan.

(2) Ruang lingkup WP Kecamatan Monta terdiri atas:

a. Delineasi WP Kecamatan Monta ditetapkan berdasarkan aspek fungsional dengan luas kurang lebih 1.898,92 (seribu delapan ratus sembilan puluh delapan ribu koma sembilan puluh dua) hektar termasuk ruang udara dan ruang dalam bumi.

b. Delineasi WP Kecamatan Monta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:

1. Desa Baralau dengan luas kurang lebih 23,24 (dua puluh tiga koma dua puluh empat) hektar;

2. Desa Monta dengan luas kurang lebih 151,28 (seratus lima puluh satu koma dua puluh delapan) hektar;

3. Desa Pela dengan luas kurang lebih 164,62 (seratus enam puluh empat koma enam puluh dua) hektar;

4. Desa Sakuru dengan luas kurang lebih 320,43 (tiga ratus dua puluh koma empat puluh tiga) hektar;

5. Desa Sie dengan luas kurang lebih 354,90 (tiga ratus lima puluh empat koma sembilan puluh) hektar;
6. Desa Simpasai dengan luas kurang lebih 256,62 (dua ratus lima puluh enam koma enam puluh dua) hektar;
7. Desa Sondo dengan luas kurang lebih 49,87 (empat puluh sembilan koma delapan puluh tujuh) hektar;
8. Desa Tangga dengan luas kurang lebih 253,74 (dua ratus lima puluh tiga koma tujuh puluh empat) hektar;
9. Desa Waro dengan luas kurang lebih 176,86 (seratus tujuh puluh enam koma delapan puluh enam) hektar; dan
10. Desa Wilamaci dengan luas kurang lebih 147,37 (seratus empat puluh tujuh koma tiga puluh tujuh) hektar.

c. Delineasi WP Kecamatan Monta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dibagi menjadi 3 (tiga) SWP, terdiri atas:
   1. SWP A, mencakup wilayah Desa Baralau, Desa Sakuru, Desa Monta, Desa Tangga, Desa Sie, Desa Simpasai, dan Desa Pela, seluas 1.524,83 (seribu lima ratus dua puluh empat koma delapan puluh tiga) hektar, terdiri atas Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, dan Blok A.7;
   2. SWP B, mencakup wilayah Desa Waro dan Desa Sondo, seluas 226,73 (dua ratus dua puluh enam koma tujuh puluh tiga) hektar, terdiri atas Blok B.1, dan Blok B.2; dan
   3. SWP C, mencakup wilayah Desa Wilamaci, seluas 147,37 (seratus empat puluh tujuh koma tiga puluh tujuh) hektar, terdiri atas Blok C.1.

d. Delineasi WP Kecamatan Monta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, b, dan c, digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TUJUAN PENATAAN WP

Pasal 3

Penataan WP Kecamatan Monta bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah Kecamatan Monta sebagai kawasan pertanian terpadu untuk memenuhi ketahanan pangan yang berkelanjutan.

BAB IV

RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

(1) Rencana Struktur Ruang WP Kecamatan Monta meliputi:

a. rencana pengembangan pusat pelayanan;

b. rencana jaringan transportasi; dan

c. rencana jaringan prasarana.

(2) Rencana Struktur Ruang WP Kecamatan Monta digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 5

(1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

a. Pusat Pelayanan Kawasan Perkotaan;

b. Sub Pusat Pelayanan Kawasan Perkotaan; dan

c. Pusat Pelayanan Lingkungan.

(2) PPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di SWP A pada Blok A.4.

(3) SPPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :

a. SPPKP Baralau yang terdapat di SWP A pada Blok A.1;

b. SPPKP Sondo yang terdapat di SWP B pada Blok B.2; dan

c. SPPKP Wilamaci yang terdapat di SWP C pada Blok C.1.

(4) Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas :

a. Pusat Lingkungan Kecamatan; dan

b. Pusat Lingkungan Desa.

(5) Pusat Lingkungan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, terdapat di SWP A pada Blok A.4.

(6) Pusat Lingkungan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, terdiri atas:

a. Pusat Lingkungan Desa Sakuru, terdapat di SWP A pada Blok A.2;

b. Pusat Lingkungan Desa Monta, terdapat di SWP A pada Blok A.3;

c. Pusat Lingkungan Desa Sie, terdapat di SWP A pada Blok

A.5;

d. Pusat Lingkungan Desa Simpasai, terdapat di SWP A pada Blok A.6;

e. Pusat Lingkungan Desa Pela, terdapat di SWP A pada Blok A.7; dan

f. Pusat Lingkungan Desa Waro, terdapat di SWP B pada Blok B.1.

(7) Rencana pengembangan pusat pelayanan digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.1, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Rencana Jaringan Transportasi

Pasal 6

(1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, meliputi :

a. jalan umum;

b. jalan khusus;

c. terminal penumpang;

d. jembatan;

e. halte; dan

f. pelabuhan pengumpan.

(2) Rencana jaringan transportasi digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.2, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 1

Jalan Umum

Pasal 7

(1) Jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi:

a. jalan kolektor primer;

b. jalan kolektor sekunder;

c. jalan lokal primer;

d. jalan lokal sekunder; dan

e. jalan lingkungan primer.

(2) Jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:

a. ruas jalan Tente-Parado terdapat di SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, dan Blok A.7;

b. ruas jalan Simpasai-Woro terdapat di SWP A pada Blok A.6 dan SWP B pada Blok B.1;

c. ruas jalan Waro-Wilamaci terdapat di SWP B pada Blok B.1 dan SWP C pada Blok C.1; dan

d. ruas Jalan Waro-Pantai Rontu terdapat di SWP B pada Blok B.1 dan SWP B pada Blok B.2.

(3) Jalan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, dan Blok A.6.

(4) Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di SWP A pada Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, dan Blok A.7.

(5) Jalan lokal sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:

a. SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok

A.5, dan Blok A.6;

b. SWP B pada Blok B.1 dan Blok B.2; dan

c. SWP C pada Blok C.1.

(6) Jalan lingkungan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas:

a. SWP A pada Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, dan Blok A.7; dan

b. SWP B pada Blok B.1 dan Blok B.2.

Paragraf 2

Jalan Khusus

Pasal 8

Jalan khusus, sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b, terdapat di ruas jalan khusus tani Baralau – Simpasai, terdiri atas:

a. SWP A pada Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, dan Blok A.6; dan

b. SWP B pada Blok B.2.

Paragraf 3

Terminal Penumpang

Pasal 9

Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, berupa terminal penumpang tipe C yang terdapat di SWP A pada Blok A.4.

Paragraf 4

Jembatan

Pasal 10

Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, terdiri atas:

a. SWP A pada Blok A.2, Blok A.4, Blok A.5, dan Blok 6; dan
b. SWP B pada Blok B.2.

Paragraf 5

Halte

Pasal 11

Halte sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, terdiri atas :

a. SWP A pada Blok A.6; dan
b. SWP B pada Blok A.2.

Paragraf 6

Pelabuhan Pengumpan

Pasal 12

Pelabuhan pengumpan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, berupa pelabuhan pengumpan lokal yang terdapat di SWP C pada Blok C.1.

Bagian Keempat

Rencana Jaringan Prasarana

Pasal 13

Rencana jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, meliputi :

a. rencana jaringan energi;
b. rencana jaringan telekomunikasi;
c. rencana jaringan sumber daya air;
d. rencana jaringan air minum;
e. rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
f. rencana jaringan persampahan;
g. rencana jaringan drainase; dan
h. rencana jaringan prasarana lainnya.

Paragraf 1

Rencana Jaringan Energi

Pasal 14

(1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, meliputi :

   a. jaringan distribusi tenaga listrik; dan

   b. gardu listrik.

(2) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa saluran distribusi lainnya, mengikuti pola jaringan jalan eksisting yang terdapat di seluruh WP Kecamatan Monta.

(3) Gardu listrik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa gardu distribusi, terdiri atas :

a. SWP A pada Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, dan Blok A.7;

b. SWP B pada Blok B.1 dan Blok B.2; dan

c. SWP C pada Blok C.1.

(4) Rencana jaringan energi digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.3, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2

Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 15

(1) Rencana jaringan telekomunikasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, yaitu jaringan bergerak seluler.

(2) Jaringan bergerak seluler, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa menara *Base Transciever Station* (BTS), terdiri atas:

a. SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, Blok A.5, Blok A.6, dan Blok A.7;

b. SWP B pada Blok B.1 dan Blok B.2; dan

c. SWP C pada Blok C.1.

(3) Rencana jaringan telekomunikasi digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.4, yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

rencana jaringan sumber daya air

Pasal 16

(1) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, meliputi:

a. sistem jaringan irigasi; dan

b. bangunan sumber daya air.

(2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:

a. jaringan irigasi primer, terdapat di SWP A pada Blok A.2, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, dan Blok A.7;

b. jaringan irigasi sekunder terdapat di :

1. SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7;

2. SWP B Blok B.1, Blok B.2; dan

3. SWP C Blok C.1.

c. Jaringan irigasi tersier terdapat di:

1. SWP A pada Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6; dan

2. SWP B Blok B.1 dan Blok B.2.

(3) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

a. pintu air, terdapat di SWP A pada Blok A.4 dan Blok A.7; dan

b. prasarana irigasi, terdapat di SWP A pada Blok A.2 dan SWP B pada Blok B.1.

(4) Rencana jaringan sumber daya air digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.5, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4

Rencana Jaringan Air Minum

Pasal 17

(1) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d, meliputi:

a. jaringan perpipaan; dan

b. bukan jaringan perpipaan.

(2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :

a. unit produksi berupa bangunan penampung air, terdiri atas:

1. SWP A pada Blok A.2; dan

2. SWP B pada Blok B.4.

b. unit distribusi berupa jaringan distribusi pembagi, terdiri atas:

1. SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, dan Blok A.6; dan

2. SWP B pada Blok B.7.

(3) Bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa bangunan penangkap mata air, terdiri atas:

a. SWP A pada Blok A.6;

b. SWP B pada Blok B.1, dan Blok B.2; dan

c. SWP C pada Blok C.1.

(4) Rencana jaringan air minum digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.6, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5

Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan
Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Pasal 18

(1) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e, berupa sistem pengelolaan air limbah domestik.

(2) Sistem pengelolaan air limbah domestic sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa subsistem pengolahan setempat, terdiri atas:

a. SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, dan Blok A.7;

b. SWP B pada Blok B.1 dan Blok B.2; dan

c. SWP C pada Blok C.1.

(3) Rencana pengelolaan air limbah digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.7, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6

Rencana Jaringan Persampahan

Pasal 19

(1) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f, meliputi:

a. stasiun peralihan antara (SPA); dan

b. tempat pengelolaan sampah *reuse, reduce, recycle* (TPS3R).

(2) Stasiun Peralihan Antara (SPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.6, dan Blok A.7.

(3) Tempat pengelolaan sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:

a. SWP A pada Blok A.2, Blok A.4, dan Blok A.5;

b. SWP B pada Blok B.1 dan Blok B.2; dan

c. SWP C pada Blok C.1.

(4) Rencana jaringan persampahan digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.8, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 7

Rencana Jaringan Drainase

Pasal 20

(1) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf g, meliputi:

a. jaringan drainase primer;

b. jaringan drainase sekunder;

c. jaringan drainase tersier; dan

d. jaringan drainase lokal.

(2) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di SWP A pada Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, dan Blok A.7;

(3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:

a. SWP A pada Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, dan Blok A.7;

b. SWP B pada Blok B.1 dan Blok B.2; dan

c. SWP C pada Blok C.1.

(4) Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:

a. SWP A pada Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, dan Blok A.6; dan

b. SWP B pada Blok B.1 dan Blok B.2.

(5) Jaringan ~~saluran~~ drainase lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:

a. SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, dan Blok A.7; dan

b. SWP B pada Blok B.1 dan Blok B.2.

(6) Rencana jaringan drainase digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.9, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 8

Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 21

(1) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf h, meliputi:

a. jalur evakuasi bencana; dan

b. tempat evakuasi.

(2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu terdapat di :

a. SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, dan Blok A.7;

b. SWP B pada Blok B.1 dan Blok B.2; dan

c. SWP C pada Blok C.1.

(3) Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

a. titik kumpul, terdiri atas:

1. SWP A pada Blok A.6; dan

2. SWP C pada Blok C.1.

b. tempat evakuasi sementara, terdiri atas:

1. SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.5, Blok A.6, dan Blok A.7; dan

2. SWP B pada Blok B.1.

c. tempat evakuasi akhir terdapat di SWP A pada Blok A.4.

(4) Rencana jaringan prasarana lainnya digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.10, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 22

(1) Rencana Pola Ruang WP Kecamatan Monta meliputi :

a. Zona Lindung; dan

b. Zona Budi Daya.

(2) Rencana Pola Ruang WP Kecamatan Monta digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Zona Lindung

Pasal 23

Zona Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a, meliputi:

a. Zona Hutan Lindung dengan kode HL;

b. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS;

c. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH; dan

d. Zona Ekosistem Mangrove dengan kode EM.

Paragraf 1

Zona Hutan Lindung

Pasal 24

Zona Hutan Lindung dengan kode HL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, dengan luas 6,17 (enam koma tujuh belas) hektar, terdapat di SWP A pada Blok A.5 dan Blok A.7.

Paragraf 2

Zona Perlindungan Setempat

Pasal 25

Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, dengan luas 51,07 (lima puluh satu koma tujuh) hektar, terdiri atas :

a. SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, dan Blok A.7; dan

b. SWP B pada Blok B.2.

Paragraf 3

Zona Ruang Terbuka Hijau

Pasal 26

(1) Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, meliputi :

   a. Sub-Zona Rimba Kota dengan kode RTH-1;

   b. Sub-Zona Taman Desa dengan kode RTH-4; dan

   c. Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7.

(2) Sub-Zona Rimba Kota dengan kode RTH-1, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas 52,38 (lima puluh dua koma tiga puluh delapan) hektar, terdiri atas:

   a. SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.5, Blok A.6, dan Blok A.7;

   b. SWP B pada Blok B.1; dan

   c. SWP C pada Blok C.1.

(3) Sub-Zona Taman Desa dengan kode RTH-4, sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas 17,71 (tujuh belas koma tujuh puluh satu) hektar, terdiri atas:

a. SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, dan Blok A.7;

b. SWP B pada Blok B.1 dan Blok B.2; dan

c. SWP C pada Blok C.1.

(4) Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan luas 23,05 (dua puluh tiga koma lima) hektar, terdiri atas:

a. SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, dan Blok A.7;

b. SWP B pada Blok B.1 dan Blok B.2; dan

c. SWP C pada Blok C.1.

Paragraf 4

Zona Ekosistem Mangrove

Pasal 27

Sub-Zona Ekosistem Mangrove dengan kode EM, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d, dengan luas 2,12 (dua koma dua belas) hektar, terdapat di SWP C pada Blok C.1.

Bagian Ketiga

Zona Budi Daya

Pasal 28

Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 pada ayat (1) huruf b, meliputi:

a. Zona Hutan Produksi dengan kode KHP;

b. Zona Pertanian dengan kode P;

c. Zona Perikanan dengan kode IK;

d. Zona Perumahan dengan kode R;

e. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU;

f. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K;

g. Zona Perkantoran dengan kode KT; dan

h. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK.

Paragraf 1

Zona Hutan Produksi

Pasal 29

Zona Hutan Produksi dengan kode KHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, berupa Sub-Zona Hutan Produksi Terbatas dengan kode HPT dengan luas 23,46 (dua puluh tiga koma empat puluh enam) hektar, terdiri atas:

a. SWP A pada Blok A.4, Blok A.5 dan Blok A.6;

b. SWP B pada Blok B.1; dan

c. SWP C pada blok C.1.

Paragraf 2

Zona Pertanian

Pasal 30

(1) Zona Pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, seluas 1.290,90 (seribu dua ratus sembilan puluh koma sembilan puluh) hektar, meliputi:

a. Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1;

b. Sub-Zona Hortikultura dengan kode P-2;

c. Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3; dan

d. Sub-Zona Peternakan dengan kode P-4.

(2) Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas 1.100,57 (seribu seratus koma lima puluh tujuh) hektar, meliputi:

a. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan terdiri atas :

1. SWP A pada Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, dan Blok A.7;

2. SWP B pada Blok B.1 dan Blok B.2; dan

3. SWP C pada Blok C.1.

b. bukan lahan pertanian pangan berkelanjutan, terdapat di SWP A pada Blok A.5.

(3) Sub-Zona Hortikultura dengan kode P-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas 177,24 (seratus tujuh puluh tujuh koma dua puluh empat) hektar, terdiri atas:

a. SWP A pada Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, dan Blok A.7;

b. SWP B pada Blok B.1 dan Blok B.2; dan

c. SWP C pada Blok C.1.

(4) Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan luas 6,16 (enam koma enam belas) hektar, terdiri atas:

a. SWP A pada Blok A.2;

b. SWP B pada Blok A.1 dan Blok A.2; dan

c. SWP C pada Blok C.1.

(5) Sub-Zona Peternakan dengan kode P-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dengan luas 6,93 (enam koma sembilan

puluh tiga) hektar, terdapat di SWP A pada Blok A.2, Blok A.4, dan Blok A.5.

Paragraf 3

Zona Perikanan

Pasal 31

Zona Perikanan dengan kode IK sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 huruf c, berupa Sub-Zona Perikanan Budidaya dengan kode IK-2 dengan luas 49,43 (empat puluh sembilan koma empat puluh tiga) hektar, terdiri atas:

a. SWP B pada Blok B.1; dan
b. SWP C pada Blok C.1.

Paragraf 4

Zona Perumahan

Pasal 32

(1) Zona Perumahan dengan kode R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d, dengan luas 201,58 (dua ratus satu koma lima puluh delapan) meliputi:
    a. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3; dan
    b. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4.
(2) Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas 127,52 (seratus dua puluh tujuh koma lima puluh dua) hektar, terdiri atas:

a. SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, dan Blok A.7;

b. SWP B pada Blok B.2; dan

c. SWP C pada Blok C.1.

(3) Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas 74,07 (tujuh puluh empat koma tujuh) hektar, terdiri atas:

a. SWP A pada Blok A.2, Blok A.5, dan Blok A.6;

b. SWP B pada Blok B.1 dan Blok B.2; dan

c. SWP C pada Blok C.1.

Paragraf 5

Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 33

(1) Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf e, dengan luas 20,76 (dua puluh koma tujuh puluh enam) hektar, terdiri atas:

a. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota dengan kode SPU-1;

b. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan dengan kode SPU-2;

c. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Desa dengan kode SPU-3; dan

d. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala RW dengan kode SPU-4.

(2) Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota dengan kode SPU-1, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas 0,54 (nol koma lima puluh empat) hektar, terdiri atas:

a. SWP A pada Blok A.4; dan

b. SWP C pada Blok A.1.

(3) Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan dengan kode SPU-2, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas 9,38 (sembilan koma tiga puluh delapan) hektar, terdiri atas:

a. SWP A pada Blok A.2, Blok A.4, Blok A.5, dan Blok A.6; dan

b. SWP B pada Blok A.1, dan Blok B.2.

(4) Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Desa dengan kode SPU-3, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan luas 10,65 (sepuluh koma enam puluh lima) hektar, terdiri atas:

a. SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, dan Blok A.7;

b. SWP B pada Blok B.1 dan Blok B.2; dan

c. SWP C pada Blok C.1

(5) Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala RW dengan kode SPU-4, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dengan luas 0,20 (nol koma dua puluh) hektar, terdiri atas:

a. SWP A pada Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, dan Blok A.6;

b. SWP B pada Blok B.1; dan

c. SWP C pada Blok C.1.

Paragraf 6

Zona Perdagangan dan Jasa

Pasal 34

(1) Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf f, dengan luas 78,75 (tujuh puluh delapan koma tujuh puluh lima) hektar, meliputi:

a. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2; dan

b. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-3.

(2) Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas 1,47 (satu koma empat puluh tujuh) hektar, terdiri atas:

a. SWP A pada Blok A.4;

b. SWP B pada Blok B.6; dan

c. SWP C pada Blok C.1.

(3) Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 77,28 (tujuh puluh tujuh koma dua puluh delapan) hektar, terdiri atas:

a. SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, dan Blok A.7;

b. SWP B pada Blok B.1 dan Blok B.2; dan

c. SWP C pada Blok C.1.

Paragraf 7

Zona Perkantoran

Pasal 35

Zona Perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf g, dengan luas 5,89 (lima koma delapan puluh sembilan) hektar, terdiri atas:

a. SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, dan Blok A.7;

b. SWP B pada Blok B.1, Blok B.2; dan

c. SWP C pada Blok C.1.

Paragraf 8

Zona Pertahanan dan Keamanan

Pasal 36

Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf h, seluas 0,71 (nol koma tujuh puluh satu) hektar, terdiri atas:

a. SWP A pada Blok A.4; dan
b. SWP B pada Blok A.2.

BAB VI

KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 37

(1) Ketentuan pemanfaatan ruang merupakan acuan dalam mewujudkan rencana Pola Ruang dan rencana Struktur Ruang sesuai dengan RDTR.
(2) Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. ketentuan pelaksanaan KPR; dan
    b. indikasi program pemanfaatan ruang prioritas.
(3) Indikasi program pemanfaatan ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:
    a. program pemanfaatan ruang prioritas;
    b. lokasi;
    c. sumber pendanaan;
    d. instansi pelaksana; dan
    e. waktu dan tahapan pelaksanaan.

(4) Program pemanfaatan ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdiri atas :
   a. program perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
   b. program perwujudan rencana Pola Ruang.

(5) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, merupakan tempat dimana usulan program akan dilaksanakan.

(6) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dapat bersumber dari:
   a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
   b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi Nusa Tenggara Barat;
   c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bima; dan/atau
   d. sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, terdiri atas:
   a. Pemerintah Pusat;
   b. Pemerintah Daerah Provinsi;
   c. Pemerintah Daerah Kota; dan/atau
   d. Swasta dan Masyarakat.

(8) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, dilaksanakan dalam kurun waktu perencanaan 5 (lima) tahun yang dirinci setiap tahun dan masing-masing program mempunyai durasi pelaksanaan yang bervariasi sesuai kebutuhan. Penyusunan program prioritas disesuaikan dengan tahapan jangka waktu 5 (lima) tahunan RPJP Kabupaten Bima.

(9) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, terdiri atas 5 (lima) tahapan meliputi:
   a. tahap pertama pada periode 2021 – 2024;
   b. tahap kedua pada periode tahun 2025 – 2029;
   c. tahap ketiga pada periode tahun 2030 – 2034;
   d. tahap keempat pada periode tahun 2035 – 2039; dan
   e. tahap kelima pada periode tahun 2040 – 2041.

Paragraf 1

Ketentuan Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 38

(1) Pelaksanaan KKPR WP Kecamatan Monta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR.

Paragraf 2

Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Prioritas

Pasal 39

(1) Indikasi program pemanfaatan ruang prioritas WP Kecamatan Monta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf b, meliputi:
    a. program perwujudan Struktur Ruang; dan
    b. program perwujudan Pola Ruang.
(2) Rincian indikasi program pemanfaatan ruang prioritas WP Kecamatan Monta tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

PERATURAN ZONASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 40

(1) Peraturan Zonasi berfungsi sebagai:

a. perangkat operasional pengendalian pemanfaatan ruang;

b. acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif;

c. acuan dalam pengenaan sanksi; dan

d. rujukan teknis dalam pengembangan atau pemanfaatan lahan dan penetapan lokasi investasi.

(2) Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e, memiliki manfaat sebagai berikut:

a. menjamin dan menjaga kualitas ruang WP minimal yang ditetapkan;

b. menjaga kualitas dan karakteristik zona dengan meminimalkan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan karakteristik zona; dan

c. meminimalkan gangguan atau dampak negatif terhadap zona.

(3) Peraturan Zonasi terdiri atas:

a. aturan dasar, dan / atau

b. teknik pengaturan zonasi.

Bagian Kedua

Aturan Dasar

Pasal 41

(1) Aturan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf a, meliputi:

a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;

b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;

c. ketentuan tata bangunan;

d. ketentuan prasarana dan sarana minimal;

e. ketentuan khusus; dan

f. ketentuan pelaksanaan.

(2) Aturan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. aturan dasar Zona Lindung; dan
b. aturan dasar Zona Budi Daya.

Pasal 42

(1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
a. jenis kegiatan dan penggunaan lahan; dan
b. ketentuan teknis kegiatan dan penggunaan lahan.

(2) Jenis kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
a. Zona Hutan Lindung dengan kode HL;
b. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS;
c. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH;
d. Zona Ekosistem Mangrove dengan kode EM;
e. Zona Hutan Produksi dengan kode KHP;
f. Zona Pertanian dengan kode P;
g. Zona Perumahan dengan kode R;
h. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU;
i. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K;
j. Zona Perkantoran dengan kode KT; dan
k. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK.

(3) Ketentuan teknis kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
a. kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan/diizinkan dengan kode I;
b. kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas dengan kode T;
c. kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat tertentu dengan kode B; dan

d. kegiatan dan penggunaan lahan yang yang tidak diperbolehkan dengan kode X.

(4) Kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan/diizinkan dengan kode I sebagaimana diatur pada ayat (3) huruf a, merupakan ketegori kegiatan dan penggunaan lahan pada suatu Zona atau Sub-Zona yang sesuai dengan rencana peruntukan ruang;

(5) Kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas dengan kode T sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang dibatasi dengan ketentuan sebagai berikut:

a. pembatasan jumlah pemanfaatan, jika pemanfaatan yang diusulkan telah ada mampu melayani kebutuhan, dan belum memerlukan tambahan, maka pemanfaatan tersebut tidak boleh diizinkan atau diizinkan terbatas dengan pertimbangan-pertimbangan khusus dengan kode T1;
b. pembatasan pengoperasian, baik dalam bentuk pembatasan pembatasan luas, baik dalam bentuk pembatasan luas maksimum suatu kegiatan di dalam Sub-Zona maupun di dalam persil, bertujuan untuk tidak mengurangi dominansi pemanfaatan ruang disekitarnya dengan kode T2; dan
c. waktu beroperasinya suatu kegiatan di dalam Sub-Zona maupun pembatasan jangka waktu pemanfaatan lahan untuk kegiatan tertentu yang diusulkan dengan kode T3.

(6) Kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat tertentu dengan kode B sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang memerlukan persyaratan-persyaratan tertentu, dapat berupa persyaratan umum dan persyaratan khusus mengingat pemanfaatan ruang tersebut memiliki dampak yang besar bagi lingkungan sekitarnya, terdiri atas :

a. harus memiliki dokumen lingkungan seperti AMDAL, UKL, UPL, dengan kode B1; dan
b. harus memiliki dokumen lingkungan seperti ANDALALIN

dengan kode B2.

(7) Kegiatan dan penggunaan lahan yang yang tidak diperbolehkan dengan kode X sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang memiliki sifat tidak sesuai dengan peruntukan lahan yang direncakan dan dapat menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan dan sekitarnya.

(8) Ketentuan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimuat dalam ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang dirinci berdasarkan jenis-jenisnya pada masing-masing Zona atau Sub-Zona, tercantum pada Lampiran V.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(9) ketentuan kegiatan dan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimuat dalam Lampiran V.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 43

(1) Ketentuan intensitas pemanfaataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b, merupakan ketentuan mengenai besaran pembangunan yang diperbolehkan pada suatu Zona atau Sub-Zona;

(2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:

a. KDB maksimum;

b. KLB minimum dan maksimum;

c. KDH minimal; dan

d. luas kaveling minimum.

(3) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam tabel intensitas pemanfaatan ruang, tercantum pada Lampiran V.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 44

(1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud ~~pada~~ dalam Pasal 41 ayat (1) huruf c, merupakan ketentuan yang mengatur bentuk, besaran, peletakan, dan tampilan bangunan pada suatu Zona atau Sub-Zona untuk menjaga keselamatan dan keamanan bangunan.

(2) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. TB maksimum

b. GSB minimum~~;~~ dan

c. jarak bebas antar bangunan minimal.

(3) Ketentuan tata bangunan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran V.4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 45

(1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (1) huruf d, merupakan ketentuan tersedianya prasarana dan sarana yang harus tersedia dalam suatu Zona atau Sub-Zona.

(2) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat dalam masing-masing Zona, meliputi:

a. Zona Hutan Lindung dengan kode HL;

b. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS;

c. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH;

d. Zona Ekosistem Mangrove dengan kode EM;

e. Zona Hutan Produksi dengan kode KHP;

f. Zona Pertanian dengan kode P;

g. Zona Perikanan dengan kode IK;

h. Zona Perumahan dengan kode R;

i. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU;

j. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K;

k. Zona Perkantoran dengan kode KT; dan

l. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK.

(3) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. prasarana parkir;

b. jalur pedestrian;

c. ruang terbuka hijau;

d. ruang terbuka non hijau;

e. utilitas perkotaan;

f. kelengkapan jalan; dan

g. kelengkapan lainnya yang diperlukan.

(4) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran V.5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 1

Aturan Dasar Zona Lindung

Pasal 46

Aturan dasar Zona Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a, terdiri atas:

a. aturan dasar Zona Hutan Lindung dengan kode HL;
b. aturan dasar Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS;

c. aturan dasar Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH; dan
d. aturan dasar Zona Ekosistem Mangrove dengan kode EM.

Pasal 47

Aturan dasar Zona Hutan Lindung dengan kode HL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a, meliputi:

a. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagai berikut:
   1. pemanfaatan yang diizinkan tercantum dalam ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Lampiran V.1 dan Lampiran V.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
   2. pemanfaatan bersyarat terbatas berlaku untuk kegiatan badan nasional penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran (termasuk pos pemadam dan pos pemantau SAR), taman wisata alam, wisata petualangan alam, dan wisata tirta (termasuk arung jeram);
   3. pemanfaatan bersyarat tertentu berlaku untuk kegiatan ketenaga listrikan (termasuk pelayanan distribusi kelistrikan), pengadaan dan distribusi gas alam dan buatan (termasuk pengadaan gas bio), angkutan melalui saluran pipa, aktivitas kebun binatang, taman botani dan cadangan alam (termasuk taman konservasi alam, taman nasional, dan taman hutan raya) , taman nasional, taman hutan raya (tahura), taman wisata alam, suaka margasatwa (SM) dan cagar alam (CA), wisata petualangan alam, dan wisata tirta (termasuk arung jeram); dan
   4. pemanfaatan yang tidak diizinkan, tercantum dalam ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Lampiran V.1 dan Lampiran V.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
b. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagai berikut :

a. KDB maksimum 5 (lima) persen;
b. KLB maksimum 0,1 (nol koma satu); dan
c. KDH minimal 90 (sembilan puluh) persen.

c. Ketentuan tata bangunan sebagai berikut :

a. TB maksimum 5 (lima) meter; dan
b. jarak bebas antar bangunan minimal yaitu aturan bangunan tunggal.

d. ketentuan prasarana dan sarana minimal yaitu pada sempadan untuk kegiatan rekreasi harus memiliki tempat sampah, dan pelataran parkir tanpa perkerasan, dan lampu penerangan; dan

e. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan kawasan hutan lindung mengikuti ketentuan perundang undangan terkait.

Pasal 48

Aturan dasar Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b, meliputi:

a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagai berikut:
   1. pemanfaatan yang diizinkan tercantum dalam ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Lampiran V.1 dan Lampiran V.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
   2. pemanfaatan bersyarat terbatas berlaku untuk kegiatan badan nasional penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran (termasuk pos pemadam dan pos pemantau SAR), taman wisata alam, wisata petualangan alam dan wisata tirta (termasuk arung jeram);
   3. pemanfaatan bersyarat tertentu berlaku untuk kegiatan ketenaga listrikan (termasuk pelayanan distribusi kelistrikan), pengadaan dan distribusi gas alam dan buatan (termasuk pengadaan gas bio), angkutan melalui saluran pipa, aktivitas kebun binatang, taman botani dan cadangan alam (termasuk taman konservasi alam, , taman nasional,

dan taman hutan raya), taman nasional, taman hutan raya (tahura), taman wisata alam, suaka margasatwa (SM) dan cagar alam (CA), wisata petualangan alam, dan wisata tirta (termasuk arung jeram); dan

4. pemanfaatan yang tidak diizinkan, tercantum dalam ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Lampiran V.1 dan Lampiran V.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagai berikut:
   1. KDB maksimum 5 (lima) persen;
   2. KLB maksimum 0,1 (nol koma satu); dan
   3. KDH minimal 80 (delapan puluh) persen.

c. ketentuan tata bangunan sebagai berikut:
   1. TB maksimum 5 (lima) meter;
   2. GSB minimal ½ ROW; dan
   3. jarak bebas antar bangunan minimal yaitu aturan bangunan tunggal.

d. ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai berikut:
   1. penanda batas Sub-Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS beserta papan informasi Peraturan Zonasi;
   2. jalur pedestrian tanpa perkerasan;
   3. jalur inspeksi dengan perkesaran sesuai dengan ketentuan;
   4. hidran umum; dan
   5. sempadan untuk kegiatan rekreasi harus memiliki tempat sampah, pelataran parkir dan Lampu Penerangan.

Pasal 49

(1) Aturan dasar Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c, terdiri atas:

a. Sub-Zona Rimba Kota dengan kode RTH-1;

b. Sub-Zona Taman Desa dengan kode RTH-4; dan

c. Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7.

(2) Aturan dasar Sub-Zona Rimba Kota dengan kode RTH-1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a, meliputi:

a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagai berikut:

1. pemanfaatan yang diizinkan tercantum dalam ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Lampiran V.1 dan Lampiran V.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
2. pemanfaatan bersyarat terbatas berlaku untuk kegiatan treatment dan pembuangan air limbah (toilet), taman wisata alam, fasilitas lapangan , wisata petualangan alam, taman rekreasi/taman wisata (termasuk water boom), dan mushola;
3. pemanfaatan bersyarat tertentu berlaku untuk kegiatan ketenagalistrikan (termasuk pelayanan distribusi kelistrikan), pengadaan dan distribusi gas alam dan buatan (termasuk pengadaan gas bio), treatment dan pembuangan air limbah (toilet), angkutan melalui saluran pipa, aktivitas telekomunikasi tanpa kabel (termasuk menara komunikasi), aktivitas kebun binatang, taman botani dan cadangan alam (termasuk taman konservasi alam, taman nasional, dan taman hutan raya), taman nasional, taman hutan raya (tahura), taman wisata alam, suaka margasatwa (SM) dan cagar alam (CA), wisata petualangan alam, dan taman rekreasi/taman wisata (termasuk water boom); dan
4. pemanfaatan yang tidak diizinkan, tercantum dalam ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Lampiran V.1 dan Lampiran V.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagai berikut:

1. KDB maksimum 10 (sepuluh) persen;
2. KLB maksimum 0,1 (nol koma satu); dan
3. KDH minimal 80 (delapan puluh) persen.

c. ketentuan tata bangunan sebagai berikut:

1. TB maksimum 5 (lima) meter;
2. GSB minimal ½ ROW; dan
3. jarak bebas antar bangunan minimal yaitu aturan bangunan tunggal.

d. ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai berikut:

1. penanda batas beserta papan informasi peraturan zonasi;
2. terdapat area meeting point sebagai bagian dari evakuasi bencana;
3. jalur pejalan kaki lebar minimal 1,5 meter, dapat berupa perkerasan namun yang dapat menyerap air;
4. dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, kursi dan jalur hijau;
5. kolam retensi, kolam air, kolam air mancur, atau tandon bawah tanah dengan kapasitas minimal 12.000 liter yang dapat digunakan sebagai pengendali air larian serta pasokan air untuk pemadam kebakaran;
6. hidran umum jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan, mudah dilihat, dan mudah diakses;
7. drainase kawasan dapat dibangun dibawah trotoar; dan
8. bangunan pelengkap dapat berupa toilet umum, lahan parkir, mck dengan septictank dan peresepan, lapang untuk rekreasi atau olahraga.

(3) Aturan dasar Sub-Zona Taman Desa dengan kode RTH-4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b, meliputi:

a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagai berikut:

1. pemanfaatan yang diizinkan tercantum dalam ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Lampiran V.1 dan Lampiran V.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
2. pemanfaatan bersyarat terbatas berlaku untuk kegiatan *treatment* dan pembuangan air limbah (toilet), taman wisata alam, fasilitas lapangan , wisata petualangan

alam, taman rekreasi/taman wisata (termasuk *water boom*), dan mushola;

3. pemanfaatan bersyarat tertentu berlaku untuk kegiatan ketenaga listrikan (termasuk pelayanan distribusi kelistrikan), pengadaan dan distribusi gas alam dan buatan (termasuk pengadaan gas bio), treatment dan pembuangan air limbah (toilet), angkutan melalui saluran pipa, aktivitas telekomunikasi tanpa kabel (termasuk menara komunikasi), aktivitas kebun binatang, taman botani dan cadangan alam (termasuk taman konservasi alam, taman nasional, dan taman hutan raya) , taman nasional, taman hutan raya (tahura), taman wisata alam, suaka margasatwa (SM) dan cagar alam (CA), wisata petualangan alam, dan taman rekreasi/taman wisata (termasuk *water boom*); dan
4. pemanfaatan yang tidak diizinkan, tercantum dalam ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Lampiran V.1 dan Lampiran V.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagai berikut:

1. KDB maksimum 10 (sepuluh) persen;
2. KLB maksimum 0,1 (nol koma satu); dan
3. KDH minimal 80 (delapan puluh) persen.

c. ketentuan tata bangunan sebagai berikut :

1. TB maksimum 5 (lima) meter;
2. GSB minimal ½ ROW; dan
3. jarak bebas antar bangunan minimal yaitu aturan bangunan tunggal.

d. ketentuan prasarana dan sarana minimal sebaga berikut:

1. penanda batas beserta papan informasi peraturan zonasi;
2. jalur pejalan kaki, dapat berupa perkerasan namun yang dapat menyerap air, dilengkapi penera;

3. dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, kursi dan jalur hijau;
4. drainase kawasan dapat dibangun dibawah trotoar; dan
5. bangunan pelengkap dapat berupa toilet umum, lahan parkir, mck dengan *septic tank* dan peresapan, lapangan untuk rekreasi atau olahraga.

(4) Aturan dasar Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf c, meliputi:

a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagai berikut:

1. pemanfaatan yang diizinkan tercantum dalam ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Lampiran V.1 dan Lampiran V.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
2. pemanfaatan bersyarat terbatas berlaku untuk kegiatan treatment dan pembuangan air limbah (toilet), mushola, ketenaga listrikan (termasuk pelayanan distribusi kelistrikan), aktivitas telekomunikasi tanpa kabel (termasuk menara komunikasi), warung, lapangan parkir, dan plasa;
3. pemanfaatan bersyarat tertentu berlaku untuk kegiatan ketenaga listrikan (termasuk pelayanan distribusi kelistrikan), treatment dan pembuangan air limbah (toilet), angkutan melalui saluran pipa, aktivitas telekomunikasi tanpa kabel (termasuk menara komunikasi); dan
4. pemanfaatan yang tidak diizinkan, tercantum dalam ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Lampiran V.1 dan Lampiran V.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagai berikut:

1. KDB maksimum 10 (sepuluh) persen;
2. KLB maksimum 0,3 (nol koma tiga); dan

3. KDH minimal 70 (tujuh puluh) persen.

c. ketentuan tata bangunan sebagai berikut:

1. TB maksimum 5 (lima) meter;
2. GSB minimal ½ ROW; dan
4. jarak bebas antar bangunan minimal yaitu aturan bangunan tunggal.

d. ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai berikut:

1. penanda batas beserta papan informasi peraturan zonasi;
2. pelataran parkir menggunakan perkerasan berpori untuk penyerapan air;
3. jalur pejalan kaki, dapat berupa perkerasan namun yang dapat menyerap air, dilengkapi penerangan;
4. dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, kursi dan jalur hijau; dan
5. bangunan pelengkap dapat berupa toilet umum, lahan parkir, mck dengan septictank dan peresapan, gazebo atau shelter untuk pengunjung yang berziarah.

Pasal 50

Aturan dasar Zona Ekosistem Mangrove dengan kode EM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf d, meliputi:

a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagai berikut:

1. pemanfaatan yang diizinkan tercantum dalam ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Lampiran V.1 dan Lampiran V.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
2. pemanfaatan bersyarat terbatas berlaku untuk kegiatan badan nasional penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran (termasuk pos pemadam dan pos pemantau SAR), taman wisata alam, dan wisata petualangan alam;
3. pemanfaatan bersyarat tertentu berlaku untuk kegiatan ketenaga listrikan (termasuk pelayanan distribusi

kelistrikan), pengadaan dan distribusi gas alam dan buatan (termasuk pengadaan gas bio), angkutan melalui saluran pipa, aktivitas kebun binatang, taman botani dan cadangan alam (termasuk taman konservasi alam, taman nasional, dan taman hutan raya), taman nasional, taman hutan raya (tahura), taman wisata alam, suaka margasatwa (SM) dan cagar alam (CA), dan wisata petualangan alam; dan

4. pemanfaatan yang tidak diizinkan, tercantum dalam ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Lampiran V.1 dan Lampiran V.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagai berikut:
   1. KDB maksimum 10 (sepuluh) persen;
   2. KLB maksimum 0,3 (nol koma tiga); dan
   3. KDH minimal 70 (tujuh puluh) persen.

c. ketentuan tata bangunan sebagai berikut :
   1. TB maksimum 5 (lima) meter;
   2. GSB minimal ½ ROW; dan
   3. jarak bebas antar bangunan minimal yaitu aturan bangunan tunggal.

d. ketentuan prasarana dan sarana minimal sebaga berikut:
   1. penanda batas zona ekosistem mangrove, beserta peraturan zonasi;
   2. jalur pedestrian tanpa perkerasan, berupa panggung apabila diperlukan;
   3. jalur inspeksi sesuai dengan ketentuan;
   4. sempadan untuk kegiatan rekreasi harus memiliki tempat sampah, pelataran parkir dan lampu penerangan, hidran; dan
   5. apabila diarahkan untuk kegiatan wisata maka diperlukan gerbang masuk utama, pusat informasi wisata dan penanganan darurat, dan shelter.

Paragraf 2

Aturan Dasar Zona Budi Daya

Pasal 51

Aturan dasar Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf b, terdiri atas:

a. aturan dasar Zona Hutan Produksi dengan kode KHP;
b. aturan dasar Zona Pertanian dengan kode P;
c. aturan dasar Zona Perikanan dengan kode IK;
d. aturan dasar Zona Perumahan R;
e. aturan dasar Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU;
f. aturan dasar Zona Perdagangandan Jasa dengan kode K;
g. aturan dasar Zona Perkantoran dengan kode KT; dan
h. aturan dasar Zona Pertahanan Dan Keamanan dengan kode HK.

Pasal 52

(1) Aturan dasar Zona Hutan Produksi dengan kode KHP sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 huruf a, berupa aturan dasar Sub-Zona Hutan Produksi Terbatas dengan kode HPT.

(2) Aturan dasar Sub-Zona Hutan Produksi Terbatas dengan kode HPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagai berikut:
    1. pemanfaatan yang diizinkan tercantum dalam ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Lampiran V.1 dan Lampiran V.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
    2. pemanfaatan bersyarat terbatas berlaku untuk kegiatan industri penggergajian dan pengawetan kayu, rotan,

bambu dan sejenisnya (termasuk *saw mill*), taman wisata alam, fasilitas lapangan , wisata petualangan alam, wisata agro, taman rekreasi/taman wisata (termasuk *water boom*), kolam pemancingan (buatan), dan wisata tirta (termasuk arung jeram);

3. pemanfaatan bersyarat tertentu berlaku untuk kegiatan industri penggergajian dan pengawetan kayu, rotan, bambu dan sejenisnya (termasuk *saw mill*), ketenaga listrikan (termasuk pelayanan distribusi kelistrikan), pengadaan dan distribusi gas alam dan buatan (termasuk pengadaan gas bio), treatment dan pembuangan air limbah (toilet), angkutan melalui saluran pipa, aktivitas telekomunikasi tanpa kabel (termasuk menara komunikasi), aktivitas kebun binatang, taman botani dan cadangan alam (termasuk taman konservasi alam, taman nasional, dan taman hutan raya) , taman nasional, taman hutan raya (tahura), taman wisata alam, suaka margasatwa (SM) dan cagar alam (CA), wisata petualangan alam, wisata agro, taman rekreasi/taman wisata (termasuk *water boom*), dan wisata tirta (termasuk arung jeram); dan
4. pemanfaatan yang tidak diizinkan tercantum dalam ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Lampiran V.1 dan Lampiran V.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagai berikut :
   1. KDB maksimum 10 (sepuluh) persen;
   2. KLB maksimum 0,1 (nol koma satu); dan
   3. KDH minimal 80 (delapan puluh) persen.
c. ketentuan tata bangunan sebagai berikut :
   1. TB maksimum 5 (lima) meter;
   2. GSB minimum ½ ROW; dan
   3. jarak bebas antar bangunan minimal yaitu aturan bangunan tunggal.

d. ketentuan prasarana dan sarana minimal yaitu pada kegiatan:
    1. kegiatan pengelolaan Hutan Produksi : Kantor Pengelola, Penyediaan penanda batas hutan produksi, Lahan Parkir; dan
    2. kegiatan rekreasi seperti : Lahan parkir, Toilet Umum, Shelter.

Pasal 53

(1) Aturan dasar Zona Pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 huruf b, terdiri atas :
    a. aturan dasar Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1;
    b. aturan dasar Sub-Zona Hortikultura dengan kode P-2;
    c. aturan dasar Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3; dan
    d. aturan dasar Sub-Zona Peternakan dengan kode P-4.

(2) Aturan dasar Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
    a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagai berikut:
        1. pemanfaatan yang diizinkan tercantum dalam ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Lampiran V.1 dan Lampiran V.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
        2. pemanfaatan bersyarat terbatas berlaku untuk kegiatan pertanian sayuran, buah dan aneka umbi, pertanian buah-buahan tropis dan subtropis, perkebunan buah-buahan penghasil minyak (oleaginous), perkebunan tanaman rempah-rempah, aromatik/penyegar, narkotik dan obat, peternakan sapi dan kerbau, peternakan kuda dan sejenisnya, peternakan domba dan kambing, peternakan unggas, peternakan lainnya (termasuk ternak lebah dan Sarang walet), jasa penunjang peternakan

(termasuk ladang penggembalaan), jasa pasca panen (termasuk lantai jemur/balkondes), pemilihan benih tanaman untuk pengembangbiakan, pemanfaatan hutan tanaman, pemanfaatan hutan alam, pengusahaan perbenihan tanaman kehutanan, budidaya ikan air tawar, budidaya ikan air payau, industri penggilingan beras dan jagung dan industri tepung beras dan jagung (balkondes), industri penggergajian dan pengawetan kayu, rotan, bambu dan sejenisnya (termasuk saw mill), konstruksi gedung (hunian, perbelanjaan), konstruksi gedung hunian (termasuk rumah nelayan), rumah tunggal , rumah kopel, rumah deret, town house, rumah dinas, konstruksi gedung perkantoran (termasuk kantor swasta), konstruksi gedung perbelanjaan, pasar, mall, minimarket, supermarket, ruko, konstruksi gedung tempat hiburan dan olahraga (termasuk bioskop, gedung kesenian), konstruksi gedung lainnya (termasuk gedung serba guna), perdagangan mobil, reparasi dan perawatan mobil, perdagangan suku cadang dan aksesori mobil, perdagangan, reparasi dan perawatan sepeda motor dan perdagangan suku cadang dan aksesorinya, reparasi dan perawatan sepeda motor, perdagangan eceran berbagai macam barang di toko , perdagangan eceran khusus makanan, minuman dan tembakau di toko, perdagangan eceran khusus bahan bakar kendaraan bermotor, perdagangan eceran khusus peralatan informasi dan komunikasi di toko, perdagangan eceran khusus perlengkapan rumah tangga lainnya di toko, perdagangan eceran khusus barang budaya dan rekreasi di toko khusus, perdagangan eceran khusus barang lainnya di toko, perdagangan eceran khusus barang dan obat farmasi, alat kedokteran, parfum, dan kosmetik di toko (termasuk apotik), pergudangan dan penyimpanan (termasuk komoditas bawang, jagung), aktivitas

penunjang angkutan (termasuk terminal, dermaga, pool kendaraan), aktivitas kurir, bank umum, koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam lembaga keuangan mikro, penyelenggara kegiatan jasa pengolahan uang rupiah (termasuk atm), administrasi pemerintahan dan kebijakan ekonomi dan sosial, pertahanan dan keamanan (TNI), ketertiban dan keamanan masyarakat (POLRI), pos polisi, badan nasional penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran (termasuk pos pemadam dan pos pemantau SAR), pendidikan usia dini dan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi, pendidikan lainnya, kegiatan penunjang pendidikan (termasuk kursus, bimbel), aktivitas praktik dokter dan dokter gigi, aktivitas pelayanan kesehatan manusia lainnya (termasuk klinik), fasilitas stadion, fasilitas lapangan , fasilitas olahraga bela diri, fasilitas pusat kebugaran/fitness center, pengelolaan fasilitas olahraga lainnya, sport centre, aktivitas klub olahraga, wisata petualangan alam, wisata agro, taman rekreasi/taman wisata (termasuk water boom), kolam pemancingan (buatan), wisata tirta (termasuk arung jeram), aktivitas organisasi keagamaan, mesjid, gereja, pura, klenteng, vihara, mushola, aktivitas organisasi keanggotaan lainnya,

3. pemanfaatan bersyarat tertentu berlaku untuk kegiatan peternakan sapi dan kerbau, peternakan kuda dan sejenisnya, peternakan domba dan kambing, peternakan unggas, peternakan lainnya (termasuk ternak lebah dan Sarang walet), jasa penunjang peternakan (termasuk ladang penggembalaan), jasa pasca panen (termasuk lantai jemur/balkondes), pemilihan benih tanaman untuk pengembangbiakan, pemanfaatan hutan tanaman, pemanfaatan hutan alam, pengusahaan perbenihan tanaman kehutanan, budidaya ikan air tawar , budidaya

ikan air payau, industri penggilingan beras dan jagung dan industri tepung beras dan jagung (balkondes), industri penggergajian dan pengawetan kayu, rotan, bambu dan sejenisnya (termasuk saw mill), ketenaga listrikan (termasuk pelayanan distribusi kelistrikan), pengadaan dan distribusi gas alam dan buatan (termasuk pengadaan gas bio), treatment dan pembuangan air limbah (toilet), konstruksi gedung (hunian, perbelanjaan), konstruksi gedung hunian (termasuk rumah nelayan), rumah tunggal , rumah kopel , rumah deret, town house, rumah dinas, konstruksi gedung perkantoran (termasuk kantor swasta), konstruksi gedung perbelanjaan, pasar, mall, minimarket, supermarket, ruko, konstruksi gedung tempat hiburan dan olahraga (termasuk bioskop, gedung kesenian), konstruksi gedung lainnya (termasuk gedung serba guna), perdagangan mobil, reparasi dan perawatan mobil, perdagangan suku cadang dan aksesori mobil, perdagangan, reparasi dan perawatan sepeda motor dan perdagangan suku cadang dan aksesorinya, reparasi dan perawatan sepeda motor, perdagangan eceran berbagai macam barang di toko, perdagangan eceran khusus makanan, minuman dan tembakau di toko, perdagangan eceran khusus bahan bakar kendaraan bermotor, perdagangan eceran khusus peralatan informasi dan komunikasi di toko, perdagangan eceran khusus perlengkapan rumah tangga lainnya di toko, perdagangan eceran khusus barang budaya dan rekreasi di toko khusus, perdagangan eceran khusus barang lainnya di toko, perdagangan eceran khusus barang dan obat farmasi, alat kedokteran, parfum, dan kosmetik di toko (termasuk apotik), angkutan melalui saluran pipa, pergudangan dan penyimpanan (termasuk komoditas bawang, jagung), aktivitas penunjang angkutan (termasuk terminal, dermaga, pool kendaraan), aktivitas

kurir, aktivitas telekomunikasi tanpa kabel (termasuk menara komunikasi), bank umum, koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam, lembaga keuangan mikro, penyelenggara kegiatan jasa pengolahan uang rupiah (termasuk atm), administrasi pemerintahan dan kebijakan ekonomi dan sosial, pertahanan dan keamanan (TNI), ketertiban dan keamanan masyarakat (POLRI), pos polisi, badan nasional penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran (termasuk pos pemadam dan pos pemantau SAR), pendidikan usia dini dan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi, pendidikan lainnya, kegiatan penunjang pendidikan (termasuk kursus, bimbel), aktivitas praktik dokter dan dokter gigi, aktivitas pelayanan kesehatan manusia lainnya (termasuk klinik), fasilitas stadion, fasilitas lapangan , fasilitas olahraga bela diri, fasilitas pusat kebugaran/fitness center, pengelolaan fasilitas olahraga lainnya, sport centre, aktivitas klub olahraga, wisata petualangan alam, wisata agro, taman rekreasi/taman wisata (termasuk water boom), kolam pemancingan (buatan), wisata tirta (termasuk arung jeram), aktivitas organisasi keagamaan, mesjid, gereja, pura, klenteng, vihara, mushola, dan aktivitas organisasi keanggotaan lainnya

4. pemanfaatan yang tidak diizinkan, tercantum dalam ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Lampiran V.1 dan Lampiran V.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagai berikut:
   1. KDB maksimum 5 (lima) persen;
   2. KLB maksimum 0,1 (nol koma satu); dan
   3. KDH minimal 90 (sembilan puluh) persen.

c. ketentuan tata bangunan sebagai berikut :
   1. TB maksimum 5 (lima) meter;

2. GSB minimal ½ ROW; dan
3. jarak bebas antar bangunan minimal yaitu aturan bangunan tunggal.

d. ketentuan prasarana dan sarana minimal yaitu berlaku untuk kegiatan jalan usaha tani, Saluran irigasi (dilengkapi pintu air bila diperlukan).

(3) Aturan dasar Sub-Zona Hortikultura dengan kode P-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :

a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagai berikut:
   1. pemanfaatan yang diizinkan tercantum dalam ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Lampiran V.1 dan Lampiran V.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
   2. pemanfaatan bersyarat terbatas berlaku untuk kegiatan peternakan lainnya (termasuk ternak lebah dan sarang walet), jasa penunjang peternakan (termasuk ladang penggembalaan), budidaya ikan air tawar, budidaya ikan air payau, industri penggilingan beras dan jagung dan industri tepung beras dan jagung (balkondes), industri penggergajian dan pengawetan kayu, rotan, bambu dan sejenisnya (termasuk *saw mill*), konstruksi gedung (hunian, perbelanjaan), konstruksi gedung hunian (termasuk rumah nelayan), rumah tunggal , rumah kopel, rumah deret, town house, rumah dinas, konstruksi gedung perkantoran (termasuk kantor swasta), konstruksi gedung perbelanjaan, pasar, mall, minimarket, supermarket, ruko, konstruksi gedung tempat hiburan dan olahraga (termasuk bioskop, gedung kesenian), konstruksi gedung lainnya (termasuk gedung serba guna), perdagangan mobil, reparasi dan perawatan mobil, perdagangan suku cadang dan aksesori mobil, perdagangan, reparasi dan perawatan sepeda motor dan, perdagangan suku cadang dan aksesorinya, reparasi dan perawatan sepeda motor, perdagangan eceran berbagai

macam barang di toko, perdagangan eceran khusus makanan, minuman dan tembakau di toko, perdagangan eceran khusus bahan bakar kendaraan bermotor, perdagangan eceran khusus peralatan informasi dan komunikasi di toko, perdagangan eceran khusus perlengkapan rumah tangga lainnya di toko, perdagangan eceran khusus barang budaya dan rekreasi di toko khusus, perdagangan eceran khusus barang lainnya di toko, perdagangan eceran khusus barang dan obat farmasi, alat kedokteran, parfum, dan kosmetik di toko (termasuk apotik), pergudangan dan penyimpanan (termasuk komoditas bawang, jagung), aktivitas penunjang angkutan (termasuk terminal, dermaga, pool kendaraan), aktivitas kurir, bank umum, koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam, lembaga keuangan mikro, penyelenggara kegiatan jasa pengolahan uang rupiah (termasuk atm), administrasi pemerintahan dan kebijakan ekonomi dan sosial, pertahanan dan keamanan (TNI), ketertiban dan keamanan masyarakat (POLRI), pos polisi, badan nasional penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran (termasuk pos pemadam dan pos pemantau SAR), pendidikan usia dini dan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi, pendidikan lainnya, kegiatan penunjang pendidikan (termasuk kursus, bimbel), aktivitas praktik dokter dan dokter gigi, aktivitas pelayanan kesehatan manusia lainnya (termasuk klinik), taman wisata alam, fasilitas stadion, fasilitas lapangan , fasilitas olahraga bela diri, fasilitas pusat kebugaran/fitness center, pengelolaan fasilitas olahraga lainnya, sport centre, aktivitas klub olahraga, wisata petualangan alam, wisata agro, taman rekreasi/taman wisata (termasuk water boom), kolam pemancingan (buatan), wisata tirta (termasuk arung jeram), aktivitas organisasi keagamaan, mesjid, gereja,

pura, klenteng, vihara, mushola, dan aktivitas organisasi keanggotaan lainnya;

3. pemanfaatan bersyarat tertentu berlaku untuk kegiatan peternakan lainnya (termasuk ternak lebah dan sarang walet), jasa penunjang peternakan (termasuk ladang penggembalaan), budidaya ikan air tawar , budidaya ikan air payau, industri penggilingan beras dan jagung dan industri tepung beras dan jagung (balkondes), industri penggergajian dan pengawetan kayu, rotan, bambu dan sejenisnya (termasuk *saw mill*), ketenaga listrikan (termasuk pelayanan distribusi kelistrikan), pengadaan dan distribusi gas alam dan buatan (termasuk pengadaan gas bio), treatment dan pembuangan air limbah (toilet), konstruksi gedung (hunian, perbelanjaan), konstruksi gedung hunian (termasuk rumah nelayan), rumah tunggal , rumah kopel , rumah deret, *town house*, rumah dinas, konstruksi gedung perkantoran (termasuk kantor swasta), konstruksi gedung perbelanjaan, pasar, mall, minimarket, supermarket, ruko, konstruksi gedung tempat hiburan dan olahraga (termasuk bioskop, gedung kesenian), konstruksi gedung lainnya (termasuk gedung serba guna), perdagangan mobil, reparasi dan perawatan mobil, perdagangan suku cadang dan aksesori mobil, perdagangan, reparasi dan perawatan sepeda motor dan, perdagangan suku cadang dan aksesorinya, reparasi dan perawatan sepeda motor, perdagangan eceran berbagai macam barang di toko , perdagangan eceran khusus makanan, minuman dan tembakau di toko , perdagangan eceran khusus bahan bakar kendaraan bermotor, perdagangan eceran khusus peralatan informasi dan komunikasi di toko, perdagangan eceran khusus perlengkapan rumah tangga lainnya di toko, perdagangan eceran khusus barang budaya dan rekreasi di toko khusus, perdagangan eceran khusus barang lainnya di

toko, perdagangan eceran khusus barang dan obat farmasi, alat kedokteran, parfum, dan kosmetik di toko (termasuk apotik), angkutan melalui, saluran pipa, pergudangan dan penyimpanan (termasuk komoditas bawang, jagung), aktivitas penunjang angkutan (termasuk terminal, dermaga, pool kendaraan), aktivitas kurir, aktivitas telekomunikasi tanpa kabel (termasuk menara komunikasi), bank umum, koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam, lembaga keuangan mikro, penyelenggara kegiatan jasa pengolahan uang rupiah (termasuk atm), administrasi pemerintahan dan kebijakan ekonomi dan sosial, pertahanan dan keamanan (TNI), ketertiban dan keamanan masyarakat (POLRI), pos polisi, badan nasional penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran (termasuk pos pemadam dan pos pemantau SAR), pendidikan usia dini dan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi, pendidikan lainnya, kegiatan penunjang pendidikan (termasuk kursus, bimbel), aktivitas praktik dokter dan dokter gigi, aktivitas pelayanan kesehatan manusia lainnya (termasuk klinik), aktivitas kebun binatang, taman botani dan cadangan alam (termasuk taman konservasi alam, taman nasional, dan taman hutan raya), taman nasional, taman hutan raya (tahura), taman wisata alam

4. suaka margasatwa (SM) dan cagar alam (CA), fasilitas stadion, fasilitas lapangan, fasilitas olahraga bela diri, fasilitas pusat kebugaran/*fitness center*, pengelolaan fasilitas olahraga lainnya, *sport centre*, aktivitas klub olahraga, wisata petualangan alam, wisata agro, taman rekreasi/taman wisata (termasuk *water boom*), kolam pemancingan (buatan), wisata tirta (termasuk arung jeram), aktivitas organisasi keagamaan, mesjid, gereja, pura, klenteng, vihara, mushola, aktivitas dan organisasi keanggotaan lainnya; dan

5. pemanfaatan yang tidak diizinkan tercantum dalam ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Lampiran V.1 dan Lampiran V.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagai berikut :
   1. KDB maksimum 5 (lima) persen;
   2. KLB maksimum 0,1 (nol koma satu); dan
   3. KDH minimal 90 (sembilan puluh) persen.

c. ketentuan tata bangunan sebagai berikut :
   1. TB maksimum 5 (lima) meter;
   2. GSB minimum ½ ROW; dan
   3. jarak bebas antar bangunan minimal yaitu aturan bangunan tunggal.

d. ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai berikut:
   1. jalan usaha tani, saluran irigasi (dilengkapi pintu air bila diperlukan); dan
   2. pada kegiatan rekreasi, meliputi lahan parkir, toilet umum, shelter, Jalan setapak dengan material ramah lingkungan

(4) Aturan dasar Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :

a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagai berikut:
   1. pemanfaatan yang diizinkan tercantum dalam ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Lampiran V.1 dan Lampiran V.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
   2. pemanfaatan bersyarat terbatas berlaku untuk kegiatan peternakan lainnya (termasuk ternak lebah dan Sarang walet), jasa penunjang peternakan (termasuk ladang penggembalaan), budidaya ikan air tawar, budidaya ikan air payau, industri penggilingan beras dan jagung dan industri tepung beras dan jagung (balkondes), industri penggergajian dan pengawetan kayu, rotan, bambu dan sejenisnya (termasuk *saw mill*), konstruksi gedung

(hunian, perbelanjaan), konstruksi gedung hunian (termasuk rumah nelayan), rumah tunggal , rumah kopel , rumah deret, town house, rumah dinas, konstruksi gedung perkantoran (termasuk kantor swasta), konstruksi gedung perbelanjaan, pasar, mall, minimarket, supermarket, ruko, konstruksi gedung tempat hiburan dan olahraga (termasuk bioskop, gedung kesenian), konstruksi gedung lainnya (termasuk gedung serba guna), perdagangan mobil, reparasi dan perawatan mobil, perdagangan suku cadang dan aksesori mobil, perdagangan, reparasi dan perawatan sepeda motor dan perdagangan suku cadang dan aksesorinya, reparasi dan perawatan sepeda motor, perdagangan eceran berbagai macam barang di toko , perdagangan eceran khusus makanan, minuman dan tembakau di toko , perdagangan eceran khusus bahan bakar kendaraan bermotor, perdagangan eceran khusus peralatan informasi dan komunikasi di toko, perdagangan eceran khusus perlengkapan rumah tangga lainnya di toko, perdagangan eceran khusus barang budaya dan rekreasi di toko khusus, perdagangan eceran khusus barang lainnya di toko, perdagangan eceran khusus barang dan obat farmasi, alat kedokteran, parfum, dan kosmetik di toko (termasuk apotik), pergudangan dan penyimpanan (termasuk komoditas bawang, jagung), aktivitas penunjang angkutan (termasuk terminal, dermaga, pool kendaraan), aktivitas kurir, bank umum, koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam, lembaga keuangan mikro, penyelenggara kegiatan jasa pengolahan uang rupiah (termasuk atm), administrasi pemerintahan dan kebijakan ekonomi dan sosial, pertahanan dan keamanan (TNI), ketertiban dan keamanan masyarakat (POLRI), pos polisi, badan nasional penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran (termasuk pos pemadam dan pos

pemantau SAR), pendidikan usia dini dan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi, pendidikan lainnya, kegiatan penunjang pendidikan (termasuk kursus, bimbel), aktivitas praktik dokter dan dokter gigi, aktivitas pelayanan kesehatan manusia lainnya (termasuk klinik), taman wisata alam, fasilitas stadion, fasilitas lapangan olahraga bela diri, fasilitas pusat kebugaran/fitness center, pengelolaan fasilitas olahraga lainnya, sport centre, aktivitas klub olahraga, wisata petualangan alam, wisata agro, taman rekreasi/taman wisata (termasuk *water boom*), kolam pemancingan (buatan), wisata tirta (termasuk arung jeram), aktivitas organisasi keagamaan, masjid, gereja, pura, klenteng, vihara, mushola, aktivitas organisasi keanggotaan lainnya, dan aktivitas pemakaman;

3. pemanfaatan bersyarat tertentu berlaku untuk kegiatan peternakan lainnya (termasuk ternak lebah dan sarang walet), jasa penunjang peternakan (termasuk ladang penggembalaan), budidaya ikan air tawar , budidaya ikan air payau, industri penggilingan beras dan jagung dan industri tepung beras dan jagung (balkondes), industri penggergajian dan pengawetan kayu, rotan, bambu dan sejenisnya (termasuk *saw mill*), ketenaga listrikan (termasuk pelayanan distribusi kelistrikan), pengadaan dan distribusi gas alam dan buatan (termasuk pengadaan gas bio), *treatment* dan pembuangan air limbah (toilet), konstruksi gedung (hunian, perbelanjaan), konstruksi gedung hunian (termasuk rumah nelayan), rumah tunggal , rumah kopel , rumah deret, *town house*, rumah dinas, konstruksi gedung perkantoran (termasuk kantor swasta), konstruksi gedung perbelanjaan, pasar, mall, minimarket, supermarket, ruko, konstruksi gedung tempat hiburan dan olahraga (termasuk bioskop, gedung kesenian), konstruksi gedung lainnya (termasuk gedung

serba guna), perdagangan mobil, reparasi dan perawatan mobil, perdagangan suku cadang dan aksesori mobil, perdagangan, reparasi dan perawatan sepeda motor dan perdagangan suku cadang dan aksesorinya, reparasi dan perawatan sepeda motor, perdagangan eceran berbagai macam barang di toko , perdagangan eceran khusus makanan, minuman dan tembakau di toko , perdagangan eceran khusus bahan bakar kendaraan bermotor, perdagangan eceran khusus peralatan informasi dan komunikasi di toko, perdagangan eceran khusus perlengkapan rumah tangga lainnya di toko, perdagangan eceran khusus barang budaya dan rekreasi di toko khusus, perdagangan eceran khusus barang lainnya di toko, perdagangan eceran khusus barang dan obat farmasi, alat kedokteran, parfum, dan kosmetik di toko (termasuk apotik), angkutan melalui saluran pipa, pergudangan dan penyimpanan (termasuk komoditas bawang, jagung), aktivitas penunjang angkutan (termasuk terminal, dermaga, pool kendaraan), aktivitas kurir, aktivitas telekomunikasi tanpa kabel (termasuk menara komunikasi), bank umum, koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam, lembaga keuangan mikro, penyelenggara kegiatan jasa pengolahan uang rupiah (termasuk atm), administrasi pemerintahan dan kebijakan ekonomi dan sosial, pertahanan dan keamanan (TNI), ketertiban dan keamanan masyarakat (POLRI), pos polisi, badan nasional penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran (termasuk pos pemadam dan pos pemantau SAR), pendidikan usia dini dan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi, pendidikan lainnya, kegiatan penunjang pendidikan (termasuk kursus, bimbel), aktivitas praktik dokter dan dokter gigi, aktivitas pelayanan kesehatan manusia lainnya (termasuk klinik), aktivitas kebun binatang, taman botani

dan cadangan alam (termasuk taman konservasi alam, taman nasional, dan taman hutan raya) , taman nasional, taman hutan raya (tahura), taman wisata alam, suaka margasatwa (SM) dan cagar alam (CA), fasilitas stadion, fasilitas lapangan , fasilitas olahraga bela diri, fasilitas pusat kebugaran/fitness center, pengelolaan fasilitas olahraga lainnya, sport centre, aktivitas klub olahraga, wisata petualangan alam, wisata agro, taman rekreasi/taman wisata (termasuk water boom), kolam pemancingan (buatan), wisata tirta (termasuk arung jeram), aktivitas organisasi keagamaan, mesjid, gereja, pura, klenteng, vihara, mushola, dan aktivitas organisasi keanggotaan lainnya; dan

4. pemanfaatan yang tidak diizinkan tercantum dalam ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Lampiran V.1 dan Lampiran V.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagai berikut:
   1. KDB maksimum 5 (lima) persen;
   2. KLB maksimum 0,1 (nol koma satu); dan
   3. KDH minimal 90 (sembilan puluh) persen.

c. ketentuan tata bangunan sebagai berikut:
   1. TB maksimum 5 (lima) meter;
   2. GSB) minimum ½ ROW; dan
   3. jarak bebas antar bangunan minimal yaitu aturan bangunan tunggal.

d. ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai berikut:
   1. jalan khusus perkebunan, saluran irigasi (dilengkapi pintu air bila diperlukan); dan
   2. pada kegiatan rekreasi, meliputi lahan parkir, toilet umum, shelter, Jalan setapak dengan material ramah lingkungan.

(5) Aturan dasar Sub-Zona Peternakan dengan kode P-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi :

a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagai berikut:
    1. pemanfaatan yang diizinkan tercantum dalam ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Lampiran V.1 dan Lampiran V.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
    2. pemanfaatan bersyarat terbatas berlaku untuk kegiatan rumah potong dan pengepakan daging bukan unggas, kegiatan rumah potong dan pengepakan daging unggas, industri pengolahan dan pengawetan, produk daging dan daging unggas, industri penggilingan beras dan jagung dan industri tepung beras dan jagung (balkondes), industri penggergajian dan pengawetan kayu, rotan, bambu dan sejenisnya (termasuk saw mill), konstruksi gedung (hunian, perbelanjaan), konstruksi gedung hunian (termasuk rumah nelayan), rumah tunggal , rumah kopel , rumah deret, town house, rumah dinas, konstruksi gedung perkantoran (termasuk kantor swasta), konstruksi gedung perbelanjaan, pasar, mall, minimarket, supermarket, ruko, konstruksi gedung tempat hiburan dan olahraga (termasuk bioskop, gedung kesenian), konstruksi gedung lainnya (termasuk gedung serba guna), perdagangan mobil, reparasi dan perawatan mobil, perdagangan suku cadang dan aksesori mobil, perdagangan, reparasi dan perawatan sepeda motor dan perdagangan suku cadang dan aksesorinya, reparasi dan perawatan sepeda motor, perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup , perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil pertanian (termasuk kegiatan perdagangan di balkondes), perdagangan eceran berbagai macam barang di toko, perdagangan eceran khusus makanan, minuman dan tembakau di toko, perdagangan eceran khusus bahan bakar kendaraan bermotor, perdagangan eceran khusus peralatan informasi dan komunikasi di toko, perdagangan eceran

khusus perlengkapan rumah tangga lainnya di toko, perdagangan eceran khusus barang budaya dan rekreasi di toko khusus, perdagangan eceran khusus barang lainnya di toko, perdagangan eceran khusus barang dan obat farmasi, alat kedokteran, parfum, dan kosmetik di toko (termasuk apotik), pergudangan dan penyimpanan (termasuk komoditas bawang, jagung), aktivitas penunjang angkutan (termasuk terminal, dermaga, pool kendaraan), aktivitas kurir, bank umum, koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam, lembaga keuangan mikro, penyelenggara kegiatan jasa pengolahan uang rupiah (termasuk atm), administrasi pemerintahan dan kebijakan ekonomi dan sosial, pertahanan dan keamanan (TNI), ketertiban dan keamanan masyarakat (POLRI), pos polisi, badan nasional penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran (termasuk pos pemadam dan pos pemantau SAR), pendidikan usia dini dan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi, pendidikan lainnya, kegiatan penunjang pendidikan (termasuk kursus, bimbel), aktivitas praktik dokter dan dokter gigi, aktivitas pelayanan kesehatan manusia lainnya (termasuk klinik), taman wisata alam, fasilitas stadion, fasilitas lapangan , fasilitas olahraga bela diri, fasilitas pusat kebugaran/fitness center, pengelolaan, fasilitas olahraga lainnya, sport centre, aktivitas klub olahraga, wisata petualangan alam, wisata agro, taman rekreasi/taman wisata (termasuk water boom), kolam pemancingan (buatan), wisata tirta (termasuk arung jeram), aktivitas organisasi keagamaan, mesjid, gereja, pura, klenteng, vihara, mushola, dan aktivitas organisasi keanggotaan lainnya;

3. pemanfaatan bersyarat tertentu berlaku untuk kegiatan rumah potong dan pengepakan daging bukan unggas, kegiatan rumah potong dan pengepakan daging unggas,

industri pengolahan dan pengawetan produk daging dan daging unggas, industri penggilingan beras dan jagung dan industri tepung beras dan jagung (balkondes), industri penggergajian dan pengawetan kayu, rotan, bambu dan sejenisnya (termasuk saw mill), ketenaga listrikan (termasuk pelayanan distribusi kelistrikan), pengadaan dan distribusi gas alam dan buatan (termasuk pengadaan gas bio), treatment dan pembuangan air limbah (toilet), rumah kopel , rumah deret, town house, rumah dinas, konstruksi gedung perkantoran (termasuk kantor swasta), konstruksi gedung perbelanjaan, pasar, mall, minimarket, supermarket, ruko, konstruksi gedung tempat hiburan dan olahraga (termasuk bioskop, gedung kesenian), konstruksi gedung lainnya (termasuk gedung serba guna), perdagangan mobil, reparasi dan perawatan mobil, perdagangan suku cadang dan aksesori mobil, perdagangan, reparasi dan perawatan sepeda motor dan perdagangan suku cadang dan aksesorinya, reparasi dan perawatan sepeda motor, perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup , perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil pertanian (termasuk kegiatan perdagangan di balkondes), perdagangan eceran berbagai macam barang di toko , perdagangan eceran khusus makanan, minuman dan tembakau di toko , perdagangan eceran khusus bahan bakar kendaraan bermotor, perdagangan eceran khusus peralatan informasi dan komunikasi di toko, perdagangan eceran khusus perlengkapan rumah tangga lainnya di toko, perdagangan eceran khusus barang budaya dan rekreasi di toko khusus, perdagangan eceran khusus barang lainnya di toko, perdagangan eceran khusus barang dan obat farmasi, alat kedokteran, parfum, dan kosmetik di toko (termasuk apotik), angkutan melalui saluran pipa, pergudangan dan penyimpanan (termasuk komoditas

bawang, jagung), aktivitas penunjang angkutan (termasuk terminal, dermaga, pool kendaraan), aktivitas kurir, aktivitas telekomunikasi tanpa kabel (termasuk menara komunikasi), bank umum, koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam, lembaga keuangan mikro, penyelenggara kegiatan jasa pengolahan uang rupiah (termasuk ATM), administrasi pemerintahan dan kebijakan ekonomi dan sosial, pertahanan dan keamanan (TNI), ketertiban dan keamanan masyarakat (POLRI), pos polisi, badan nasional penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran (termasuk pos pemadam dan pos pemantau SAR), pendidikan usia dini dan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi, pendidikan lainnya, kegiatan penunjang pendidikan (termasuk kursus, bimbel), aktivitas praktik dokter dan dokter gigi, aktivitas pelayanan kesehatan manusia lainnya (termasuk klinik), aktivitas kebun binatang, taman botani dan cadangan alam (termasuk taman konservasi alam, taman nasional, dan taman hutan raya) , taman nasional, taman hutan raya (tahura), taman wisata alam, suaka margasatwa (SM) dan cagar alam (CA), fasilitas stadion, fasilitas lapangan , fasilitas olahraga bela diri, fasilitas pusat kebugaran/*fitness center*, pengelolaan fasilitas olahraga lainnya, *sport centre*, aktivitas klub olahraga, wisata petualangan alam, wisata agro, taman rekreasi/taman wisata (termasuk water boom), kolam pemancingan (buatan), wisata tirta (termasuk arung jeram), aktivitas organisasi keagamaan, mesjid, gereja, pura, klenteng, vihara, mushola dan aktivitas organisasi keanggotaan lainnya; dan

4. pemanfaatan yang tidak diizinkan, tercantum dalam ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Lampiran V.1 dan Lampiran V.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagai berikut :
   1. KDB maksimum 30 (tiga puluh) persen;
   2. KLB maksimum 0,3 (nol koma tiga); dan
   3. KDH minimal 70 (tujuh puluh) persen.
c. ketentuan tata bangunan sebagai berikut :
   1. TB maksimum 5 (lima) meter;
   2. GSB minimum ½ ROW; dan
   3. jarak bebas antar bangunan minimal yaitu aturan bangunan tunggal.
d. ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai berikut :
   1. penanda batas kegiatan peternakan;
   2. melengkapi kawasan dengan fasilitas pengelolaan limbah cair;
   3. melakukan penanaman pohon/penghijauan yang dapat mengurangi penyebaran debu dan polutan lainnya dari hasil aktifitas kendaraan bermotor;
   4. pengembangan biopori pada kawasan sekitar bangunan untuk memacu resapan air kedalam tanah;
   5. ladang pengembalaan peternakan;
   6. kandang hewan;
   7. tempat pembuatan pakan ternak;
   8. IPAL kotoran hewan;
   9. pagar pembatas ke arah jalan umum atau ke arah peternakan; dan
   10. kantor pengelola, lahan parkir, toilet umum, shelter, Jalan setapak dengan material ramah lingkungan.

Pasal 54

(1) Aturan dasar Zona Perikanan dengan kode IK dimaksud dalam pasal 51 huruf c, berupa aturan dasar Sub-Zona Perikanan Budidaya dengan kode IK-2.

(2) Aturan dasar Sub-Zona Perikanan Budidaya dengan kode IK-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagai berikut:

1. pemanfaatan yang diizinkan tercantum dalam ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Lampiran V.1 dan Lampiran V.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
2. pemanfaatan bersyarat terbatas berlaku untuk kegiatan pengadaan uap/air panas, udara dingin dan produksi es , treatment dan pembuangan air limbah (toilet), konstruksi gedung (hunian, perbelanjaan), konstruksi gedung hunian (termasuk rumah nelayan), rumah tunggal , taman wisata alam, wisata petualangan alam, taman rekreasi/taman wisata (termasuk water boom), dan mushola;
3. pemanfaatan bersyarat tertentu berlaku untuk kegiatan ekstraksi garam, industri pengolahan dan pengawetan ikan dan produk ikan, industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air dalam kaleng, industri pengolahan dan pengawetan biota air lainnya, ketenaga listrikan (termasuk pelayanan distribusi kelistrikan), pengadaan dan distribusi gas alam dan buatan (termasuk pengadaan gas bio), pengadaan uap/air panas, udara dingin dan produksi es , *treatment* dan pembuangan air limbah (toilet), konstruksi gedung (hunian, perbelanjaan), konstruksi gedung hunian (termasuk rumah nelayan), rumah tunggal, angkutan melalui saluran pipa, aktivitas telekomunikasi tanpa kabel (termasuk menara komunikasi), aktivitas kebun binatang, taman botani dan cadangan alam (termasuk taman konservasi alam, taman nasional, dan taman hutan raya), taman nasional, taman hutan raya (tahura), taman wisata alam, suaka margasatwa (SM) dan cagar alam (CA), wisata petualangan alam, dan taman rekreasi/taman wisata (termasuk *water boom*); dan

4. pemanfaatan yang tidak diizinkan, tercantum dalam ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Lampiran V.1 dan Lampiran V.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagai berikut:
   1. KDB maksimum 30 (tiga puluh) persen;
   2. KLB maksimum 0,3 (nol koma tiga); dan
   3. KDH minimal 30 (tiga puluh) persen.

c. ketentuan tata bangunan sebagai berikut :
   1. TB maksimum 5 (lima) meter;
   2. GSB minimum ½ ROW; dan
   3. jarak bebas antar bangunan minimal yaitu aturan bangunan tunggal.

d. ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai berikut:
   1. kantor pengelola, lahan parkir, toilet umum, shelter, jalan setapak dengan material ramah lingkungan;
   2. penyediaan penanda batas Sub-Zona Perikanan Budidaya dengan kode IK-2;
   3. melakukan penanaman pohon/penghijauan yang dapat mengurangi penyebaran debu dan polutan lainnya;
   4. pagar pembatas ke arah jalan umum atau ke arah lokasi kegiatan perikanan; dan
   5. melengkapi kawasan dengan fasilitas pengelolaan limbah.

Pasal 55

(1) Aturan dasar Zona Perumahan dengan kode R sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 huruf d, terdiri atas :

a. aturan dasar Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3; dan

b. aturan dasar Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4

(2) Aturan dasar Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :

a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagai berikut:

1. pemanfaatan yang diizinkan tercantum dalam ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Lampiran V.1 dan Lampiran V.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

2. pemanfaatan bersyarat terbatas berlaku untuk kegiatan peternakan sapi dan kerbau, peternakan domba dan kambing, peternakan unggas, jasa pasca panen (termasuk lantai jemur/balkondes), pemilihan benih tanaman untuk pengembangbiakan, minimarket, reparasi dan perawatan mobil, reparasi dan perawatan sepeda motor, perdagangan eceran khusus makanan, minuman dan tembakau di toko , pondok wisata (termasuk homestay), penyedian akomodasi lainnya, termasuk asrama, rumah kost, restoran dan penyediaan makanan keliling, penyediaan jasa boga periode tertentu, penyediaan minuman, penyelenggara kegiatan jasa pengolahan uang rupiah (termasuk atm), pertahanan dan keamanan (TNI), ketertiban dan keamanan masyarakat (POLRI), pos polisi, badan nasional penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran (termasuk pos pemadam dan pos pemantau sar), pendidikan usia dini dan dasar, pendidikan lainnya, kegiatan penunjang pendidikan (termasuk kursus, bimbel), aktivitas praktik dokter dan dokter gigi, aktivitas pelayanan kesehatan manusia lainnya (termasuk klinik), fasilitas lapangan , fasilitas olahraga bela diri, fasilitas pusat kebugaran/fitness center, pengelolaan fasilitas olahraga lainnya, sport centre, aktivitas klub olahraga, aktivitas organisasi keagamaan, mesjid, gereja, pura, klenteng, vihara, mushola, aktivitas organisasi keanggotaan

lainnya, aktivitas pangkas rambut dan salon kecantikan, aktivitas kebugaran dan aktivitas penatu;

3. pemanfaatan bersyarat tertentu berlaku untuk kegiatan peternakan sapi dan kerbau, peternakan domba dan kambing, peternakan unggas, ketenaga listrikan (termasuk pelayanan distribusi kelistrikan), pengadaan dan distribusi gas alam dan buatan (termasuk pengadaan gas bio), *treatment* dan pembuangan air limbah (toilet), rumah deret, *town house*, reparasi dan perawatan mobil, reparasi dan perawatan sepeda motor, angkutan melalui saluran pipa, pondok wisata (termasuk *homestay*), penyedian akomodasi lainnya, termasuk asrama, rumah kost, restoran dan penyediaan makanan keliling, pendidikan usia dini dan dasar, aktivitas praktik dokter dan dokter gigi, aktivitas pelayanan kesehatan manusia lainnya (termasuk klinik), aktivitas organisasi keagamaan, mesjid, gereja, pura, klenteng, vihara, mushola, aktivitas organisasi keanggotaan lainnya, reparasi komputer dan peralatan sejenisnya, reparasi peralatan komunikasi, reparasi alat-alat elektronik konsumen, reparasi peralatan rumah tangga dan peralatan rumah dan kebun, reparasi furnitur dan perlengkapan rumah, reparasi barang keperluan pribadi dan perlengkapan rumah tangga lainnya, aktivitas pangkas rambut dan salon kecantikan, aktivitas kebugaran, dan aktivitas penatu; dan

4. pemanfaatan yang tidak diizinkan tercantum dalam ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada lampiran V.1 dan lampiran V.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagai berikut :

a. KDB maksimum 60 (enam puluh) persen;

b. KLB maksimum 1,2 (satu koma dua);

c. KDH minimal 10 (sepuluh) persen; dan

d. luas kaveling minimum 72 (tujuh puluh dua) meter persegi.

c. ketentuan tata bangunan sebagai berikut :

1. TB maksimum 10 (sepuluh) meter;

2. GSB minimum ½ ROW;

d. ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai berikut:

1. jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk pada jalan kolektor dan lokal sekunder dengan lebar minimum 1,2 (satu koma dua) meter, bila dilengkapi jalur sepeda minimal 2 (dua) meter;

2. menyediakan hidran untuk pemadam kebakaran dan tersedia akses untuk lalu lintas mobil pemadam kebakaran;

3. tersedia jaringan drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi dan tempat penampungan sampah yang sudah dibedakan jenis sampahnya;

4. bangunan rumah harus memiliki bak septik yang berada di bagian depan kaveling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dari sumber air tanah;

5. dapat disediakan sistem pengolahan limbah domestik dengan sistem terpusat skala permukiman;

6. setiap bangunan harus menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan limpasan air hujan sebelum disalurkan kesaluran drainase kota; dan

7. Kelengkapan lainnya yang dperlukan.

(3) Aturan dasar Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4 sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 huruf b, terdiri atas :

a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagai berikut:

1. pemanfaatan yang diizinkan tercantum dalam ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Lampiran V.1 dan Lampiran V.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

2. pemanfaatan bersyarat terbatas berlaku untuk kegiatan peternakan sapi dan kerbau, peternakan domba dan kambing, peternakan unggas, peternakan lainnya (termasuk ternak lebah dan sarang walet), jasa pasca panen (termasuk lantai jemur/balkondes), pemilihan benih tanaman untuk pengembangbiakan, minimarket, reparasi dan perawatan mobil, reparasi dan perawatan sepeda motor, perdagangan eceran khusus makanan, minuman dan tembakau di toko , pondok wisata (termasuk homestay), penyedian akomodasi lainnya, termasuk asrama, rumah kost, restoran dan penyediaan makanan keliling, penyediaan jasa boga periode tertentu, penyediaan minuman, penyelenggara kegiatan jasa pengolahan uang rupiah (termasuk atm), pertahanan dan keamanan (TNI), ketertiban dan keamanan masyarakat (POLRI), pos polisi, badan nasional penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran (termasuk pos pemadam dan pos pemantau sar), pendidikan usia dini dan dasar, pendidikan lainnya, kegiatan penunjang pendidikan (termasuk kursus, bimbel), aktivitas praktik dokter dan dokter gigi, aktivitas pelayanan kesehatan manusia lainnya (termasuk klinik), fasilitas pusat kebugaran/fitness center, pengelolaan fasilitas olahraga lainnya, aktivitas organisasi keagamaan, mesjid, gereja, pura, klenteng, vihara, mushola, aktivitas organisasi keanggotaan lainnya, aktivitas pangkas rambut dan salon kecantikan, aktivitas kebugaran, dan aktivitas penatu;

3. pemanfaatan bersyarat tertentu berlaku untuk kegiatan peternakan sapi dan kerbau, peternakan domba dan kambing, peternakan unggas, peternakan lainnya (termasuk ternak lebah dan sarang walet), ketenaga listrikan (termasuk pelayanan distribusi kelistrikan), pengadaan dan distribusi gas alam dan buatan (termasuk pengadaan gas bio), treatment dan pembuangan air limbah (toilet), rumah deret, town house, reparasi dan perawatan mobil, reparasi dan perawatan sepeda motor, angkutan melalui saluran pipa, pondok wisata (termasuk homestay), penyedian akomodasi lainnya, termasuk asrama, rumah kost, restoran dan penyediaan makanan keliling, pendidikan usia dini dan dasar, aktivitas praktik dokter dan dokter gigi, aktivitas pelayanan kesehatan manusia lainnya (termasuk klinik), reparasi komputer dan peralatan sejenisnya, reparasi peralatan komunikasi, reparasi alat-alat elektronik konsumen, reparasi peralatan rumah tangga dan peralatan rumah dan kebun, reparasi furnitur dan perlengkapan rumah, reparasi barang keperluan pribadi dan perlengkapan rumah tangga lainnya, aktivitas pangkas rambut dan salon kecantikan, aktivitas kebugaran dan aktivitas penatu; dan
4. pemanfaatan yang tidak diizinkan, tercantum dalam ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Lampiran V.1 dan Lampiran V.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagai berikut :
1. KDB maksimum 60 (enam puluh) persen;
2. KLB maksimum 1,2 (satu koma dua);
3. KDH minimal 10 (sepuluh) persen; dan

4. luas kaveling minimum 72 (tujuh puluh dua) meter persegi.

c. ketentuan tata bangunan sebagai berikut :

1. TB maksimum 10 (sepuluh) meter; dan
2. GSB minimum ½ ROW;

d. ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai berikut:

1. jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk pada jalan kolektor dan lokal sekunder dengan lebar minimum 1.2 (satu koma dua) meter, bila dilengkapi jalur sepeda minimal 2 (dua) meter;
2. menyediakan hidran untuk pemadam kebakaran dan tersedia akses untuk lalu lintas mobil pemadam kebakaran;
3. tersedia jaringan drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi dan tempat penampungan sampah yang sudah dibedakan jenis sampahnya;
4. bangunan rumah harus memiliki bak septik yang berada di bagian depan kaveling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dari sumber air tanah;
5. dapat disediakan sistem pengolahan limbah domestik dengan sistem terpusat skala permukiman;
6. setiap bangunan harus menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan limpasan air hujan sebelum disalurkan kesaluran drainase kota; dan
7. Kelengkapan lainnya yang dperlukan.

Pasal 56

(1) Aturan dasar Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 huruf e, terdiri atas:

a. aturan dasar Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota

dengan kode SPU-1;

b. aturan dasar Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan dengan kode SPU-2;

c. aturan dasar Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Desa dengan kode SPU-3; dan

d. aturan dasar Sub-Zona sarana pelayanan umum skala RW dengan kode SPU-4.

(2) Aturan dasar Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota dengan kode SPU-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :

a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagai berikut:

1. pemanfaatan yang diizinkan tercantum dalam ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Lampiran V.1 dan Lampiran V.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. pemanfaatan bersyarat terbatas berlaku untuk kegiatan reparasi mesin (termasuk traktor pertanian, mesin alat pertanian, mesin kapal), reparasi alat angkutan, bukan kendaraan bermotor (termasuk gerobak, pedati, kapal dan perahu), reparasi peralatan lainnya, ketenaga listrikan (termasuk pelayanan distribusi kelistrikan), pengadaan dan distribusi gas alam dan buatan (termasuk pengadaan gas bio), konstruksi gedung (hunian, perbelanjaan), konstruksi gedung hunian (termasuk rumah nelayan), mall, supermarket, ruko, konstruksi gedung tempat hiburan dan olahraga (termasuk bioskop, gedung kesenian), konstruksi gedung lainnya (termasuk gedung serba guna), perdagangan mobil, reparasi dan perawatan mobil, perdagangan suku cadang dan aksesori mobil, perdagangan, reparasi dan perawatan sepeda motor dan perdagangan suku cadang dan aksesorinya, reparasi dan perawatan sepeda motor, perdagangan

eceran khusus makanan,, minuman dan tembakau di toko , perdagangan eceran khusus bahan bakar kendaraan bermotor, perdagangan eceran khusus peralatan informasi dan komunikasi di toko, perdagangan eceran khusus perlengkapan rumah tangga lainnya di toko, perdagangan eceran khusus barang dan obat farmasi, alat kedokteran, parfum, dan kosmetik di toko (termasuk apotik), pergudangan dan penyimpanan (termasuk komoditas bawang, jagung), aktivitas penunjang angkutan (termasuk terminal, dermaga, pool kendaraan), hotel melati, pondok wisata (termasuk homestay), penyediaan akomodasi jangka pendek lainnya (termasuk penginapan remaja / *youth* hostel, bumi perkemahan, persinggahan karavan, vila, penyedian akomodasi lainnya, termasuk asrama, rumah kost, restoran dan penyediaan makanan keliling, penyediaan jasa boga periode tertentu, penyediaan minuman, penyiaran radio, aktivitas telekomunikasi dengan kabel, aktivitas telekomunikasi tanpa kabel (termasuk menara komunikasi), pendidikan menengah, pendidikan tinggi, pendidikan lainnya, kegiatan penunjang pendidikan (termasuk kursus, bimbel), aktivitas praktik dokter dan dokter gigi, aktivitas pelayanan kesehatan manusia lainnya (termasuk klinik), aktivitas hiburan, kesenian, kreativitas, museum dan kegiatan kebudayaan lainnya, fasilitas lapangan, fasilitas olahraga bela diri, aktivitas klub olahraga, wisata agro, taman rekreasi/taman wisata (termasuk water boom), kolam pemancingan (buatan), dermaga marina, aktivitas organisasi keagamaan, mesjid, gereja, pura, klenteng, vihara, mushola, aktivitas penatu, dan aktivitas jasa perorangan lainnya

3. pemanfaatan bersyarat tertentu berlaku untuk kegiatan reparasi mesin (termasuk traktor pertanian, mesin alat pertanian, mesin kapal), reparasi alat angkutan, bukan

kendaraan bermotor (termasuk gerobak, pedati, kapal dan perahu), reparasi peralatan lainnya, ketenaga listrikan (termasuk pelayanan distribusi kelistrikan), pengadaan dan distribusi gas alam dan buatan (termasuk pengadaan gas bio), pengumpulan air limbah, treatment dan pembuangan air limbah (toilet), pengumpulan limbah dan sampah tidak berbahaya, pengumpulan limbah berbahaya, treatment dan pembuangan sampah tidak berbahaya, treatment dan pembuangan limbah berbahaya, konstruksi gedung (hunian, perbelanjaan), konstruksi gedung hunian (termasuk rumah nelayan), rumah dinas, konstruksi gedung perkantoran (termasuk kantor swasta), konstruksi gedung perbelanjaan, mall, supermarket, ruko, konstruksi gedung tempat hiburan dan olahraga (termasuk bioskop, gedung kesenian), konstruksi gedung lainnya (termasuk gedung serba guna), perdagangan mobil, reparasi dan perawatan mobil, perdagangan suku cadang dan aksesori mobil, perdagangan, reparasi dan perawatan sepeda motor dan perdagangan suku cadang dan aksesorinya, reparasi dan perawatan sepeda motor, perdagangan eceran khusus bahan bakar kendaraan bermotor, perdagangan eceran khusus peralatan informasi dan komunikasi di toko, perdagangan eceran khusus perlengkapan rumah tangga lainnya di toko, perdagangan eceran khusus barang dan obat farmasi, alat kedokteran, parfum, dan kosmetik di toko (termasuk apotik), angkutan melalui saluran pipa, pergudangan dan penyimpanan (termasuk komoditas bawang, jagung), aktivitas penunjang angkutan (termasuk terminal, dermaga, pool kendaraan), hotel melati, pondok wisata (termasuk homestay), penyediaan akomodasi jangka pendek lainnya (termasuk penginapan remaja / *youth* hostel, bumi perkemahan, persinggahan karavan, vila, penyedian akomodasi lainnya, termasuk

asrama, rumah kost, restoran dan penyediaan makanan keliling, penyiaran radio, aktivitas telekomunikasi dengan kabel, aktivitas telekomunikasi tanpa kabel (termasuk menara komunikasi), pendidikan menengah, pendidikan tinggi, pendidikan lainnya, kegiatan penunjang pendidikan (termasuk kursus, bimbel), aktivitas rumah sakit (termasuk juga puskesmas), aktivitas praktik dokter dan dokter gigi, aktivitas pelayanan kesehatan manusia lainnya (termasuk klinik), aktivitas hiburan, kesenian, kreativitas, museum dan kegiatan kebudayaan lainnya, wisata agro, taman rekreasi/taman wisata (termasuk *water boom*), kolam pemancingan (buatan), dermaga marina, aktivitas penatu, dan aktivitas jasa perorangan lainnya; dan

4. pemanfaatan yang tidak diizinkan, tercantum dalam ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Lampiran V.1 dan Lampiran V.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagai berikut :

1. KDB maksimum 60 (enam puluh) persen;
2. KLB maksimum 1,2 (satu koma dua); dan
3. KDH minimal 20 (dua puluh) persen.

c. ketentuan tata bangunan sebagai berikut :

1. TB maksimum15 (lima belas) meter; dan
2. GSB minimum ½ ROW.

d. ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai berikut :

1. menyediakan hidran untuk pemadam kebakaran dan tersedia akses untuk lalu lintas mobil pemadam kebakaran;

2. tersedia jaringan drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi dan tempat penampungan sampah yang sudah dibedakan jenis sampahnya;
3. dapat disediakan sistem pengolahan limbah domestik dengan sistem terpusat skala permukiman;
4. setiap bangunan harus menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan limpasan air hujan sebelum disalurkan kesaluran drainase kota; dan
5. Kelengkapan lainnya yang dperlukan.

(3) Aturan dasar Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :

a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagai berikut:
   1. pemanfaatan yang diizinkan tercantum dalam ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Lampiran V.1 dan Lampiran V.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
   2. pemanfaatan bersyarat terbatas berlaku untuk kegiatan Pasar, Minimarket, Supermarket, Ruko, Konstruksi Gedung Lainnya (Termasuk Gedung Serba Guna), Penyedian Akomodasi Lainnya, Termasuk Asrama, Rumah Kost, Bank Umum, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam, Penyelenggara Kegiatan Jasa Pengolahan Uang Rupiah (Termasuk ATM), Pendidikan Usia Dini Dan Dasar, Pendidikan Menengah, Pendidikan Tinggi, Pendidikan Lainnya, Kegiatan Penunjang Pendidikan (termasuk Kursus, Bimbel), Aktivitas Praktik Dokter Dan Dokter Gigi, Aktivitas Pelayanan Kesehatan Manusia Lainnya (Termasuk Klinik), Aktivitas Hiburan, Kesenian, Kreativitas, Museum Dan Kegiatan Kebudayaan Lainnya, Taman Rekreasi/Taman Wisata (Termasuk Water Boom), Aktivitas Organisasi Keagamaan, Mesjid, Gereja, Pura,

Klenteng, Vihara, Aktivitas Pemakaman Dan Kegiatan, dan Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya;

3. pemanfaatan bersyarat tertentu berlaku untuk kegiatan ketenagalistrikan (Termasuk Pelayanan Distribusi Kelistrikan), Pengadaan Dan Distribusi Gas Alam Dan Buatan (Termasuk Pengadaan Gas Bio), Treatment Dan Pembuangan Air Limbah (Toilet), Rumah Dinas, Konstruksi Gedung Perkantoran (termasuk Kantor Swasta), Pasar, Minimarket, Supermarket, Ruko, Konstruksi Gedung Lainnya (termasuk Gedung Serba Guna), Perdagangan Eceran Khusus Barang Dan Obat Farmasi, Alat Kedokteran, Parfum, Dan Kosmetik di Toko (Termasuk Apotik), Angkutan Melalui Saluran Pipa, Penyedian Akomodasi Lainnya, Termasuk Asrama, Rumah Kost, Penyiaran Radio, Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel, Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel (termasuk Menara Komunikasi), Pendidikan Usia Dini dan Dasar, Pendidikan Menengah, Pendidikan Tinggi, Pendidikan Lainnya, Kegiatan Penunjang Pendidikan (termasuk Kursus, Bimbel), Aktivitas Rumah Sakit (Termasuk Juga Puskesmas), Aktivitas Praktik Dokter Dan Dokter Gigi, Aktivitas Pelayanan Kesehatan Manusia Lainnya (termasuk Klinik), Aktivitas Hiburan, Kesenian, Kreativitas, Museum Dan Kegiatan Kebudayaan Lainnya, Taman Rekreasi/Taman Wisata (termasuk Water Boom), Gereja, Pura, Klenteng, Vihara, Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya; dan

4. pemanfaatan yang tidak diizinkan, tercantum dalam ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Lampiran V.1 dan Lampiran V.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagai berikut :

1. KDB maksimum 60 (enam puluh) persen;

2. KLB maksimum 1,2 (satu koma dua); dan

3. KDH minimal 20 (dua puluh) persen.

c. ketentuan tata bangunan sebagai berikut :

1. TB maksimum15 (lima belas) meter; dan

2. GSB minimum ½ ROW.

d. ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai berikut :

1. menyediakan hidran untuk pemadam kebakaran dan tersedia akses untuk lalu lintas mobil pemadam kebakaran;

2. tersedia jaringan drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi dan tempat penampungan sampah yang sudah dibedakan jenis sampahnya;

3. dapat disediakan sistem pengolahan limbah domestik dengan sistem terpusat skala permukiman;

4. setiap bangunan harus menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan limpasan air hujan sebelum disalurkan kesaluran drainase kota; dan

5. kelengkapan lainnya yang dperlukan.

(4) Aturan dasar Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Desa dengan kode SPU-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :

a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagai berikut:

1. pemanfaatan yang diizinkan tercantum dalam ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Lampiran V.1 dan Lampiran V.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

2. pemanfaatan bersyarat terbatas berlaku untuk kegiatan jasa pasca panen (termasuk lantai jemur/balkondes), pemilihan benih tanaman untuk pengembangbiakan, industri penggilingan beras dan jagung dan industri

tepung beras dan jagung (balkondes), pasar, minimarket, konstruksi gedung lainnya (termasuk gedung serba guna), perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil pertanian (termasuk kegiatan perdagangan di balkondes), perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil peternakan dan perikanan (termasuk kegiatan perdagangan di TPI), perdagangan besar bahan makanan dan minuman lainnya dan tembakau , perdagangan eceran khusus barang budaya dan rekreasi di toko khusus, koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam, penyelenggara kegiatan jasa pengolahan uang rupiah (termasuk atm), pos polisi, pendidikan usia dini dan dasar, pendidikan menengah, aktivitas praktik dokter dan dokter gigi, aktivitas pelayanan kesehatan manusia lainnya (termasuk klinik), aktivitas hiburan, kesenian, kreativitas, aktivitas organisasi keagamaan, mesjid, gereja, pura, klenteng, vihara, dan aktivitas pemakaman;

3. pemanfaatan bersyarat tertentu berlaku untuk kegiatan ketenagalistrikan (termasuk pelayanan distribusi kelistrikan), pengadaan dan distribusi gas alam dan buatan (termasuk pengadaan gas bio), pengadaan uap/air panas, udara dingin dan produksi es , treatment dan pembuangan air limbah (toilet), rumah dinas, konstruksi gedung perkantoran (termasuk kantor swasta), pasar, minimarket, konstruksi gedung lainnya (termasuk gedung serba guna), perdagangan eceran khusus barang budaya dan rekreasi di toko khusus, perdagangan eceran khusus barang dan obat farmasi, alat kedokteran, parfum, dan kosmetik di toko (termasuk apotik), angkutan melalui saluran pipa, penyiaran radio, aktivitas telekomunikasi dengan kabel, aktivitas telekomunikasi tanpa kabel (termasuk menara komunikasi), pendidikan usia dini dan dasar, pendidikan

menengah, aktivitas praktik dokter dan dokter gigi, aktivitas pelayanan kesehatan manusia lainnya (termasuk klinik), aktivitas hiburan, kesenian, kreativitas, dan gereja, pura, klenteng, vihara; dan

4. pemanfaatan yang tidak diizinkan tercantum dalam ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Lampiran V.1 dan Lampiran V.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagai berikut :

1. KDB maksimum 50 (lima puluh) persen; (balkondes maksimum 40 (empat puluh) persesn
2. KLB maksimum 1 (satu); dan
3. KDH minimal 20 (dua puluh) persen.

c. ketentuan tata bangunan sebagai berikut :

1. TB maksimum15 (lima belas) meter; dan
2. GSB minimum ½ ROW.

d. ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai berikut :

1. menyediakan hidran untuk pemadam kebakaran dan tersedia akses untuk lalu lintas mobil pemadam kebakaran;
2. tersedia jaringan drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi dan tempat penampungan sampah yang sudah dibedakan jenis sampahnya;
3. dapat disediakan sistem pengolahan limbah domestik dengan sistem terpusat skala permukiman;
4. setiap bangunan harus menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan limpasan air hujan sebelum disalurkan kesaluran drainase kota; dan
5. Kelengkapan lainnya yang diperlukan.

(5) Aturan dasar Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala RW

dengan kode SPU-4 sebagaimana pada ayat (1) huruf d, meliputi:

a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagai berikut:

   1. pemanfaatan yang diizinkan tercantum dalam ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Lampiran V.1 dan Lampiran V.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

   2. pemanfaatan bersyarat terbatas berlaku untuk kegiatan Konstruksi Gedung Lainnya (Termasuk Gedung Serba Guna), Pos Polisi, Pendidikan Usia Dini dan Dasar, Aktivitas Praktik Dokter dan Dokter Gigi, Aktivitas Pelayanan Kesehatan Manusia Lainnya (Termasuk Klinik), Aktivitas Hiburan, Kesenian, Kreativitas, Fasilitas Lapangan , Aktivitas Organisasi Keagamaan, Mesjid dan Gereja, Pura, Klenteng, Vihara;

   3. pemanfaatan bersyarat tertentu berlaku untuk kegiatan Ketenagalistrikan (Termasuk Pelayanan Distribusi Kelistrikan), Pengadaan Dan Distribusi Gas Alam dan Buatan (Termasuk Pengadaan Gas Bio), Treatment dan Pembuangan Air Limbah (Toilet), Konstruksi Gedung Lainnya (Termasuk Gedung Serba Guna), Perdagangan Eceran Khusus Barang dan Obat Farmasi, Alat Kedokteran, Parfum, dan Kosmetik di Toko (termasuk Apotik), Angkutan Melalui Saluran Pipa, Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel, Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel (termasuk Menara Komunikasi), Pendidikan Usia Dini Dan Dasar, Aktivitas Praktik Dokter dan Dokter Gigi, Aktivitas Pelayanan Kesehatan Manusia Lainnya (termasuk Klinik), Aktivitas Hiburan, Kesenian, Kreativitas, dan Gereja, Pura, Klenteng, Vihara; dan

   4. pemanfaatan yang tidak diizinkan, tercantum dalam ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada

Lampiran V.1 dan Lampiran V.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagai berikut :
   1. KDB maksimum 60 (enam puluh) persen;
   2. KLB maksimum 0,8 (nol koma delapan); dan
   3. KDH minimal 10 (sepuluh) persen.

c. ketentuan tata bangunan sebagai berikut :
   1. TB maksimum10 (sepuluh) meter; dan
   2. GSB minimum ½ ROW.

d. ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai berikut :
   1. menyediakan hidran untuk pemadam kebakaran dan tersedia akses untuk lalu lintas mobil pemadam kebakaran;
   2. tersedia jaringan drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi dan tempat penampungan sampah yang sudah dibedakan jenis sampahnya;
   3. dapat disediakan sistem pengolahan limbah domestik dengan sistem terpusat skala permukiman;
   4. setiap bangunan harus menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan limpasan air hujan sebelum disalurkan kesaluran drainase kota; dan
   5. kelengkapan lainnya yang diperlukan

Pasal 57

(1) Aturan dasar Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf f, terdiri atas :

a. aturan dasar Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP kode K-2; dan

b. aturan dasar Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP

kode K-3.

(2) Aturan dasar Sub-Zona Perdagangan Skala WP dengan kode K-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :

a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagai berikut:

1. pemanfaatan yang diizinkan tercantum dalam ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Lampiran V.1 dan Lampiran V.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

2. pemanfaatan bersyarat terbatas berlaku untuk kegiatan industri pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan sayuran dengan cara diasinkan, dilumatkan, dikeringkan dan dibekukan, pasar, minimarket, supermarket, konstruksi gedung tempat hiburan dan olahraga (termasuk bioskop, gedung kesenian), pos polisi, badan nasional penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran (termasuk pos pemadam dan pos pemantau SAR), pendidikan lainnya, kegiatan penunjang pendidikan (termasuk kursus, bimbel), aktivitas praktik dokter dan dokter gigi, aktivitas pelayanan kesehatan manusia lainnya (termasuk klinik), aktivitas organisasi keagamaan, mesjid, dan aktivitas jasa perorangan lainnya;

3. pemanfaatan bersyarat tertentu berlaku untuk kegiatan industri pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan sayuran dengan cara diasinkan, dilumatkan, dikeringkan dan dibekukan, reparasi mesin (termasuk traktor pertanian, mesin alat pertanian, mesin kapal), reparasi alat angkutan, bukan kendaraan bermotor (termasuk gerobak, pedati, kapal dan perahu), reparasi peralatan lainnya, ketenaga listrikan (termasuk pelayanan distribusi kelistrikan), pengadaan dan distribusi gas alam dan buatan (termasuk pengadaan gas bio), pengadaan uap/air panas, udara dingin dan produksi es, treatment

dan pembuangan air limbah (toilet), pasar, mall, minimarket, supermarket, konstruksi gedung tempat hiburan dan olahraga (termasuk bioskop, gedung kesenian), reparasi dan perawatan mobil, perdagangan, reparasi dan perawatan sepeda motor dan perdagangan suku cadang dan aksesorinya, reparasi dan perawatan sepeda motor, perdagangan eceran khusus barang dan obat farmasi, alat kedokteran, parfum, dan kosmetik di toko (termasuk apotik), angkutan melalui saluran pipa, aktivitas penunjang angkutan (termasuk terminal, dermaga, pool kendaraan), penyiaran radio, aktivitas telekomunikasi dengan kabel, aktivitas telekomunikasi tanpa kabel (termasuk menara komunikasi), pendidikan lainnya, kegiatan penunjang pendidikan (termasuk kursus, bimbel), aktivitas rumah sakit (termasuk juga puskesmas), aktivitas praktik dokter dan dokter gigi, aktivitas pelayanan kesehatan manusia lainnya (termasuk klinik), reparasi komputer dan peralatan sejenisnya, reparasi peralatan komunikasi, reparasi alat-alat elektronik konsumen, reparasi peralatan rumah tangga dan peralatan rumah dan kebun, reparasi alas kaki dan barang dari kulit, reparasi furnitur dan perlengkapan rumah, reparasi barang keperluan pribadi dan perlengkapan rumah tangga lainnya, aktivitas pangkas rambut dan salon kecantikan, aktivitas penatu, dan aktivitas jasa perorangan lainnya; dan

4. pemanfaatan yang tidak diizinkan tercantum dalam ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Lampiran V.1 dan Lampiran V.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagai berikut :

1. KDB maksimum 50 (lima puluh) persen;
2. KLB maksimum 2,4 (dua koma empat); dan

3. KDH minimal 15 (lima belas) persen.

c. ketentuan tata bangunan sebagai berikut :

1. TB maksimum 20 (dua puluh) meter; dan
2. GSB minimum ½ ROW.

d. ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai berikut :

1. menyediakan hidran untuk pemadam kebakaran dan tersedia akses untuk lalu lintas mobil pemadam kebakaran;
2. tersedia jaringan drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi dan tempat penampungan sampah yang sudah dibedakan jenis sampahnya;
3. dapat disediakan sistem pengolahan limbah domestik dengan sistem terpusat skala permukiman;
4. setiap bangunan harus menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan limpasan air hujan sebelum disalurkan kesaluran drainase kota;
5. Pos jaga, CCTV, Tempat Sampah, TPS 3R, Jalur dan Ruang Evakuasi, Emergency Power Supply, Tempat Parkir, *Loading dock* di samping atau belakang bangunan, Toilet, Jalur Hijau Jalan, Trotoar dan Jalur Sepeda, Halte, Taman untuk tempat menunggu dan istirahat pengunjung; dan
6. Kelengkapan lainnya yang dperlukan.

(3) Aturan dasar Sub-Zona Perdagangan Skala SWP dengan kode K-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagai berikut:

1. pemanfaatan yang diizinkan tercantum dalam ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Lampiran V.1 dan Lampiran V.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

2. pemanfaatan bersyarat terbatas berlaku untuk kegiatan industri pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan sayuran dengan cara diasinkan, dilumatkan, dikeringkan dan dibekukan, pasar, mall, minimarket, supermarket, ruko, konstruksi gedung tempat hiburan dan olahraga (termasuk bioskop, gedung kesenian), pos polisi, badan nasional penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran (termasuk pos pemadam), pendidikan lainnya, kegiatan penunjang pendidikan (termasuk kursus, bimbel), aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial, aktivitas rumah sakit (termasuk juga puskesmas), aktivitas praktik dokter dan dokter gigi, aktivitas pelayanan kesehatan manusia lainnya (termasuk klinik), aktivitas organisasi keagamaan, mesjid; mushola;
3. pemanfaatan bersyarat tertentu berlaku untuk kegiatan industri pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan sayuran dengan cara diasinkan, dilumatkan, dikeringkan dan dibekukan, reparasi mesin (termasuk traktor pertanian, mesin alat pertanian, mesin kapal), reparasi alat angkutan, bukan kendaraan bermotor (termasuk gerobak, pedati, kapal dan perahu), reparasi peralatan lainnya, pengadaan dan distribusi gas alam dan buatan (termasuk pengadaan gas bio), pengadaan uap/air panas, udara dingin dan produksi es, pengelolaan dan pembuangan air limbah (toilet), pasar, mall, minimarket, supermarket, ruko, konstruksi gedung tempat hiburan dan olahraga (termasuk bioskop, gedung kesenian), reparasi dan perawatan mobil, perdagangan, reparasi dan perawatan sepeda motor dan perdagangan suku cadang dan aksesorinya, reparasi dan perawatan sepeda motor, perdagangan eceran khusus bahan kimia, barang farmasi, alat kedokteran, parfum dan kosmetik di toko (termasuk apotik), penyiaran radio, aktivitas telekomunikasi dengan kabel, aktivitas telekomunikasi

tanpa kabel (termasuk menara komunikasi), pendidikan lainnya, kegiatan penunjang pendidikan (termasuk kursus, bimbel), aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial, aktivitas rumah sakit (termasuk juga puskesmas), aktivitas praktik dokter dan dokter gigi, reparasi komputer dan peralatan sejenisnya, reparasi peralatan komunikasi, reparasi alat-alat elektronik konsumen, reparasi peralatan rumah tangga dan peralatan rumah dan kebun, reparasi alas kaki dan barang dari kulit, reparasi furnitur dan perlengkapan rumah, reparasi barang keperluan pribadi dan perlengkapan rumah tangga lainnya, aktivitas pangkas rambut dan salon kecantikan, aktivitas binatu, aktivitas jasa perorangan lainnya; dan

4. pemanfaatan yang tidak diizinkan tercantum dalam ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Lampiran V.1 dan Lampiran V.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagai berikut :

1. KDB maksimum 50 (lima puluh) persen;
2. KLB maksimum 2,4 (dua koma empat); dan
3. KDH minimal 15 (lima belas) persen.

c. ketentuan tata bangunan sebagai berikut :

1. TB maksimum 20 (dua puluh) meter; dan
2. GSB minimum ½ ROW.

d. ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai berikut :

1. menyediakan hidran untuk pemadam kebakaran dan tersedia akses untuk lalu lintas mobil pemadam kebakaran;

2. tersedia jaringan drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi dan tempat penampungan sampah yang sudah dibedakan jenis sampahnya;
3. dapat disediakan sistem pengolahan limbah domestik dengan sistem terpusat skala permukiman;
4. setiap bangunan harus menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan limpasan air hujan sebelum disalurkan kesaluran drainase kota;
5. pos jaga, CCTV, Tempat Sampah, TPS 3R, Jalur dan Ruang Evakuasi, Emergency Power Supply, Tempat Parkir, Loading dock di samping atau belakang bangunan, Toilet, Jalur Hijau Jalan, Trotoar dan Jalur Sepeda, Halte, Taman untuk tempat menunggu dan istirahat pengunjung; dan
6. kelengkapan lainnya yang dperlukan.

Pasal 58

(1) Aturan dasar Zona Perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 huruf g, meliputi:

a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagai berikut:

1. pemanfaatan yang diizinkan tercantum dalam ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Lampiran V.1 dan Lampiran V.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
2. pemanfaatan bersyarat terbatas berlaku untuk kegiatan minimarket, aktivitas pelayanan kesehatan manusia lainnya (termasuk klinik), aktivitas organisasi keagamaan, mesjid, gereja, pura, klenteng, vihara, dan aktivitas jasa perorangan lainnya;
3. pemanfaatan bersyarat tertentu berlaku untuk kegiatan ketenagalistrikan (termasuk pelayanan distribusi kelistrikan), pengadaan dan distribusi gas alam dan

buatan (termasuk pengadaan gas bio), treatment dan pembuangan air limbah (toilet), angkutan melalui saluran pipa, penyiaran radio, aktivitas telekomunikasi dengan kabel, aktivitas telekomunikasi tanpa kabel (termasuk menara komunikasi), aktivitas pelayanan kesehatan manusia lainnya (termasuk klinik), reparasi komputer dan peralatan sejenisnya, reparasi peralatan komunikasi, reparasi alat-alat elektronik konsumen, reparasi peralatan rumah tangga dan peralatan rumah dan kebun, reparasi alas kaki dan barang dari kulit, reparasi furnitur dan perlengkapan rumah, reparasi barang keperluan pribadi dan perlengkapan rumah tangga lainnya, dan aktivitas jasa perorangan lainnya; dan

4. pemanfaatan yang tidak diizinkan tercantum dalam ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Lampiran V.1 dan Lampiran V.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagai berikut :

1. KDB maksimum 50 (lima puluh) persen;
2. KLB maksimum 2,0 (dua koma nol); dan
3. KDH minimal 10 (sepuluh) persen.

c. ketentuan tata bangunan sebagai berikut :

1. TB maksimum 20 (dua puluh) meter; dan
2. GSB minimum ½ ROW.

d. ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai berikut :

1. menyediakan hidran untuk pemadam kebakaran dan tersedia akses untuk lalu lintas mobil pemadam kebakaran;
2. tersedia jaringan drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi dan tempat penampungan sampah yang sudah dibedakan jenis sampahnya;

3. dapat disediakan sistem pengolahan limbah domestik dengan sistem terpusat skala permukiman;
4. setiap bangunan harus menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan limpasan air hujan sebelum disalurkan kesaluran drainase kota;
5. Pos jaga, CCTV, Tempat Sampah, TPS 3R, Jalur dan Ruang Evakuasi, Emergency Power Supply, Tempat Parkir, atau belakang bangunan, Toilet, Jalur Hijau Jalan, Trotoar dan Jalur Sepeda, Halte, Taman untuk tempat menunggu dan istirahat pengunjung; Jalur dan Ruang Evakuasi; dan
6. Kelengkapan lainnya yang dperlukan.

Pasal 59

Aturan dasar Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 huruf h, meliputi :

a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagai berikut:
    1. pemanfaatan yang diizinkan tercantum dalam ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Lampiran V.1 dan Lampiran V.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
    2. pemanfaatan bersyarat terbatas berlaku untuk kegiatan aktivitas praktik dokter dan dokter gigi, aktivitas pelayanan kesehatan manusia lainnya (termasuk klinik), aktivitas organisasi keagamaan, dan mesjid;
    3. pemanfaatan bersyarat tertentu berlaku untuk kegiatan ketenaga listrikan (termasuk pelayanan distribusi kelistrikan), pengadaan dan distribusi gas alam dan buatan (termasuk pengadaan gas bio), treatment dan pembuangan air limbah (toilet), angkutan melalui saluran pipa, penyiaran radio, aktivitas telekomunikasi dengan kabel, aktivitas

telekomunikasi tanpa kabel (termasuk menara komunikasi), aktivitas rumah sakit (termasuk juga puskesmas), aktivitas praktik dokter dan dokter gigi, dan aktivitas pelayanan kesehatan manusia lainnya (termasuk klinik); dan

4. pemanfaatan yang tidak diizinkan, tercantum dalam ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Lampiran V.1 dan Lampiran V.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagai berikut :

1. KDB maksimum 50 (lima puluh) persen;
2. KLB maksimum 1,0 (satu koma nol); dan
3. KDH minimal 20 (dua puluh) persen.

c. ketentuan tata bangunan sebagai berikut :

1. TB maksimum 20 (dua puluh) meter; dan
2. GSB minimum ½ ROW.

d. ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai berikut :

1. menyediakan hidran untuk pemadam kebakaran dan tersedia akses untuk lalu lintas mobil pemadam kebakaran;
2. tersedia jaringan drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi dan tempat penampungan sampah yang sudah dibedakan jenis sampahnya;
3. dapat disediakan sistem pengolahan limbah domestik dengan sistem terpusat skala permukiman;
4. setiap bangunan harus menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan limpasan air hujan sebelum disalurkan kesaluran drainase kota;
5. Pos jaga, CCTV, Tempat Sampah, TPS 3R, Jalur dan Ruang Evakuasi, *Emergency Power Supply*, Tempat Parkir, atau belakang bangunan, Toilet, Jalur Hijau Jalan, Trotoar dan

Jalur Sepeda, Halte, Taman untuk tempat menunggu dan istirahat pengunjung; Jalur dan Ruang Evakuasi; dan

6. Kelengkapan lainnya yang dperlukan, disesuaikan dengan stadar keamanan TNI atau Polri.

Paragraf 3

ketentuan Khusus

Pasal 60

Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf e, merupakan aturan tambahan yang ditampalkan diatas aturan dasar karena adanya hal-hal khusus yang memerlukan aturan tersendiri karena belum diatur pada Zona/Sub-Zona di dalam aturan dasar, meliputi:

a. kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP);
b. kawasan rawan bencana;
c. tempat evakuasi bencana;
d. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B); dan
e. kawasan sempadan.

Pasal 61

(1) Kawasan keselamatan operasi penerbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 huruf a, merupakan wilayah daratan dan/atau perairan dan ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.

(2) Ketentuan khusus kawasan keselamatan operasional penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. batas ketinggian bangunan sebesar (150 + H) meter di atas elevasi ambang landasan pacu terendah
b. tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara;
c. tidak menyulitkan penerbang membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu-lampu lain;
d. tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbangan yang mempergunakan bandar udara;
e. tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandara;
f. tidak menyebabkan timbulnya bahaya burung, atau dengan cara lain dapat
g. membahayakan atau mengganggu pendaratan atau lepas landas atau gerakan pesawat udara yang bermaksud mempergunakan bandar udara.

(3) ketentuan khusus kawasan keselamatan operasional penerbangan, sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 62

(1) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b, merupakan kawasan yang memiliki kerentanan terhadap bencana yang terdiri atas:
a. ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir;
b. ketentuan khusus kawasan rawan bencana longsor; dan
c. ketentuan khusus kawasan rawan bencana tsunami;

(2) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. menyediakan lokasi evakuasi dan penampungan sementara jika terjadi bencana banjir;

b. bangunan yang diatur kedepannya untuk memiliki rooftop terbuka untuk evakuasi sementara;

c. jaringan jalan yang dapat digunakan untuk jalur akses menuju ke lokasi evakuasi;

d. drainase dengan ukuran yang memadai berdasarkan data jenis dan daya serap tanah;

e. pembuatan embung atau taman edukasi mitigasi bencana guna menampung debit air saat hujan dan banjir;

f. pembuatan tanggul bagi sungai yang melewati perumahan serta perdagangan dan jasa;

g. meningkatkan upaya konservasi air tanah dengan penghijauan dan penyediaan RTH dan pembangunan kolam retensi dan atau biopori; dan

h. sosialisasi tentang potensi bencana kepada masyarakat secara sistematis dan secara struktural.

(3) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. jaringan jalan yang dapat digunakan untuk jalur akses menuju ke lokasi evakuasi; dan

b. sosialisasi tentang potensi bencana kepada masyarakat secara sistematis dan secara struktural.

(4) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana tsunami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. ketersediaan sarana peringatan dini dan rambu-rambu yang dibutuhkan, serta tempat evakuasi terkait dengan ancaman tsunami; dan

b. sosialisasi tentang potensi bencana kepada masyarakat secara sistematis dan secara struktural.

(5) Ketentuan khusus pada kawasan rawan bencana, sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 63

(1) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 pada huruf c, merupakan tempat yang digunakan untuk kegiatan memindahkan korban bencana dari lokasi bencana ke tempat yang aman atau penampungan pertama untuk mendapatkan tindakan penanganan lebih lanjut.

(2) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. ketersediaan areal/ruang terbuka yang cukup memadai;

b. cukup terlindung dari jangkauan bahaya langsung atau tidak langsung dari bencana;

c. ketersediaan tempat naungan/ruang sementara terutama bagi kelompok rentan seperti lansia, bayi, ibu hamil, dan difabel;

d. adanya kemudahan akses mobilisasi atau perpindahan ke lokasi yang lebih aman secara cepat;

e. ketersediaan sarana komunikasi memadai yang terhubungan dengan struktur organisasi kedaruratan;

f. ketersediaan sarana pertolongan pertama atau *emergency kits*;

g. ketersediaan peta jalur evakuasi yang mudah dibaca dan dipahami secara cepat; dan

h. penyediaan rambu tempat evakuasi.

(3) Ketentuan khusus pada tempat evakuasi bencana atau TES dan TEA, sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 64

(1) Ketentuan khusus Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 huruf d, ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. lahan yang sudah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan dilindungi dan dilarang dialihfungsikan;

b. dalam hal untuk kepentingan umum, lahan pertanian pangan berkelanjutan dapat dialihfungsikan, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. pengalihfungsian lahan yang sudah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk kepentingan umum hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut:

1. dilakukan kajian kelayakan strategis;

2. disusun rencana alih fungsi lahan;

3. dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik; dan

4. disediakan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan.

d. Dalam hal terjadi bencana sehingga pengalihan fungsi lahan untuk infrastruktur tidak dapat ditunda, persyaratan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1 dan angka 2 tidak diberlakukan.

(2) Ketentuan khusus Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 65

(1) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 huruf e, berupa ketentuan khusus kawasan sempadan pantai.

(2) Kawasan sempadan pantai dengan jarak tertentu dari pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi.

(3) Ketentuan khusus kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. menyediakan ruang jalur evakuasi yang berupa jalan inspeksi; dan

b. menyediakan bangunan tinggi 2 (dua) lantai atau lebih dengan elevasi lantai dasar bangunan setinggi muka air banjir.

(4) Ketentuan khusus kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4

Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 66

Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf f, terdiri atas :

a. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif; dan
b. ketentuan penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan Peraturan Zonasi;

Pasal 67

(1) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf a, merupakan ketentuan yang memberikan insentif terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memiliki nilai tambah pada Zona yang perlu didorong pengembangannya, serta ketentuan yang memberikan disinsentif terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RDTR dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.

(2) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan oleh:

    a. Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah;
    b. Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya; dan
    c. Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.

(3) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai insentif dan disinsentif.

Pasal 68

(1) Ketentuan penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal

66 huruf b, merupakan ketentuan yang berlaku untuk Pemanfaatan Ruang yang izinnya diterbitkan sebelum penetapan RDTR dan dapat dibuktikan bahwa izin tersebut diperoleh sesuai dengan prosedur yang benar.

(2) Penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan Peraturan Zonasi yang disebabkan oleh alasan lain dikenakan sanksi administrasi dengan maksud dilakukan penyesuaian penggunaan lahan dengan Peraturan Zonasi dengan pembiayaan berasal dari pemilik dan/atau pengguna lahan.

(3) Ketentuan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Teknik Pengaturan Zonasi

Pasal 69

(1) Teknik pengaturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf b, merupakan aturan yang disediakan dengan tujuan memberikan fleksibilitas dalam penerapan Peraturan Zonasi dengan mempertimbangkan karakteristik zona serta bersifat melengkapi dan menggantikan ketentuan pada aturan dasar.

(2) Penerapan teknik pengaturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa TPZ zona banjir dengan kode (i).

Pasal 70

(1) TPZ zona banjir dengan kode (i) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2), merupakan ketentuan pemanfaatan ketentuan ruang pada kawasan rawan banjir untuk mencegah atau mengurangi kerugian.

(2) TPZ zona banjir dengan kode (i) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk:

a. Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1 berada di SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, dan Blok A.7;

b. Sub-Zona Holtikultura dengan kode P-2 berada di SWP A pada Blok A.2, Blok A.4, Blok A.5, dan Blok A.7;

c. Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3 berada di SWP A pada Blok A.1 dan Blok A.2;

d. Sub-Zona Peternakan dengan kode P-4 berada di SWP A pada Blok A.5;

e. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 berada di SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, Blok A.4, Blok A.6 dan Blok A.7;

f. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4 berada di SWP A pada Blok A.2 dan Blok A.5;

g. Sub-Zona Perkantoran dengan kode KT berada di SWP A pada Blok A.1 dan Blok A.4;

h. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3 berada di SWP A pada Blok A.2, Blok A.6, dan Blok A.7; dan

i. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Desa dengan kode SPU-3 berada di SWP A padaBlok A.1, Blok A.2, dan Blok A.7.

(3) Ketentuan pada zona rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur kegiatan dan penggunaan lahan sebagai berikut:

a. Pertampalan pada kawasan rawan bencana banjir tinggi diatur dengan ketentuan bahwa kegiatan yang pada aturan dasar memiliki ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan diizinkan (I), diizinkan bersyarat (B), dan diizinkan terbatas (T) wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Konstruksi bangunan tahan banjir;

2. Penyediaan jalur, rambu dan ruang evakuasi bencana;
3. Penyediaan sistem peringatan dini;
4. Pengembangan ruang terbuka hijau;
5. Kegiatan perkebunan dan perikanan berkelanjutan dengan tidak mengubah bentang lahan yang ada;
6. Kegiatan transportasi yang mendukung pengembangan sistem evakuasi;
7. Semua unit bangunan yang diizinkan dilakukan dengan syarat:
    a) konstruksi bangunan tahan banjir;
    b) dibatasi pada bangunan tinggi 2 (dua) lantai atau lebih atau dengan elevasi lantai dasar bangunan setinggi muka air banjir; dan
    c) KDB maksimal dan KDH minimal 50 (lima puluh) persen.

b. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diizinkan bersyarat dengan kode B serta kegiatan dan penggunaan lahan yang diizinkan terbatas dengan kode T berlaku ketentuan yang sama; dan
c. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang dilarang (X) pada zona atau Sub-Zona yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana banjir meliputi fasilitas yang berisiko tinggi, seperti industri B3, penjara, rumah sakit, dan fasilitas lain yang menyimpan bahan berbahaya.

BAB VIII

KELEMBAGAAN

Pasal 71

(1) Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif di WP Kecamatan Monta, Bupati dapat membentuk Forum Penataan Ruang.

(2) Pelaksanaan Forum Penataan Ruang di daerah dilakukan dalam hal Bupati membutuhkan pertimbangan terkait pelaksanaan penataan ruang di WP Kecamatan Monta.

(3) Keanggotaan Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. instansi vertikal bidang pertanahan, perangkat daerah;
b. asosiasi profesi yang ditunjuk oleh Ketua Asosiasi Profesi atas arahan Bupati;
c. anggota asosiasi akademisi ditunjuk oleh Ketua Asosiasi Akademisi atas arahan Bupati; dan
d. tokoh masyarakat ditunjuk oleh Bupati.

(4) Keanggotaan Forum Penataan Ruang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) berlaku 5 (lima) tahun sejak ditetapkan, dan dapat dievaluasi sewaktu-waktu dan diganti berdasarkan arahan atau penunjukkan oleh Bupati.

(5) Keanggotaan Forum Penataan Ruang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) berakhir apabila:

a. meninggal dunia;
b. mengundurkan diri; dan
c. keanggotaannya dicabut.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 72

(1) Jangka waktu RDTR WP Kecamatan Monta adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5

(lima) tahun.

(2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RDTR WP Kecamatan Monta dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.

(3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:

a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang; dan
c. perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan undang-undang;
d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis

(4) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, yang berimplikasi pada Peninjauan Kembali Peraturan Bupati Bima tentang RDTR WP Kecamatan Monta Tahun 2021-2041 dapat direkomendasikan oleh Forum Penataan Ruang.

(5) Rekomendasi Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diterbitkan berdasarkan kriteria:

a. penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
b. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
c. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.

(6) Peraturan Bupati Bima tentang RDTR WP Kecamatan Monta Tahun 2021-2041 dilengkapi dengan Materi Teknis dan Album Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 73

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

a. Ketentuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;

b. Izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan, dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati, tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;

c. Izin pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini:

    1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin terkait disesuaikan dengan fungsi Zona dalam RDTR yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
    2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, Pemanfaatan Ruang dilakukan sampai izin terkait habis masa berlakunya dan dilakukan dengan menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi Zona dalam RDTR yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini; dan
    3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi Zona dalam RDTR yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini, atas izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Pemanfaatan Ruang yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, Pemanfaatan Ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan fungsi Zona dalam RDTR yang ditetapkan dalan Peraturan Bupati ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 74

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bima.

Ditetapkan di Bima
pada tanggal 18 - NOVEMBER - 2021

BUPATI BIMA,

Hj. INDAH DHAMAYANTI PUTRI

Diundangkan di Bima
pada tanggal 18 - NOVEMBER - 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIMA,

H.M. TAUFIK HAK

BERITA DAERAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2021 NOMOR 630

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BIMA
NOMOR 42 TAHUN 2021
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG WP KECAMATAN MONTA KABUPATEN BIMA TAHUN 2021 – 2041



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BIMA
NOMOR 42 TAHUN 2021
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG WP KECAMATAN MONTA KABUPATEN BIMA TAHUN 2021 – 2041



LAMPIRAN II.1
PERATURAN BUPATI BIMA
NOMOR 42 TAHUN 2021
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG WP KECAMATAN MONTA KABUPATEN BIMA TAHUN 2021 – 2041



LAMPIRAN II.2
PERATURAN BUPATI BIMA
NOMOR 42 TAHUN 2021
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG WP KECAMATAN MONTA KABUPATEN BIMA TAHUN 2021 – 2041



LAMPIRAN II.3
PERATURAN BUPATI BIMA
NOMOR 42 TAHUN 2021
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG WP KECAMATAN MONTA KABUPATEN BIMA TAHUN 2021 – 2041



LAMPIRAN II.4
PERATURAN BUPATI BIMA
NOMOR 42 TAHUN 2021
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG WP KECAMATAN MONTA KABUPATEN BIMA TAHUN 2021 – 2041



LAMPIRAN II.5
PERATURAN BUPATI BIMA
NOMOR 42 TAHUN 2021
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG WP KECAMATAN MONTA KABUPATEN BIMA TAHUN 2021 – 2041



LAMPIRAN II.6
PERATURAN BUPATI BIMA
NOMOR 42 TAHUN 2021
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG WP KECAMATAN MONTA KABUPATEN BIMA TAHUN 2021 – 2041



LAMPIRAN II.7
PERATURAN BUPATI BIMA
NOMOR 42 TAHUN 2021
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG WP KECAMATAN MONTA KABUPATEN BIMA TAHUN 2021 – 2041



LAMPIRAN II.8
PERATURAN BUPATI BIMA
NOMOR 42 TAHUN 2021
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG WP KECAMATAN MONTA KABUPATEN BIMA TAHUN 2021 – 2041



LAMPIRAN II.9
PERATURAN BUPATI BIMA
NOMOR 42 TAHUN 2021
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG WP KECAMATAN MONTA KABUPATEN BIMA TAHUN 2021 – 2041



LAMPIRAN II.10
PERATURAN BUPATI BIMA
NOMOR 42 TAHUN 2021
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG WP KECAMATAN MONTA KABUPATEN BIMA TAHUN 2021 – 2041



LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BIMA
NOMOR 42 TAHUN 2021
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG WP KECAMATAN MONTA KABUPATEN BIMA TAHUN 2021 – 2041



LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BIMA
NOMOR 42 TAHUN 2021
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG WP KECAMATAN MONTA KABUPATEN BIMA TAHUN 2021 – 2041

TABEL INDIKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN PEMBANGUNAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			TAHAP I				TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V		
			2021	2022	2023	2024	2025 – 2029	2030 – 2034	2035 – 2039	2040 – 2041		
A.	**Perwujudan Rencana Struktur Ruang**											
1	Pengembangan Pusat Ekonomi Kawasan melalui Pembangunan Balai Ekonomi Pertanian Desa dan peningkatan sarana dan prasarana perdagangan dan jasa skala WP	PPK Tangga	√	√	√	√	√				APBD Kabupaten APBdes APBN Swasta	Dinas PUPR Kabupaten Bima Pemerintah Desa Tangga Kementerian Desa Kementerian Pertanian Swasta
2	Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan skala WP	PPK Tangga	√	√	√	√	√	√	√	√	APBD Kabupaten/Provinsi Swasta	Dinas Pendidikan Kabupaten Bima Dinas Pendidikan Provinsi NTB Swasta
3	Revitalisasi pusat pemerintahan kecamatan dan desa	PPK Tangga	√	√	√	√	√				APBD Kabupaten APBdes	Dinas PUPR Kabupaten Bima Pemerintah Desa Tangga
4	Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan skala WP	PPK Tangga	√	√	√	√	√				APBD Kabupaten Swasta	Dinas Kesehatan Kabupaten Bima Swasta
5	Pengembangan Pusat Ekonomi Sub Kawasan melalui Pembangunan Balai Ekonomi Desa dan peningkatan sarana dan prasarana perdagangan dan jasa skala SWP	SPPK Baralau SPPK Sondo SPPK Wilamaci		√	√	√	√				APBD Kabupaten APBdes APBN Swasta	Dinas PUPR Kabupaten Bima Pemerintah Desa Baralau, Sondo, Wilamaci Kementerian Desa Swasta Kementerian Pertanian
6	Revitalisasi pusat pemerintahan desa	SPPK Baralau SPPK Sondo SPPK Wilamaci		√	√	√					APBD Kabupaten APBdes	Dinas PUPR Kabupaten Bima Pemerintah Desa Baralau, Sondo, Wilamaci
7	Pengembangan Pusat Ekonomi Desa melalui Pembangunan Balai Ekonomi Desa dan peningkatan sarana dan prasarana perdagangan dan jasa skala lingkungan	PL Sakuru PL Monta PL Sie PL Waro PL Pela PL Simpasai		√	√	√					APBD Kabupaten APBdes APBN Swasta	Dinas PUPR Kabupaten Bima Pemerintah Desa Baralau, Simpasai, Wilamaci Kementerian Desa Swasta Kementerian Pertnian
8	Revitalisasi pusat pemerintahan desa	PL Sakuru PL Monta PL Sie PL Waro PL Pela PL Simpasai		√	√	√					APBD Kabupaten APBdes	Dinas PUPR Kabupaten Bima Pemerintah Desa Baralau, Simpasai, Wilamaci

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN PEMBANGUNAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			TAHAP I				TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V		
			2021	2022	2023	2024	2025 – 2029	2030 – 2034	2035 – 2039	2040 – 2041		
9	Pemeliharaan Jalan Provinsi	Ruas Baralau – Pela (Jalan Lintas Tente- Parado)	√	√	√	√	√	√	√	√	APBD Provinsi	Dinas PUPR Provinsi NTB
10	Peningkatan Kualitas Jalan Provinsi	Ruas Simpasai-Wilamaci		√							APBD Provinsi	Dinas PUPR Provinsi NTB
11	Peningkatan Kualitas Jalan Kabupaten	Desa Baralau	√								APBD Kabupaten	Dinas PUPR Kabupaten Bima
12	Peningkatan Kualitas Jalan Kabupaten	Desa Monta	√								APBD Kabupaten	Dinas PUPR Kabupaten Bima
13	Peningkatan Kualitas Jalan Kabupaten	Desa Pela	√								APBD Kabupaten	Dinas PUPR Kabupaten Bima
14	Peningkatan Kualitas Jalan Kabupaten	Desa Sakuru		√							APBD Kabupaten	Dinas PUPR Kabupaten Bima
15	Peningkatan Kualitas Jalan Kabupaten	Desa Sie		√							APBD Kabupaten	Dinas PUPR Kabupaten Bima
16	Peningkatan Kualitas Jalan Kabupaten	Desa Simpasai			√						APBD Kabupaten	Dinas PUPR Kabupaten Bima
17	Peningkatan Kualitas Jalan Kabupaten	Desa Tangga			√						APBD Kabupaten	Dinas PUPR Kabupaten Bima
18	Peningkatan Kualitas Jalan Kabupaten	Desa Sondo				√					APBD Kabupaten	Dinas PUPR Kabupaten Bima
19	Peningkatan Kualitas Jalan Kabupaten	Desa Wilamaci				√					APBD Kabupaten	Dinas PUPR Kabupaten Bima
20	Pembangunan Jalan Khusus	Desa Pela	√								APBDes APBN	Pemerintah Desa Pela Kementerian Pertanian
21	Pembangunan Jalan Khusus	Desa Sakuru	√								APBDes APBN	Pemerintah Desa Sakuru Kementerian Pertanian
22	Pembangunan Jalan Khusus	Desa Sie	√								APBDes APBN	Pemerintah Desa Sie Kementerian Pertanian
23	Pembangunan Jalan Khusus	Desa Simpasai		√							APBDes APBN	Pemerintah Desa Simpasai Kementerian Pertanian
24	Pembangunan Jalan Khusus	Desa Tangga	√								APBDes APBN	Pemerintah Desa Tangga Kementerian Pertanian
25	Pembangunan Jalan Khusus	Desa Sondo		√							APBDes APBN	Pemerintah Desa Sondo Kementerian Pertanian
26	Pembangunan Terminal Tipe C	Desa Tangga			√						APBD Kabupaten	Dinas Perhubungan
27	Pembangunan Jembatan	Desa Sakuru, Desa Tangga, Desa Sie, Desa Simpasai, Desa Sondo		√							APBD Kabupaten	Dinas PUPR Kabupaten Bima

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN PEMBANGUNAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			TAHAP I				TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V		
			2021	2022	2023	2024	2025 – 2029	2030 – 2034	2035 – 2039	2040 – 2041		
28	Pembangunan Halte	Desa Simpasai dan Desa Sondo		√							APBD Kabupaten	Dinas Perhubungan
29	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Desa Wilamaci			√						APBD Kabupaten	Dinas Perhubungan
30	Pembangunan Gardu Listrik	Seluruh Desa					√	√	√	√	PT. PLN	PT. PLN
31	Pengembangan Saluran Distribusi Lainnya	Seluruh Desa					√	√	√	√	PT. PLN	PT. PLN
32	Peningkatan Pelayanan Jaringan Bergerak Selululer, Base Transciever Station (BTS) eksisting	Kecamatan Monta	√	√	√	√	√	√	√	√	Telkom Swasta	Telkom Swasta
33	Pelaksanaan pembangunan, serta penyediaan infrastruktur pengadaan dan pengelolaan menara Based Transciever Station (BTS) bersama	Desa Waro Desa Wilamaci	√	√	√	√	√	√	√	√	Telkom Swasta	Telkom Swasta
34	Pengembangan Pintu Air Eksisting	Desa Tangga Desa Pela		√							APBD Kabupaten	Dinas PUPR Kabupaten Bima
35	Pengembangan Prasarana Irigasi	Desa Sakuru Desa Waro		√							APBD Kabupaten	Dinas PUPR Kabupaten Bima
36	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Primer	SWP A	√	√	√	√	√	√	√	√	APBN	BWS NusaTenggara 1
37	Peningkatan Jaringan Irigasi Tersier	Seluruh Desa	√	√	√	√	√				APBD APBDes	Dinas PUPR Kabupaten Bima Dinas Pertanian Kabupaten Bima Pemerintah Desa
38	Penertiban Bangunan di atas Jaringan Irigasi	Desa Baralau	√	√	√	√					APBD	Dinas PUPR Kabupaten Bima
39	Optimalisasi SPAM Perdesaan Waro dan Pengembangan Sambungan Rumah	Desa Waro		√	√	√	√	√	√	√	APBD Kab DAK Air Minum	PDAM; Dinas PKP Kabupaten Bima
40	Optimalisasi SPAM Wilamaci	Desa Wilamaci	√	√	√	√	√	√	√	√	APBD Kab DAK Air Minum	PDAM; Dinas PKP Kabupaten Bima
41	Pembangunan SPAM Wilamaci	Desa Wilamaci	√	√	√	√	√	√	√	√	APBD Kab DAK Air Minum	PDAM; Dinas PKP Kabupaten Bimaa
42	Pembangunan SPAM Waro	Desa Waro			√	√	√	√	√	√	APBD Kabupaten DAK Air Minum	PDAM; Dinas PKP Kabupaten Bima
43	pembangunan, serta penyediaan infrastruktur pengadaan dan pengelolaan Kolam Detensi	Di Setiap Taman Desa		√	√	√	√	√	√	√	APBD Kabupaten	Dinas PUPR Kabupaten Bima
44	Pengembangan Jaringan Drainase Primer (normalisasi sungai)	di aliran sungai besar dan kecil di WP Kecamatan Monta		√	√	√	√	√	√	√	APBD Kabupaten	Dinas PUPR Kabupaten Bima
45	Pengembangan Jaringan Drainase Sekunder	disepanjang dua sisi jalan arteri dan kolektor		√	√	√	√	√	√	√	APBD Kabupaten	Dinas PUPR Kabupaten Bima

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN PEMBANGUNAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			TAHAP I				TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V		
			2021	2022	2023	2024	2025 – 2029	2030 – 2034	2035 – 2039	2040 – 2041		
46	Pengembangan Jaringan Drainase Tersier	disepanjang sisi jalan lokal dan jalan lingkungan di seluruh desa		√	√	√	√	√	√	√	APBD Kabupaten	Dinas PUPR Kabupaten Bima
47	Bantuan Pembangunan WC dan Tangki Septik Individu untuk MBR	Seluruh Desa	√	√	√	√	√	√	√	√	APBD Kabupaten APBDes DAK Sanitasi	Dinas PKP Kabupaten Bima Pemerintah Desa
48	Penyedotan dan Pengangkutan Lumpur Tinja	Seluruh Desa	√	√	√	√	√	√	√	√	APBD Kabupaten DAK Sanitasi	Dinas PKP Kabupaten Bima
49	Penyedian Stasiun Peralihan Antara (SPA) berupa *container*	Desa Tangga Desa Baralau Desa Simpasai Desa Sakuru Desa Monta Desa Pela	√	√	√	√	√	√	√	√	APBD Kabupaten	Dinas LH Kabupaten Bima
50	Penyediaan Sarana TPS 3R	Desa Tangga Desa Wilamaci Desa Sakuru Desa Sie Desa Waro Desa Sondo	√	√	√	√	√	√	√	√	APBD Kabupaten	Dinas LH Kabupaten Bima
51	Penyediaan Tempat Sampah	Di Setiap Kegiatan Perdagangan dan Jasa, Perkantoran, Pendidikan, Peribadatan, Kesehatan, dan Ruang Terbuka Hijau (Taman)	√	√	√	√	√	√	√	√	APBD Kabupaten APBD Des	Dinas LH Kabupaten Bima Pemerintah Desa
52	Pengembangan Jalur evakuasi	jaringan jalan terdekat menuju ruang evakuasi bencana			√						APBD Kabupaten	BPPD Kabupaten Bima Dinas PUPR
53	Pemasangan Rambu Petunjuk Bencana dan Papan Informasi Bencana	Titik Rawan Bencana Longsor jaringan jalan terdekat menuju ruang evakuasi bencana			√						APBD Kabupaten	BPPD Kabupaten Bima Dinas PUPR BPBD Dinas PUPR

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN PEMBANGUNAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			TAHAP I				TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V		
			2021	2022	2023	2024	2025 – 2029	2030 – 2034	2035 – 2039	2040 – 2041		
54	Penyusunan Dokumen Rencana AKsi Daerah (RAD) Mitigasi Bencana	Seluruh WP		√	√						APBD Kabupaten	BPBD Dinas PUPR
55	Perlindungan dan Pemulihan zona ekosistem mangrove	Desa Wilamaci									APBD Provinsi APBD Kabupaten	Dinas PUPR Provinsi NTB Dinas PUPR Kabupaten Bima Dinas Kelautan Kabupaten Bima
56	Penyusunan dokumen kontinentsi mitigasi rawan banjir	Titik Rawan Bencana banjir									APBD Provinsi APBD Kabupaten	BNPB BPBD Kabupaten Bima
57	Pembentukan Forum/Komunitas Tanggap Bencana	Area Potensi rawan bencana		√	√						APBD Kabupaten	BPBD Kabupaten Bima
58	Pemulihan Ekosistem Hutan Mangrove	Hulu sungai Pelaparado									APBD Provinsi APBD Kabupaten	Dinas PUPR Provinsi DLH Provinsi
59	Pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak ekosistem mangrove	Desa Wilamaci	v	v	v	v					APBD Provinsi APBD Kabupaten	Dinas PUPR Provinsi DLH Provinsi
60	Penyusunan sistem peringatn dini Banjir berbasis debit air sungai pelaparado	Pos pantu debit air			v	v					APBD Provinsi APBD Kabupaten	BPBD Kabupaten Bima
61	Pelatihan dan sosialisasi Pembuatan Sumur resapan	Setiap Bangunan		√	√						APBD Kabupaten	BPBD Kabupaten Bima
62	Pembinaaan, pengawasan dan pengendalian pengelolaan air tanah	Seluruh WP		√	√						APBD Kabupaten	BPBD Kabupaten Bima
A.	**Perwujudan Rencana Pola Ruang**											
	Perwujudan Zona Lindung											
1	Perlindungan dan rehabilitasi kawasan hutan lindung	SWP A, Blok 6 dan Blok 7, Desa Pela, Sie,	√	√	√	√	√	√	√	√	APBD Provinsi	Dinas LHK Provinsi NTB
2	Pembinaan tertib pemanfaatan hasil hutan	SWP A, Blok 6 dan Blok 7, Desa Pela, Sie,	√	√	√	√	√	√	√	√	APBD Provinsi	Dinas LHK Provinsi NTB
3	Pemantapan dan Perlindungan Kawasan Konservasi Ekosistem mangrove	SWP C, Blok 1, Desa Wilamaci	√	√	√	√	√	√	√	√	APBD Provinsi	Dinas LHK Provinsi NTB
4	Pembinaan tertib pemanfaatan hutan mangrove	SWP C, Blok 1, Desa Wilamaci	√	√	√	√	√	√	√	√	APBD Provinsi	Dinas LHK Provinsi NTB

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN PEMBANGUNAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			TAHAP I				TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V		
			2021	2022	2023	2024	2025 – 2029	2030 – 2034	2035 – 2039	2040 – 2041		
5	Penataan Perlindungan Setempat di luar permukiman	SWP A, Blok 1-7, Desa Monta, Baralau, Pela, Sakuru, Sie, Simpasai, Tangga SWP B, Blok 2, Desa Sondo	√	√	√	√	√	√	√	√	APBD Kabupaten APBdes	Dinas PUPR Pemerintah Desa
6	Penataan Perlindungan Setempat di dalam permukiman	SWP A, Blok 1-7, Desa Monta, Baralau, Pela, Sakuru, Sie, Simpasai, Tangga SWP B, Blok 2, Desa Sondo	√	√	√	√	√	√	√	√	APBD Kabupaten APBdes	Dinas PUPR Kabupaten Bima Pemerintah Desa
7	Peningkatan Tertib Pemanfaatan Kawasan Sekitar Perlindungan Setempat	SWP A, Blok 1-7, Desa Monta, Baralau, Pela, Sakuru, Sie, Simpasai, Tangga SWP B, Blok 2, Desa Sondo	√	√	√	√	√	√	√	√	APBD Kabupaten APBdes	Dinas PUPR Kabupaten Bima Pemerintah Desa
8	Pembangunan Rimba Kota	SWP A, Blok 1,2,3,5,6,7 Desa Baralau, Monta, Sakuru, Sie, Simpasai,Pela, SWP B, Blok 1 Desa Waro, SWP C Blok 1 Desa Wilamaci					√	√	√	√	APBD Kabupaten	Dinas PKP Kabupaten Bima
9	Pembangunan Taman Desa	Seluruh Desa		√	√	√	√	√	√	√	APBdes	Pemerintahan Desa
10	Pengembangan Tempat Pemakaman	Seluruh Desa	√	√	√	√	√	√	√	√	APBdes Swadaya Masyarakat	Pemerintahan Desa Swadaya masyarakat
	Perwujudan Zona Budi Daya											
1	Penyediaan Rumah Swadaya/a	Seluruh Desa	√	√	√	√	√	√	√	√	Swadaya Masyarakat Swasta DAK	Individu Masyarakat Pengembang Perumahan Dinas PKP Kabupaten Bima

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN PEMBANGUNAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			TAHAP I				TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V		
			2021	2022	2023	2024	2025 – 2029	2030 – 2034	2035 – 2039	2040 – 2041		
2	Pembangunan Baru Rumah Swadaya	Seluruh Desa	√	√	√	√	√	√	√	√	APBN	Kementerian PUPR
3	Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	Seluruh Desa	√	√	√	√	√	√	√	√	APBN	Kementerian PUPR
4	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Seluruh Desa	√	√	√	√	√	√	√	√	APBD Kab	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bima
5	Pembangunan kawasan perdagangan dan Jasa Skala WP	SWP A, Blok 4, dan 6 : Desa Tangga, Simpasai, SWP c, Blok 1 : Desa Wilamaci		√	√	√			√	√	Swadaya Masyarakat Swasta BUMdes/BumDes	Individu Masyarakat Kontraktor BUMdes/BumaDes
6	Pembangunan Pasar Rakyat Skala Sub WP	Seluruh Desa		√						√	APBD Kab APBN	Dinas PUPR Kabupaten Bima Kementerian Desa
7	Pembangunan kawasan perdagangan dan Jasa Skala WP	SWP A, Blok 4, dan 6 : Desa Tangga, Simpasai, SWP c, Blok 1 : Desa Wilamaci							√	√	Swadaya Masyarakat Swasta BUMDes	Individu Masyarakat Kontraktor BUMdes/BumaDes
8	Pembangunan Pasar Rakyat Skala Sub WP	Seluruh Desa							√	√	Swadaya Masyarakat Swasta BUMDes APBN	Individu Masyarakat Kontraktor BUMdes/BumaDes Kementeran Pertanian
9	Rehabilitasi Perkantoran	Seluruh Desa					√	√	√	√	APBD Kabupaten APBD Desa	Dinas PUPR Semua Dinas Kantor Desa
10	Program Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	SWP A, Blok 2 -7 : Desa Sakuru, Monta, Tangga, Simpasai, Sie, Desa Pela, SWP B, Blok 1 dan 2 : Desa Waro, Sondo, SWP C, Blok 1 Desa Wilamaci	√	√	√	√	√	√	√	√	APBD Kabupaten	Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Bima

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN PEMBANGUNAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			TAHAP I				TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V		
			2021	2022	2023	2024	2025 – 2029	2030 – 2034	2035 – 2039	2040 – 2041		
11	Program Peningkatan SDM	SWP A, Blok 2 -7 : Desa Sakuru, Monta, Tangga, Simpasai, Sie, Desa Pela,	√	√	√	√	√	√	√	√	APBD Kabupaten	Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Bima
12	Penyuluhan dan Bimbingan sistem pertanian modern, terintegrasi dan berkelanjutan	SWP B, Blok 1 dan 2 : Desa Waro, Sondo, SWP C, Blok 1 Desa Wilamaci	√	√	√	√	√	√	√	√	APBD Provinsi APBN	Dinas Pertanian Provinsi NTB Kementerian Pertanian
13	Program Pengembangan dan Penyediaan Sarana Produksi Pertanian (Saprodi)	SWP A, Blok 2 -7 : Desa Sakuru, Monta, Tangga, Simpasai, Sie, Desa Pela, SWP B, Blok 1 dan 2 : Desa Waro, Sondo, SWP C, Blok 1 Desa Wilamaci	√	√	√	√	√	√	√	√	APBN APBD Kabupaten	Kementerian Pertanian Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Bima
14	Program Pengembangan dan Penyediaan Mekanisasi alat-alat pertanian (Alsintan)	SWP A, Blok 2 -7 : Desa Sakuru, Monta, Tangga, Simpasai, Sie, Desa Pela, SWP B, Blok 1 dan 2 : Desa Waro, Sondo, SWP C, Blok 1 Desa Wilamaci	√	√	√	√	√	√	√	√	APBN APBD Kabupaten	Kementerian Pertanian Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Bima
15	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	SWP A, Blok 2 -7 : Desa Sakuru, Monta, Tangga, Simpasai, Sie, Desa Pela, SWP B, Blok 1 dan 2 : Desa Waro, Sondo, SWP C, Blok 1 Desa Wilamaci	√	√	√	√	√	√	√	√	APBN APBD Kabupaten APBD Provinsi	Kementerian Pertanian Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bima Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN PEMBANGUNAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			TAHAP I				TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V		
			2021	2022	2023	2024	2025 – 2029	2030 – 2034	2035 – 2039	2040 – 2041		
16	Program Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Usaha Pertanian	SWP A, Blok 2 -7 : Desa Sakuru, Monta, Tangga, Simpasai, Sie, Desa Pela, SWP B, Blok 1 dan 2 : Desa Waro, Sondo, SWP C, Blok 1 Desa Wilamaci	√	√	√	√	√	√	√	√	APBN APBD Kabupaten APBD Provinsi	Kementerian Pertanian Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Bima Dinas perdagangan dan perindustrian Kabupaten Bima Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bima Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi NTB
17	Program Pengembangan Agribisnis	SWP A, Blok 2 -7 : Desa Sakuru, Monta, Tangga, Simpasai, Sie, Desa Pela, SWP B, Blok 1 dan 2 : Desa Waro, Sondo, SWP C, Blok 1 Desa Wilamaci	√	√	√	√	√	√	√	√	APBN APBD Kabupaten	Kementerian Pertanian Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Bima
18	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian *(e commerce)*	SWP A, Blok 2 -7 : Desa Sakuru, Monta, Tangga, Simpasai, Sie, Desa Pela, SWP B, Blok 1 dan 2 : Desa Waro, Sondo, SWP C, Blok 1 Desa Wilamaci	√	√	√	√	√	√	√	√	APBN APBD Kabupaten APBD Provinsi	Kementerian Pertanian Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Bima Dinas perdagangan dan perindustrian Kabupaten Bima Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bima Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi NTB
19	Peningkatan sistem insentif dan disinsentif bagi petani/ kelompok tani	SWP A, Blok 2 -7 : Desa Sakuru, Monta, Tangga, Simpasai, Sie, Desa Pela, SWP B, Blok 1 dan 2 : Desa Waro, Sondo, SWP C, Blok 1 Desa Wilamaci	√	√	√	√	√	√	√	√	APBD Kabupaten	Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bima

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN PEMBANGUNAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			TAHAP I				TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V		
			2021	2022	2023	2024	2025 – 2029	2030 – 2034	2035 – 2039	2040 – 2041		
20	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	SWP A, Blok 2 -7 : Desa Sakuru, Monta, Tangga, Simpasai, Sie, Desa Pela, SWP B, Blok 1 dan 2 : Desa Waro, Sondo, SWP C, Blok 1 Desa Wilamaci	√	√	√	√	√	√	√	√	APBD Kabupaten	Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Bima
21	Pengembangan kawasan peternakan	SWP A, Blok 2,4,5, Desa : Sie, Tangga, Sakuru			√	√	√	√	√	√	APBD Kabupaten APBDes	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bima Pemerintah Desa
22	Pembangunan Kandang Komunal	SWP A, Blok 2,4,5, Desa : Sie, Tangga, Sakuru			√	√	√	√	√	√	APBD Kabupaten APBDes	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bima Pemerintah Desa
23	Penyuluhan dan bimbingan pembuatan pupuk kompos dan biogas	Seluruh Desa	√	√	√	√	√	√	√	√	APBD Kabupaten	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bima
24	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Seluruh Desa	√	√	√	√	√	√	√	√	APBD Kabupaten	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bima
25	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan *(e commerce)*	Seluruh Desa	√	√	√	√	√	√	√	√	APBD Kabupaten APBD Provinsi	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bima Dinas perdagangan dan perindustrian Kabupaten Bima Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bima Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi NTB
26	Progam Pengembangan kawasan perikanan budidaya	SWP C, Blok 1, Desa : Wilamaci SWP B, Blok 1, Desa Waro				√					APBD Kabupaten APBD Provinsi APBN	Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB Kementerian Kelautan dan Perikanan
27	Program pengembangan prasarana perikanan	SWP C, Blok 1, Desa : Wilamaci SWP B, Blok 1, Desa Waro	√	√	√	√	√	√	√	√	APBD Kabupaten APBD Provinsi APBN	Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB Kementerian Kelautan

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN PEMBANGUNAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			TAHAP I				TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V		
			2021	2022	2023	2024	2025 – 2029	2030 – 2034	2035 – 2039	2040 – 2041		
28	Pembangunan *cold storage*	SWP C, Blok 1, Desa : Wilamaci SWP B, Blok 1, Desa Waro	√	√	√						APBD Kabupaten APBD Provinsi APBN	Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB Kementerian Kelautan
29	Pembangunan lantai jemur rumput laut	Desa Wilamaci		√	√	√					APBD Kabupaten APBD Provinsi APBN	Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB Kementerian Kelautan
30	Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produk perikanan *(e commerce)*	SWP C, Blok 1, Desa : Wilamaci SWP B, Blok 1, Desa Waro	√	√	√	√	√	√	√	√	APBD Kabupaten APBD Provinsi	Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB Dinas perdagangan dan perindustrian Kabupaten Bima Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bima Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi NTB
31	Program peningkatan produksi perikanan tangkap dan budidaya	SWP C, Blok 1, Desa : Wilamaci SWP B, Blok 1, Desa Waro	√	√	√	√	√	√	√	√	APBD Kabupaten	Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima
32	Program pembinaan teknis masyarakat perikanan	SWP C, Blok 1, Desa : Wilamaci SWP B, Blok 1, Desa Waro	√	√	√	√	√	√	√	√	APBD Kabupaten	Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima
33	Pembangunan SMA	Desa Sondo						√			APBD Provinsi	Dinas Pendidikan Provinsi NTB
34	Pembangunan TK	Desa Sie	√	√							APBD Kabupaten Swasta	Dinas Pendidikan Kabupaten Bima Swasta
35	Pembangunan TK	Desa Tangga	√						√		APBD Kabupaten Swasta	Dinas Pendidikan Kabupaten Bima Swasta
36	Pembangunan TK	Desa Monta	√						√		APBD Kabupaten Swasta	Dinas Pendidikan Kabupaten Bima Swasta
37	Pembangunan TK	Desa Baralau	√						√		APBD Kabupaten Swasta	Dinas Pendidikan Kabupaten Bima Swasta

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN PEMBANGUNAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			TAHAP I				TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V		
			2021	2022	2023	2024	2025 – 2029	2030 – 2034	2035 – 2039	2040 – 2041		
38	Pembangunan TK	Desa Pela	√								APBD Kabupaten Swasta	Dinas Pendidikan Kabupaten Bima Swasta
39	Pembangunan Posyandu	Desa Simpasai, Desa Tangga, Desa Sie, Desa Monta, Desa Baralau	√						√		APBD Kabupaten	Dinas kesehatan
40	Fasilitasi pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan badan usaha milik desa	Seluruh Desa	√	√	√	√	√	√	√	√	APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten	Kementerian Desa DPMPD Dukcapil NTB DPMDes Kabupaten Bima
41	Fasilitasi kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga	Seluruh Desa	√	√	√	√	√	√	√	√	APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten	Kementerian Desa DPMPD Dukcapil NTB DPMDes Kabupaten Bima
42	Peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian di Kecamatan dan desa	Seluruh Desa	√	√	√	√	√	√	√	√	APBD Kabupaten	Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Bima
43	Peningkatan kapasitas kelembagaan petani di Kecamatan dan desa	Seluruh Desa	√	√	√	√	√	√	√	√	APBD Kabupaten	Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Bima
44	Program Pembentukan dan Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	Seluruh Desa	√	√	√	√	√	√	√	√	APBD Kabupaten	DinasKoperasi Usaha Kecil Menengah Kab Bim

BUPATI BIMA,

HJ. INDAH DHAMAYANTI PUTRI

LAMPIRAN V.1
PERATURAN BUPATI BIMA
NOMOR 42 TAHUN 2021
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG WP KECAMATAN MONTA KABUPATEN BIMA TAHUN 2021 – 2041

TABEL KETENTUAN KEGIATAN DAN PENGGUNAAN LAHAN

NO	KODE KBLI	KEGIATAN	ZONA LINDUNG						ZONA BUDIDAYA																
			Zona Hutan Lindung (HL)	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ekosistem Mangrove (EM)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Perikanan (IK)	Zona Hutan Produksi (KHP)	Zona Pertanian (P)				Zona Perkantoran (KT)	Zona Perumahan (R)		Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Perdagangan & Jasa (K)		Zona Pertahanan Keamanan (HK)
			Hutan Lindung	Perlindungan Setempat	Ekosistem Mangrove	Rimba Kota	Taman Desa	Pemakaman	Perikanan Budidaya	Hutan Produksi Terbatas	Tanaman Pangan	Hortikura	Perkebunan	Peternakan	Perkantoran	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala Sub WP	Pertahanan Keamanan
			HL	PS	EM	RTH-1	RTH-4	RTH-7	IK-2	HPT	P-1	P-2	P-3	P-4	KT	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	HK
			1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	A	**Pertanian, Kehutanan Dan Perikanan**																						
1	111	Pertanian Serealia (Bukan Padi), Aneka Kacang Dan Biji-bijian Penghasil Minyak (termasuk Pertanian Jagung, dan atau Pertanian Kedelai)	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	112	Pertanian Padi	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	113	Pertanian Sayuran, Buah Dan Aneka Umbi	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4	122	Pertanian Buah-Buahan Tropis Dan Subtropis	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5	126	Perkebunan Buah-Buahan Penghasil Minyak *(Oleaginous)*	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6	128	Perkebunan Tanaman Rempah-Rempah, Aromatik/Penyegar, Narkotik Dan Obat	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
7	141	Peternakan Sapi Dan Kerbau	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	I	I	I	X	T1,B1	T1,B1	X	X	X	X	X	X	X
8	142	Peternakan Kuda Dan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9	144	Peternakan Domba Dan Kambing	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	I	I	I	X	T1,B1	T1,B1	X	X	X	X	X	X	X
10	146	Peternakan Unggas	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	I	I	I	X	T1,B1	T1,B1	X	X	X	X	X	X	X
11	149	Peternakan Lainnya (Termasuk Ternak Lebah dan Sarang Walet)	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	T1,B1	T1,B1	I	X	X	T1,B1	X	X	X	X	X	X	X
12	162	Jasa Penunjang Peternakan (Termasuk Ladang Penggembalaan)	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	T1,B1	T1,B1	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

NO	KODE KBLI	KEGIATAN	ZONA LINDUNG						ZONA BUDIDAYA															
			Zona Hutan Lindung (HL)	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ekosistem Mangrove (EM)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Perikanan (IK)	Zona Hutan Produksi (KHP)	Zona Pertanian (P)				Zona Perkantoran (KT)	Zona Perumahan (R)		Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Perdagangan & Jasa (K)		Zona Pertahanan Keamanan (HK)
			Hutan Lindung	Perlindungan Setempat	Ekosistem Mangrove	Rimba Kota	Taman Desa	Pemakaman	Perikanan Budidaya	Hutan Produksi Terbatas	Tanaman Pangan	Hortikura	Perkebunan	Peternakan	Perkantoran	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala Sub WP	Pertahanan Keamanan
			HL	PS	EM	RTH-1	RTH-4	RTH-7	IK-2	HPT	P-1	P-2	P-3	P-4	KT	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	HK
			1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
13	163	Jasa Pasca Panen (Termasuk Lantai Jemur/Balkondes)	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	I	I	I	X	T1	T1	X	X	T2	X	X	X	X
14	164	Pemilihan Benih Tanaman Untuk Pengembangbiakan	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	I	I	I	X	T1	T1	X	X	T2	X	X	X	X
15	211	Pemanfaatan Hutan Tanaman	X	X	X	X	X	X	X	I	T1,B1	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
16	212	Pemanfaatan Hutan Alam	X	X	X	X	X	X	X	I	T1,B1	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
17	214	Pengusahaan Perbenihan Tanaman Kehutanan	X	X	X	X	X	X	X	I	T1,B1	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
18	220	Pemanenan Dan Pemungutan Kayu	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
19	311	Penangkapan Ikan Di Laut	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
20	312	Penangkapan Ikan Di Perairan Darat	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
21	321	Budidaya Ikan Laut (Termasuk Rumput Laut)	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
22	322	Budidaya Ikan Air Tawar	X	X	X	X	X	X	I	X	T1,B1	T1,B1	T1,B1	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
23	325	Budidaya Ikan Air Payau	X	X	X	X	X	X	I	X	T1,B1	T1,B1	T1,B1	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	B	**Pertambangan Dan Penggalian**																						
24	810	Penggalian Batu, Pasir Dan Tanah Liat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
25	8930	Ekstraksi Garam	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	C	**Industri Pengolahan**																						
26	1011	Kegiatan Rumah Potong Dan Pengepakan Daging Bukan Unggas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
27	1012	Kegiatan Rumah Potong Dan Pengepakan Daging Unggas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
28	1013	Industri Pengolahan Dan Pengawetan Produk Daging Dan Daging Unggas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
29	1021	Industri Pengolahan Dan Pengawetan Ikan Dan Produk Ikan	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
30	1022	Industri Pengolahan Dan Pengawetan Ikan	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

NO	KODE KBLI	KEGIATAN	ZONA LINDUNG						ZONA BUDIDAYA														
			Zona Hutan Lindung (HL)	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ekosistem Mangrove (EM)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Perikanan (IK)	Zona Hutan Produksi (KHP)	Zona Pertanian (P)				Zona Perkantoran (KT)	Zona Perumahan (R)		Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Perdagangan & Jasa (K)		Zona Pertahanan Keamanan (HK)
			Hutan Lindung	Perlindungan Setempat	Ekosistem Mangrove	Rimba Kota	Taman Desa	Pemakaman	Perikanan Budidaya	Hutan Produksi Terbatas	Tanaman Pangan	Hortikura	Perkebunan	Peternakan	Perkantoran	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala Sub WP	Pertahanan Keamanan
			HL	PS	EM	RTH-1	RTH-4	RTH-7	IK-2	HPT	P-1	P-2	P-3	P-4	KT	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	HK
			1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Dan Biota Air Dalam Kaleng																						
31	1029	Industri Pengolahan Dan Pengawetan Biota Air Lainnya	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
32	1031	Industri Pengolahan Dan Pengawetan Buah-Buahan dan Sayuran Dengan Cara Diasinkan, Dilumatkan, Dikeringkan dan Dibekukan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	X	X
33	1063	Industri Penggilingan Beras Dan Jagung Dan Industri Tepung Beras Dan Jagung (Balkondes)	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	X	X	X	X	X	T2,B1	X	X	T2,B1	X
34	1080	Industri Makanan Hewan	X	X	X	X	X	T1,B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
35	1610	Industri Penggergajian Dan Pengawetan Kayu, Rotan, Bambu Dan Sejenisnya (Termasuk *Saw Mill*)	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
36	3312	Reparasi Mesin (Termasuk Traktor Pertanian, Mesin Alat Pertanian, Mesin Kapal)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B1,B2	X	X	X	B1	B1	X
37	3315	Reparasi Alat Angkutan, Bukan Kendaraan Bermotor (Termasuk Gerobak, Pedati, Kapal dan Perahu)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B1,B2	X	X	X	B1	B1	X
38	3319	Reparasi Peralatan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B1,B2	X	X	X	B1	B1	X
	D	**Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas Dan Udara Dingin**																						
39	351	Ketenaga Listrikan (Termasuk Pelayanan Distribusi Kelistrikan)	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	T2,B1,B2	B1	B1	B1	B1	B1	B1
40	352	Pengadaan Dan Distribusi Gas Alam Dan Buatan (Termasuk	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	T2,B1,B2	B1	B1	B1	B1	B1	B1

NO	KODE KBLI	KEGIATAN	ZONA LINDUNG						ZONA BUDIDAYA															
			Zona Hutan Lindung (HL)	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ekosistem Mangrove (EM)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Perikanan (IK)	Zona Hutan Produksi (KHP)	Zona Pertanian (P)				Zona Perkantoran (KT)	Zona Perumahan (R)		Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Perdagangan & Jasa (K)		Zona Pertahanan Keamanan (HK)
			Hutan Lindung	Perlindungan Setempat	Ekosistem Mangrove	Rimba Kota	Taman Desa	Pemakaman	Perikanan Budidaya	Hutan Produksi Terbatas	Tanaman Pangan	Hortikura	Perkebunan	Peternakan	Perkantoran	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala Sub WP	Pertahanan Keamanan
			HL	PS	EM	RTH-1	RTH-4	RTH-7	IK-2	HPT	P-1	P-2	P-3	P-4	KT	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	HK
			1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Pengadaan Gas Bio)																						
41	353	Pengadaan Uap/Air Panas, Udara Dingin Dan Produksi Es	X	X	X	X	X	X	T1,B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1	X	X
	E	**Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan Dan Daur Ulang Sampah, Dan Aktivitas Remediasi**																						
42	3701	Pengumpulan Air Limbah	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	B1	I	I	I	I	I	I
43	3702	Treatment Dan Pembuangan Air Limbah (Toilet)	X	X	X	T2,B1	T2,B1	T2,B1	T2,B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1
44	3811	Pengumpulan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	B1	I	I	I	I	I	I
45	3812	Pengumpulan Limbah Berbahaya	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	B1	I	I	I	I	I	I
46	3821	Treatment Dan Pembuangan Sampah Tidak Berbahaya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	I	I	I	I	B1	I	I	I	I	I	I
47	3822	Treatment Dan Pembuangan Limbah Berbahaya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	X	X	X
	F	**Konstruksi**																						
48	4101	Konstruksi Gedung (Hunian, Perbelanjaan)	X	X	X	X	X	X	T1,B1	X	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,T2	X	I	I	T1,T2,B1,B2	X	X	X	X	X	X
49	41011	Konstruksi Gedung Hunian (Termasuk Rumah Nelayan)	X	X	X	X	X	X	T1,B1	X	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,T2	X	I	I	T1,T2,B1,B2	X	X	X	X	X	X
50		Rumah Tunggal	X	X	X	X	X	X	T1,B1	X	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,T2	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X
51		Rumah Kopel	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X
52		Rumah Deret	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	X	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X
53		Town House	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	X	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X
54		Rumah Dinas	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	I	I	I	B1	B1	B1	I	X	X	I
55	41012	Konstruksi Gedung Perkantoran (termasuk Kantor Swasta)	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	I	X	X	B1	B1	B1	X	I	I	X
56	41014	Konstruksi Gedung Perbelanjaan	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	I	X	X	B1	X	X	X	I	I	X

NO	KODE KBLI	KEGIATAN	ZONA LINDUNG						ZONA BUDIDAYA														
			Zona Hutan Lindung (HL)	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ekosistem Mangrove (EM)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Perikanan (IK)	Zona Hutan Produksi (KHP)	Zona Pertanian (P)				Zona Perkantoran (KT)	Zona Perumahan (R)		Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Perdagangan & Jasa (K)		Zona Pertahanan Keamanan (HK)
			Hutan Lindung	Perlindungan Setempat	Ekosistem Mangrove	Rimba Kota	Taman Desa	Pemakaman	Perikanan Budidaya	Hutan Produksi Terbatas	Tanaman Pangan	Hortikura	Perkebunan	Peternakan	Perkantoran	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala Sub WP	Pertahanan Keamanan
			HL	PS	EM	RTH-1	RTH-4	RTH-7	IK-2	HPT	P-1	P-2	P-3	P-4	KT	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	HK
			1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
57		Pasar	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	X	X	X	X	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	X	T1,B1,B2	X	X
58		Mall	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	X	X	X	T2,T3,B1,B2	X	X	X	B2	X	X
59		Minimarket	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	X	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	X
60		Supermarket	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	X	X	X	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	X	X	T2,T3,B1,B2	X	X
61		Ruko	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	X	X	X	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	X	X	X	T2,T3,B1,B2	X
62	41018	Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga (Termasuk Bioskop, Gedung Kesenian)	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	X	X	X	T2,T3,B1,B2	X	X	X	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	X
63	41019	Konstruksi Gedung Lainnya (Termasuk Gedung Serba Guna)	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	X	X	X	T2,T3,B1,B2	T1,T2,B2	T1,T2,B2	T1,T2,B2	X	X	X
	G	**Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor**																						
64	4510	Perdagangan Mobil	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	X	X	X	T2,T3,B1	X	X	X	I	X	X
65	4520	Reparasi dan Perawatan Mobil	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	X	T1,T2,B1	T1,T2,B1	T2,T3,B1	X	X	X	B1	B1	X
66	4530	Perdagangan Suku Cadang Dan Aksesori Mobil	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	X	X	X	T2,T3,B1	X	X	X	I	I	X
67	4540	Perdagangan, Reparasi Dan Perawatan Sepeda Motor Dan Perdagangan Suku Cadang Dan Aksesorinya	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	X	X	X	T2,T3,B1	X	X	X	B1	B1	X
68	45407	Reparasi dan Perawatan Sepeda Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	X	T1,T2,B1	T1,T2,B1	T2,T3,B1	X	X	X	B1	B1	X
69	4620	Perdagangan Besar Hasil Pertanian Dan Hewan Hidup	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,B1	X	X	X	X	X	X	X	I	T2,B2	X
70	4631	Perdagangan Besar Bahan Makanan dan Minuman Hasil Pertanian (Termasuk Kegiatan Perdagangan di Balkondes)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,B1	X	X	X	X	X	T2	X	I	T2,B2	X
71	4632	Perdagangan Besar Bahan Makanan dan Minuman Hasil Peternakan dan Perikanan (Termasuk Kegiatan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	X	I	T2,B2	X

NO	KODE KBLI	KEGIATAN	ZONA LINDUNG						ZONA BUDIDAYA															
			Zona Hutan Lindung (HL)	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ekosistem Mangrove (EM)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Perikanan (IK)	Zona Hutan Produksi (KHP)	Zona Pertanian (P)				Zona Perkantoran (KT)	Zona Perumahan (R)		Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Perdagangan & Jasa (K)		Zona Pertahanan Keamanan (HK)
			Hutan Lindung	Perlindungan Setempat	Ekosistem Mangrove	Rimba Kota	Taman Desa	Pemakaman	Perikanan Budidaya	Hutan Produksi Terbatas	Tanaman Pangan	Hortikura	Perkebunan	Peternakan	Perkantoran	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala Sub WP	Pertahanan Keamanan
			HL	PS	EM	RTH-1	RTH-4	RTH-7	IK-2	HPT	P-1	P-2	P-3	P-4	KT	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	HK
			1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Perdagangan di TPI)																						
72	4633	Perdagangan Besar bahan makanan dan minuman lainnya dan tembakau	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	X	I	T2,B2	X
73	464	Perdagangan Besar Barang Keperluan Rumah Tangga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T2,B2	X
74	465	Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T2,B2	X
75	466	Perdagangan Besar Khusus Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T2,B2	X
76	471	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Di Toko	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X
77	472	Perdagangan Eceran Khusus Makanan, Minuman Dan Tembakau Di Toko	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2,T3	X	X	X	I	I	X
78	473	Perdagangan Eceran Khusus Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	X	X	X	T2,T3,B1	X	X	X	I	I	X
79	474	Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Informasi Dan Komunikasi Di Toko	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	X	X	X	T2,T3,B1	X	X	X	I	I	X
80	475	Perdagangan Eceran Khusus Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya Di Toko	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	X	X	X	T2,T3,B1	X	X	X	I	I	X
81	476	Perdagangan Eceran Khusus Barang Budaya Dan Rekreasi Di Toko Khusus	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	X	X	X	X	X	T2,T3,B1	X	I	I	X
82	477	Perdagangan Eceran Khusus Barang Lainnya Di Toko	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X
83	4772	Perdagangan Eceran Khusus Barang Dan Obat Farmasi, Alat Kedokteran, Parfum, Dan Kosmetik di Toko	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	X	X	X	T2,T3,B1	B1	B1	B1	B1	B1	X

NO	KODE KBLI	KEGIATAN	ZONA LINDUNG						ZONA BUDIDAYA															
			Zona Hutan Lindung (HL)	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ekosistem Mangrove (EM)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Perikanan (IK)	Zona Hutan Produksi (KHP)	Zona Pertanian (P)				Zona Perkantoran (KT)	Zona Perumahan (R)		Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Perdagangan & Jasa (K)		Zona Pertahanan Keamanan (HK)
			Hutan Lindung	Perlindungan Setempat	Ekosistem Mangrove	Rimba Kota	Taman Desa	Pemakaman	Perikanan Budidaya	Hutan Produksi Terbatas	Tanaman Pangan	Hortikura	Perkebunan	Peternakan	Perkantoran	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala Sub WP	Pertahanan Keamanan
			HL	PS	EM	RTH-1	RTH-4	RTH-7	IK-2	HPT	P-1	P-2	P-3	P-4	KT	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	HK
			1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		(Termasuk Apotik)																						
	H	**Pengangkutan Dan Pergudangan**																						
84	493	Angkutan Melalui Saluran Pipa	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1
85	521	Pergudangan Dan Penyimpanan (Termasuk Komoditas Bawang, Jagung)	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	X	X	X	T2,T3,B1	X	X	X	I	I	X
86	522	Aktivitas Penunjang Angkutan (Termasuk Terminal, Dermaga, Pool Kendaraan)	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	X	X	X	T2,T3,B1,B2	X	X	X	B2	B2	X
87	532	Aktivitas Kurir	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	X	X	X	I	X	X	X	I	I	X
	I	**Penyediaan Akomodasi Dan Penyediaan Makan Minum**																						
88	5511	Hotel Bintang (Bintang 1 Sampai Bintang 3)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X
89	5512	Hotel Melati	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1	X	I	X	I	I	X
90	5513	Pondok Wisata (Termasuk Homestay)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B1	T2,B2	T2,T3,B1	X	I	X	X	X	X
91	5519	Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya (termasuk Penginapan Remaja / Youth Hostel, Bumi Perkemahan, Persinggahan Karavan, Vila	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1	X	I	X	I	I	X
92	5590	Penyedian Akomodasi Lainnya, Termasuk Asrama, Rumah Kost	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T2,B1	T2,B2	T2,T3,B1	T1,T2,B2	I	X	I	I	X
93	5610	Restoran Dan Penyediaan Makanan Keliling	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T1,T2,B1	T1,T2,B1	T2,T3,B1	I	I	I	I	I	X
94	5629	Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T2,T3	T2,T3	T2,T3	X	I	X	I	I	X
95	5630	Penyediaan Minuman	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T2,T3	T2,T3	T2,T3	X	I	X	I	I	X
	J	**Informasi Dan Komunikasi**																						
96	601	Penyiaran Radio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	T2,T3,B1	B1	B1	X	B1	B1	B1

NO	KODE KBLI	KEGIATAN	ZONA LINDUNG						ZONA BUDIDAYA															
			Zona Hutan Lindung (HL)	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ekosistem Mangrove (EM)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Perikanan (IK)	Zona Hutan Produksi (KHP)	Zona Pertanian (P)				Zona Perkantoran (KT)	Zona Perumahan (R)		Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Perdagangan & Jasa (K)		Zona Pertahanan Keamanan (HK)
			Hutan Lindung	Perlindungan Setempat	Ekosistem Mangrove	Rimba Kota	Taman Desa	Pemakaman	Perikanan Budidaya	Hutan Produksi Terbatas	Tanaman Pangan	Hortikura	Perkebunan	Peternakan	Perkantoran	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala Sub WP	Pertahanan Keamanan
			HL	PS	EM	RTH-1	RTH-4	RTH-7	IK-2	HPT	P-1	P-2	P-3	P-4	KT	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	HK
			1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
97	611	Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	T2,T3,B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1
98	612	Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel (Termasuk Menara Komunikasi)	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	X	X	T2,T3,B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1
	K	**Aktivitas Keuangan Dan Asuransi**																						
99	6412	Bank Umum	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	I	X	X	I	T1,T2	X	X	I	I	X
100	6414	Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	I	X	X	I	T1,T2	T1,T2	X	I	I	I
101	6415	Lembaga Keuangan Mikro	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	I	X	X	I	X	X	X	I	I	X
102	66420	Penyelenggara Kegiatan Jasa Pengolahan Uang Rupiah (Termasuk ATM)	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	I	T2	T2	I	T2	T2	X	I	I	X
	N	**Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan Dan Penunjang Usaha Lainnya**																						
103	771	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk Dan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I	X	X	X	I	I	X
104	772	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Pribadi Dan Rumah Tangga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I	X	X	X	I	I	X
105	773	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin, Peralatan Dan Barang Berwujud Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I	X	X	X	I	I	X
106	774	Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Aset Non Finansial, Bukan Karya Hak Cipta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I	X	X	X	I	I	X
107	781	Aktivitas Penempatan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I	X	X	X	I	I	X

NO	KODE KBLI	KEGIATAN	ZONA LINDUNG						ZONA BUDIDAYA															
			Zona Hutan Lindung (HL)	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ekosistem Mangrove (EM)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Perikanan (IK)	Zona Hutan Produksi (KHP)	Zona Pertanian (P)				Zona Perkantoran (KT)	Zona Perumahan (R)		Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Perdagangan & Jasa (K)		Zona Pertahanan Keamanan (HK)
			Hutan Lindung	Perlindungan Setempat	Ekosistem Mangrove	Rimba Kota	Taman Desa	Pemakaman	Perikanan Budidaya	Hutan Produksi Terbatas	Tanaman Pangan	Hortikura	Perkebunan	Peternakan	Perkantoran	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala Sub WP	Pertahanan Keamanan
			HL	PS	EM	RTH-1	RTH-4	RTH-7	IK-2	HPT	P-1	P-2	P-3	P-4	KT	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	HK
			1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Tenaga Kerja																						
108	782	Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Waktu Tertentu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I	X	X	X	I	I	X
109	791	Aktivitas Agen Perjalanan Dan Penyelenggara Tur	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I	X	X	X	I	I	X
110	801	Aktivitas Keamanan Swasta (Pribadi)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I	X	X	X	I	I	X
111	802	Aktivitas Jasa Sistem Keamanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I	X	X	X	I	I	X
112	803	Aktivitas Penyelidikan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	I	I	I
113	811	Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Penunjang Fasilitas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I	X	X	X	I	I	X
114	812	Aktivitas Kebersihan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I	X	X	X	I	I	X
115	813	Aktivitas Jasa Perawatan Dan Pemeliharaan Taman	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I	X	X	X	I	I	X
116	821	Aktivitas Administrasi Kantor Dan Penunjang Kantor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I	X	X	X	I	I	X
117	823	Jasa Penyelanggara Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konvensi, Pameran dan Jasa Penyelenggara Event Khusus	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I	X	X	X	I	I	X
118	829	Aktivitas Jasa Penunjang Usaha	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I	X	X	X	I	I	X
	O	**Administrasi Pemerintahan, Pertahanan Dan Jaminan Sosial Wajib**																						
119	841	Administrasi Pemerintahan Dan Kebijakan Ekonomi Dan Sosial	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	I	X	X	I	I	I	X	I	I	I
120	8422	Pertahanan Dan Keamanan (TNI)	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	I	T1,T2	T1,T2	I	I	X	X	X	X	I
121	8423	Ketertiban dan Keamanan Masyarakat (POLRI)	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	I	T1,T2	T1,T2	I	I	X	X	X	X	I
122		Pos Polisi	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	I	T1,T2	T1,T2	I	I	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	I
123	84234	Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Pemadam	T2	T2	T2	X	X	X	X	X	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	I	T1,T2	T1,T2	I	I	I	I	T2	T2	I

NO	KODE KBLI	KEGIATAN	ZONA LINDUNG						ZONA BUDIDAYA															
			Zona Hutan Lindung (HL)	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ekosistem Mangrove (EM)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Perikanan (IK)	Zona Hutan Produksi (KHP)	Zona Pertanian (P)				Zona Perkantoran (KT)	Zona Perumahan (R)		Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Perdagangan & Jasa (K)		Zona Pertahanan Keamanan (HK)
			Hutan Lindung	Perlindungan Setempat	Ekosistem Mangrove	Rimba Kota	Taman Desa	Pemakaman	Perikanan Budidaya	Hutan Produksi Terbatas	Tanaman Pangan	Hortikura	Perkebunan	Peternakan	Perkantoran	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala Sub WP	Pertahanan Keamanan
			HL	PS	EM	RTH-1	RTH-4	RTH-7	IK-2	HPT	P-1	P-2	P-3	P-4	KT	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	HK
			1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Kebakaran (Termasuk Pos Pemadam dan Pos Pemantau SAR)																						
	P	**Pendidikan**																						
124	851	Pendidikan Usia Dini Dan Dasar	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	X	T2,B2	T2,B2	X	T2,B2	T2,B2	T2,B2	X	X	X
125	852	Pendidikan Menengah	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	X	X	X	T2,B1	T2,B2	T2,B2	X	X	X	X
126	853	Pendidikan Tinggi	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	X	X	X	T2,B1	T2,B1	X	X	X	X	X
127	854	Pendidikan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	X	T1,T2	T1,T2	T2,B1	T2,B1	X	X	T2,B1	T2,B1	X
128	855	Kegiatan Penunjang Pendidikan (termasuk Kursus, Bimbel)	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	X	T1,T2	T1,T2	T2,B1	T2,B1	X	X	T2,B1	T2,B1	X
	Q	**Aktivitas Kesehatan Manusia Dan Aktivitas Sosial**																						
129	8610	Aktivitas Rumah Sakit (Termasuk Juga Puskesmas)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2
130	862	Aktivitas Praktik Dokter Dan Dokter Gigi	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	X	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1
131	869	Aktivitas Pelayanan Kesehatan Manusia Lainnya (Termasuk Klinik)	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,T2,B1	T1,T2,B1	T1,T2,B1	T2,T3,B1	T1,T2,B1	T1,T2,B1	T1,T2,B1	T1,T2,B1	T1,T2,B1	T2,T3,B1
	R	**Kesenian, Hiburan Dan Rekreasi**																						
132	900	Aktivitas Hiburan, Kesenian, Kreativitas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	I	I	X
133	910	Perpustakaan, Arsip,	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	I	I	I	I	I	X
134	9102	Museum Dan Kegiatan Kebudayaan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	T2,T3,B1	T2,T3,B1	X	X	X	I	X
135	9103	Aktivitas Kebun Binatang, Taman Botani Dan Cadangan Alam (termasuk Taman Konservasi Alam, Taman Nasional, dan Taman Hutan Raya)	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
136	91032	Taman Nasional	B1	B1	B1	B1	B1	X	B1	B1	X	B1	B1	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
137	91033	Taman Hutan Raya (Tahura)	B1	B1	B1	B1	B1	X	B1	B1	X	B1	B1	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

NO	KODE KBLI	KEGIATAN	ZONA LINDUNG						ZONA BUDIDAYA																
			Zona Hutan Lindung (HL)	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ekosistem Mangrove (EM)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Perikanan (IK)	Zona Hutan Produksi (KHP)	Zona Pertanian (P)				Zona Perkantoran (KT)	Zona Perumahan (R)		Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Perdagangan & Jasa (K)		Zona Pertahanan Keamanan (HK)
			Hutan Lindung	Perlindungan Setempat	Ekosistem Mangrove	Rimba Kota	Taman Desa	Pemakaman	Perikanan Budidaya	Hutan Produksi Terbatas	Tanaman Pangan	Hortikura	Perkebunan	Peternakan	Perkantoran	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala Sub WP	Pertahanan Keamanan
			HL	PS	EM	RTH-1	RTH-4	RTH-7	IK-2	HPT	P-1	P-2	P-3	P-4	KT	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	HK
			1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
138	91034	Taman Wisata Alam	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	X	T1,B1	T1,B1	X	T1,B1	T1,B1	T1,B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
139	91035	Suaka Margasatwa (SM) Dan Cagar Alam (CA)	B1	B1	B1	B1	B1	X	B1	B1	X	B1	B1	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
140	91036	Taman Laut	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
141	91037	Taman Buru, Kebun Buru Dan Areal Buru	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
142	91038	Hutan Lindung	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
143	93111	Fasilitas Stadion	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
144	93114	Fasilitas Lapangan	X	X	X	T1,T2,T3	T1,T2,T3	X	X	T1,T2,T3	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	X	T1,T2,T3	X	T1,T2,T3	T1,T2,T3	T1,T2,T3	T1,T2,T3	X	X	X
145	93115	Fasilitas Olahraga Bela Diri	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	X	T1,T2,T3	X	T1,T2,T3	I	I	X	X	T1,T2,T3	X
146	93116	Fasilitas Pusat Kebugaran/Fitness Center	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	X	T1,T2,T3	T1,T2,T3	X	I	I	X	X	T1,T2,T3	X
147	93119	Pengelolaan Fasilitas Olahraga Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	X	T1,T2,T3	T1,T2,T3	X	I	I	X	X	T1,T2,T3	X
148		Sport Centre	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	X	T1,T2,T3	X	X	I	I	X	X	T1,T2,T3	X
149	9312	Aktivitas Klub Olahraga	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	X	T1,T2,T3	X	T1,T2,T3	I	I	X	X	T1,T2,T3	X
150	93223	Wisata Petualangan Alam	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	X	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	X	X	X	x	X	X	X	X	X	X
151	93231	Wisata Agro	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	X	X	X	T1,T2,T3, B1	X	X	X	X	X	X
152	93232	Taman Rekreasi/Taman Wisata (Termasuk Water Boom)	X	X	X	T1,B1	T1,B1	X	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	X	X	X	T1,T2,T3, B1	T1,B1	X	X	X	T1,B1	X
153	93244	Kolam Pemancingan (Buatan)	X	X	X	X	X	X	I	T1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	X	X	X	T1,T2,T3, B1	X	X	X	X	X	X
154	9324	Wisata Tirta (Termasuk Arung Jeram)	T1,B1	T1,B1	X	X	X	X	X	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	X	X	X	x	X	X	X	I	I	X
155	93243	Dermaga Marina	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, B1	X	X	X	X	X	X
	S	**Aktifitas Jasa Lainnya**																						
156	9491	Aktivitas Organisasi Keagamaan	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T2, T3	T2, T3	T2,T3	T2,T3	T2	T2	T2	T2	T2	T2
157		Mesjid	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T2, T3	T2, T3	T2,T3	T2,T3	T2	T2	T2	T2	T2	T2
158		Gereja, Pura, Klenteng, Vihara	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T2, T3	T2, T3	T2,T3	T2,T3	T1,B1,B2	T1,B1,B2	T1,B1,B2	X	X	X
159		Mushola	X	X	X	T1	T1	T1	T1	X	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	I	T2, T3	T2,T3	T2,T3	I	I	I	I	I	I
160	9499	Aktivitas Organisasi Keanggotaan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	I	T2, T3	T2,T3	I	X	X	X	I	I	X

NO	KODE KBLI	KEGIATAN	ZONA LINDUNG						ZONA BUDIDAYA															
			Zona Hutan Lindung (HL)	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ekosistem Mangrove (EM)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Perikanan (IK)	Zona Hutan Produksi (KHP)	Zona Pertanian (P) *				Zona Perkantoran (KT)	Zona Perumahan (R)		Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Perdagangan & Jasa (K)		Zona Pertahanan Kemanan (HK)
			Hutan Lindung	Perlindungan Setempat	Ekosistem Mangrove	Rimba Kota	Taman Desa	Pemakaman	Perikanan Budidaya	Hutan Produksi Terbatas	Tanaman Pangan	Hortikura	Perkebunan	Peternakan	Perkantoran	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala Sub WP	Pertahanan Keamanan
			HL	PS	EM	RTH-1	RTH-4	RTH-7	IK-2	HPT	P-1	P-2	P-3	P-4	KT	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	HK
			1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
161	9511	Reparasi Komputer Dan Peralatan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1 *	B1	B1	X	X	X	X	B1	B1	X
162	9512	Reparasi Peralatan Komunikasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	X	X	X	X	B1	B1	X
163	9521	Reparasi Alat-Alat Elektronik Konsumen	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	X	X	X	X	B1	B1	X
164	9522	Reparasi Peralatan Rumah Tangga Dan Peralatan Rumah Dan Kebun	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	X	X	X	X	B1	B1	X
165	9523	Reparasi Alas Kaki Dan Barang Dari Kulit	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	X	X	X	B1	B1	X
166	9524	Reparasi Furnitur Dan Perlengkapan Rumah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	X	X	X	X	B1	B1	X
167	9529	Reparasi Barang Keperluan Pribadi Dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	X	X	X	X	B1	B1	X
168	9611	Aktivitas Pangkas Rambut Dan Salon Kecantikan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,B1	T1,T2,T3,B1	X	X	X	X	B1	B1	X
169	9612	Aktivitas Kebugaran	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,B1	T1,T2,T3,B1	X	X	X	X	I	I	X
170	9620	Aktivitas Penatu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,B1	T1,T2,T3,B1	T2,T3,B1	X	X	X	B1	B1	X
171	9691	Aktivitas Pemakaman Dan Kegiatan	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	T1	X	X	X	X	X	T1	T1	X	X	X	X
172	9699	Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	X	X	T1,B1	T1,B1	X	X	T1,B1	T1,B1	X

KETERANGAN	
I	Diizinkan
T1	Terbatas Luasan
T2	Terbatas Unit
T3	Terbatas Jam Operasioal
B1	Wajib Dokumen Lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL)
B2	Wajib Dokumen ANDALALIN
X	Dilarang

LAMPIRAN V.2
PERATURAN BUPATI BIMA
NOMOR 42 TAHUN 2021

BUPATI BIMA

HJ. INDAH DHAMAYANTI PUTRI

TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG WP KECAMATAN MONTA KABUPATEN BIMA TAHUN 2021 – 2041

TABEL KETENTUAN KEGIATAN DAN PEMANFAATAN RUANG ZONASI

A. ZONA LINDUNG

NO.	SUB ZONA	URAIAN KETENTUAN
ZONA LINDUNG		
1.	Zona Hutan Lindung (HL) Definisi : peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan lindung yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara Kesuburan Tanah	
a.	Kegiatan dan Penggunaan Lahan	(1) Kegiatan dan Penggunaan Lahan mengacu kepada Matriks ITBX (2) Keterangan lebih lanjut terkait penggunaan lahan Bersyarat (B) & Terbatas (T) :
		Izin (I)
		Kegiatan yang dizinkan I adalah : - Pengumpulan Air Limbah - Pengumpulan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya - Pengumpulan Limbah Berbahaya - Hutan Lindung
		Terbatas (T)
		T1 = Terbatas Luasan T2 = Terbatas Unit
		Kegiatan yang dizinkan T2 adalah : - Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran
		Bersyarat (B)
		B1 = Wajib Dokumen Lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL) B2 = Wajib Dokumen ANDALALIN
		Kegiatan yang dizinkan B1 adalah: - Ketenaga Listrikan (Termasuk Pelayanan Distribusi Kelistrikan) - Pengadaan Dan Distribusi Gas Alam Dan Buatan (Termasuk Pengadaan Gas Bio) - Angkutan Melalui Saluran Pipa - Taman Nasional - Taman Hutan Raya (Tahura) - Suaka Margasatwa (SM) Dan Cagar Alam (CA)
		Kegiatan yang dizinkan B1 & B2 adalah : - Aktivitas Kebun Binatang, Taman Botani Dan Cadangan Alam (termasuk Taman Konservasi Alam, Taman Nasional, dan Taman Hutan Raya)
		Terbatas (T) & Bersyarat (B)
		Kegiatan yang dizinkan T1 & B1 adalah : - Taman Wisata Alam - Wisata Petualangan Alam - Wisata Tirta (Termasuk Arung Jeram)
b.	Intensitas Pemanfaatan Ruang	- KDB Maksimum = 5% - KLB Maksimum = 0.1 - KDH Minimal = 90% - KB = Maks : 5 m, Lapis = Maks : 1 lapis
c.	Tata Bangunan	- GSB = ½ ROW - Jarak Antar Bangunan : Aturan Bangunan Tunggal

NO.	SUB ZONA	URAIAN KETENTUAN
		- Jalur pedestrian dengan pengerasan termasuk dalam KDB yang dibatasi maksimal 5%
d.	Sarana dan Prasarana Minimum	- Jalur Pedestrian bukan pengerasan - Penanda Batas Sub Zona Hutan Lindung, beserta peraturan zonasi (perda) - Toilet Umum - Shelter
e.	Pelaksanaan	Kegiatan pada Hutan Lindung dibagi menjadi 3 yaitu : Pemanfaatan Kawasan Pemanfaatan kawasan pada hutan lindung sebagaimana dimaksud berupa segala bentuk usaha yang menggunakan kawasan dengan tidak mengurangi fungsi utama kawasan. Pemanfaatan kawasan sebagaimana meliputi: usaha budidaya tanaman obat (herbal); usaha budidaya tanaman hias; usaha budidaya jamur; usaha budidaya perlebahan; usaha budidaya penangkaran satwa liar; atau usaha budidaya sarang burung wallet. Dalam pelaksanaan pemanfaatan kawasan pada hutan lindung tidak boleh: menggunakan peralatan mekanis dan alat berat; membangun sarana dan prasarana permanen; dan/atau mengganggu fungsi kawasan. Izin usaha diberikan paling lama 5 (lima) tahun dengan luas maksimal 50 (lima puluh) hektar Pemanfaatan jasa lingkungan Pemanfaatan jasa lingkungan sebagaimana dimaksud adalah bentuk usaha yang memanfaatkan potensi jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan mengurangi fungsi utamanya. Dalam usaha pemanfaatan potensi jasa lingkungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh membangun sarana dan prasarana yang dapat mengubah bentang alam. Pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), antara lain berupa: usaha wisata alam; usaha olah raga tantangan; usaha pemanfaatan air; usaha perdagangan karbon (carbon trade); atau usaha penyelamatan hutan dan lingkungan. Izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan lindung diberikan paling lama 10 (sepuluh) tahun dengan luas maksimal 1000 (seribu) hektar. Kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu Kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c, dapat dilaksanakan dengan mengambil hasil hutan bukan kayu yang sudah ada secara alami dengan tidak merusak fungsi utama kawasan. Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), antara lain berupa: mengambil rotan; mengambil madu; mengambil buah dan aneka hasil hutan lainnya; atau perburuan satwa liar yang tidak dilindungi dan dilaksanakan secara tradisional. Masyarakat dilarang melakukan pemungutan hasil hutan yang dilindungi undang-undang. Waktu izin pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan lindung diberikan paling lama 1 (satu) tahun dengan ketentuan dalam jumlah, jenis dan lokasi tertentu yang ditetapkan dalam izin. Variansi Pemanfaatan Ruang kegiatan lain yang tidak sesuai peruntukan pada sub zona hutan lindung dan tidak memiliki izin harus ditertibkan paling lambat 3 (tiga) tahun sebagai masa transisi setelah ditetapkannya RDTR ini

NO.	SUB ZONA	URAIAN KETENTUAN
		Penggunaan Lahan yang tidak sesuai Pembangunan yang tidak sesuai dengan peraturan zonasi ini namun sudah memiliki ijin yang diperoleh sebelum disahkannya Peraturan Zonasi ini dan belum dilaksanakan, maka pembangunannya dapat terus dilakukan, namun akan dikenakan disinsentif berupa peningkatan pajak dan tidak diterbitkannya lagi perizinan operasi (bila ada), serta dicabutnya ijin setelah 5 tahun tahun dengan memberikan ganti rugi kepada pihak yang bersangkutan. Penggunaan lahan saat ini yang tidak sesuai sebelum peraturan ini ditetapkan dan tidak memiliki izin yang sah harus segera disesuaikan dalam waktu paling lama 6 bulan setelah berlakunya Peraturan Daerah ini. Sesuai dengan UU No 26 Tahun 2007, untuk pemanfaatan ruang yang berbeda dapat diberikan tenggang waktu selama 36 bulan untuk menyesuaikan terhadap fungsi zona peruntukannya atau pindah ke zona yang sesuai. Untuk pemanfaatan ruang tertentu yang memenuhi persyaratan dapat mengajukan persetujuan “legal non-conforming use” atau persetujuan “conditional use.” Bila termasuk dalam kawasan rawan bencana diatur sebagai berikut : Banjir (TPZ.i) Kawasan potensi banjir akan ditetapkan menjadi Flood plain zone. Ketentuan pemanfaatan ruang pada kawasan rawan banjir untuk mencegah atau mengurangi kerugian yang sudah di atur di dalam ketentuan khusus : Terdapat kolam atau taman retensi Terdapat ruang untuk dijadikan sebagai kantung parkir air Gerakan Tanah atau Longsor (TPZ.m1) Untuk kawasan yang juga termasuk zona rawan bencana gempa dan longsor, maka konstruksi bangunan harus mengikuti standar pembangunan tahan gempa (sesuai aturan teknis atau peraturan daerah mengenai kawasan rawan bencana). Tsunami (TPZ.m2) Bila termasuk dalam kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan / KKOP (dibawah permukaan horizontal luar), diatur sebagai berikut) : Batas ketinggian bangunan sebesar (150 + H) meter di atas elevasi ambang landasan pacu terendah Tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara; Tidak menyulitkan penerbang membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu-lampu lain; Tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbangan yang mempergunakan bandar udara; Tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandara; Tidak menyebabkan timbulnya bahaya burung, atau dengan cara lain dapat Membahayakan atau mengganggu pendaratan atau lepas landas atau gerakan pesawat udara yang bermaksud mempergunakan bandar udara. Pengaturan lebih lanjut ditetapkan oleh kementrian perhubungan Pengaturan penerapan kegiatan terbatas (T1): Taman Wisata Alam : Terbatas luasan untuk kegiatan Taman Wisata Alam ditetapkan luas maksimal 1000 (seribu) hektar atau 30% dari luas blok. Wisata Petualangan Alam : Terbatas luasan untuk kegiatan Wisata Petualangan Alam ditetapkan luas maksimal 1000 (seribu) hektar atau 30% dari luas blok. Wisata Tirta : Terbatas luasan untuk kegiatan Wisata Tirta ditetapkan luas maksimal 1000 (seribu) hektar atau 30% dari luas blok. Pengaturan penerapan kegiatan terbatas (T2): Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran : Kegiatan yang diperbolehkan hanya berupa pos pantau SAR yang telah disetujui oleh Pemerintah Daerah.
f.	Perubahan Peraturan Zonasi	
g.	Tambahan	
h.	Aturan Terkait	Standar Pedoman & Peraturan Perundang-undangan Ketentuan Dasar : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2002 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Permenhut Nomor 50 Tahun 2011 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan Perda Kab. Bima Nomor Nomor 9 Tahun 2011 Tentang RTRW Kab. Bima 2011-2031
2.	Sub Zona Perlindungan Setempat (PS) Definisi : Garis Perlindungan Setempat adalah garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai. Perlindungan Setempat meliputi ruang di kiri dan kanan palung sungai di antara garis sempadan dan tepi palung sungai untuk sungai tidak bertanggul, atau di antara garis sempadan dan tepi luar kaki tanggul untuk sungai bertanggul.	

NO.	SUB ZONA	URAIAN KETENTUAN
a.	Kegiatan dan Penggunaan Lahan	(1) Kegiatan dan Penggunaan Lahan mengacu kepada Matriks ITBX (2) Keterangan lebih lanjut terkait penggunaan lahan Bersyarat (B) & Terbatas (T) :
		Izin (I)
		Kegiatan yang dizinkan I adalah : - Pengumpulan Air Limbah - Pengumpulan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya - Pengumpulan Limbah Berbahaya - Hutan Lindung
		Terbatas (T)
		T1 = Terbatas Luasan T2 = Terbatas Unit
		Kegiatan yang dizinkan T2 adalah : - Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran
		Bersyarat (B)
		B1 = Wajib Dokumen Lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL) B2 = Wajib Dokumen ANDALALIN
		Kegiatan yang dizinkan B1 adalah: - Ketenaga Listrikan (Termasuk Pelayanan Distribusi Kelistrikan) - Pengadaan Dan Distribusi Gas Alam Dan Buatan (Termasuk Pengadaan Gas Bio) - Angkutan Melalui Saluran Pipa - Taman Nasional - Taman Hutan Raya (Tahura) - Suaka Margasatwa (SM) Dan Cagar Alam (CA)
		Kegiatan yang dizinkan B1 & B2 adalah : - Aktivitas Kebun Binatang, Taman Botani Dan Cadangan Alam, termasuk Taman Konservasi Alam, Taman Nasional, dan Taman Hutan Raya
		Terbatas (T) & Bersyarat (B)
		Kegiatan yang dizinkan T1 & B1 adalah : - Taman Wisata Alam - Wisata Petualangan Alam - Wisata Tirta (Termasuk Arung Jeram)
b.	Intensitas Pemanfaatan Ruang	- KDB Maksimum = 5 % - KLB Maksimum = 0.1 - KDH Minimal = 80 % - KB = Maks : 5 m, Lapis = Maks : 1
c.	Tata Bangunan	- GSB = Minimal ½ ROW - Jarak Antar Bangunan : (T) Tunggal sesuai dengan peraturan - Bentuk dan Struktur Bangunan : Mengikuti aturan bangunan lokal dan building code (lampiran) - Bangunan diarahkan menggunakan bangunan semi permanen seperti pemanfaatan material kayu atau bambu untuk bangunan panggung.
d.	Sarana dan Prasarana Minimum	- Penanda Batas Sub Zona Perlindungan Setempat, beserta peraturan zonasi (perda) - Jalur pedestrian tanpa perkerasan - Prasarana Lingkungan - Hidran Kota - Jalur inspeksi dengan perkesaran sesuai dengan ketentuan

NO.	SUB ZONA	URAIAN KETENTUAN
		- Bangunan untuk tower telekomunikasi harus disediakan sempadan. - bangunan yang terdapat dalam Perlindungan Setempat untuk fasilitas kepentingan tertentu, meliputi: - bangunan prasarana sumber daya air; - fasilitas jembatan dan dermaga; - jalur pipa gas dan air minum; - rentangan kabel listrik dan telekomunikasi; dan - bangunan ketenaga listrikan - Sempadan untuk kegiatan rekreasi harus memiliki : - Tempat sampah - Pelataran Parkir - Lampu Penerangan
e.	Pelaksanaan	Aturan Perlindungan Setempat berdasarkan karakter dan lokasi : Sungai tidak bertanggul di kawasan perkotaan : Paling sedikit berjarak 10 (sepuluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai kurang dari atau sama dengan 3 (tiga) meter; paling sedikit berjarak 15 (lima belas) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter; dan paling sedikit berjarak 30 (tiga puluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 20 (dua puluh) meter. Sungai tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan : Garis Perlindungan Setempat besar tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan paling sedikit berjarak 100 (seratus) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai. Garis Perlindungan Setempat kecil tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai. Garis Perlindungan Setempat bertanggul di dalam kawasan perkotaan paling sedikit berjarak 3 (tiga) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai. Garis Perlindungan Setempat bertanggul di luar kawasan perkotaan paling sedikit berjarak 5 (lima) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai. Variansi Pemanfaatan Ruang kegiatan lain yang tidak sesuai peruntukan pada sub zona Perlindungan Setempat dan tidak memiliki izin harus ditertibkan paling lambat 3 (tiga) tahun sebagai masa transisi setelah ditetapkannya RDTR ini Penggunaan Lahan yang tidak sesuai Pembangunan yang tidak sesuai dengan peraturan zonasi ini namun sudah memiliki ijin yang diperoleh sebelum disahkannya Peraturan Zonasi ini dan belum dilaksanakan, maka pembangunannya dapat terus dilakukan, namun akan dikenakan disinsentif berupa peningkatan pajak dan tidak diterbitkannya lagi perizinan operasi (bila ada), serta dicabutnya ijin setelah 5 tahun tahun dengan memberikan ganti rugi kepada pihak yang bersangkutan. Penggunaan lahan saat ini yang tidak sesuai sebelum peraturan ini ditetapkan dan tidak memiliki izin yang sah harus segera disesuaikan dalam waktu paling lama 6 bulan setelah berlakunya Peraturan Daerah ini. Sesuai dengan UU No 26 Tahun 2007, untuk pemanfaatan ruang yang berbeda dapat diberikan tenggang waktu selama 36 bulan untuk menyesuaikan terhadap fungsi zona peruntukannya atau pindah ke zona yang sesuai. Untuk pemanfaatan ruang tertentu yang memenuhi persyaratan dapat mengajukan persetujuan “legal non-conforming use” atau persetujuan “conditional use.” Bila termasuk dalam kawasan rawan bencana diatur sebagai berikut : Banjir (TPZ.i) Kawasan potensi banjir akan ditetapkan menjadi Flood plain zone. Ketentuan pemanfaatan ruang pada kawasan rawan banjir untuk mencegah atau mengurangi kerugian yang sudah di atur di dalam ketentuan khusus : Terdapat kolam atau taman retensi Terdapat ruang untuk dijadikan sebagai kantung parkir air Gerakan Tanah atau Longsor (TPZ.m1) Untuk kawasan yang juga termasuk zona rawan bencana gempa dan longsor, maka konstruksi bangunan harus mengikuti standar pembangunan tahan gempa (sesuai aturan teknis atau peraturan daerah mengenai kawasan rawan bencana). Tsunami (TPZ.m2) Bila termasuk dalam kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan / KKOP (dibawah permukaan horizontal luar), diatur sebagai berikut) : Batas ketinggian bangunan sebesar (150 + H) meter di atas elevasi ambang landasan pacu terendah Tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara;

NO.	SUB ZONA	URAIAN KETENTUAN
		Tidak menyulitkan penerbang membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu-lampu lain; Tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbangan yang mempergunakan bandar udara; Tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandara; Tidak menyebabkan timbulnya bahaya burung, atau dengan cara lain dapat Membahayakan atau mengganggu pendaratan atau lepas landas atau gerakan pesawat udara yang bermaksud mempergunakan bandar udara. Pengaturan lebih lanjut ditetapkan oleh kementrian perhubungan Pengaturan penerapan kegiatan terbatas (T1): Taman Wisata Alam : Terbatas luasan untuk kegiatan Taman Wisata Alam ditetapkan luas maksimal 30% dari luas blok. Wisata Petualangan Alam : Terbatas luasan untuk kegiatan Wisata Petualangan Alam ditetapkan luas maksimal 30% dari luas blok. Wisata Tirta : Terbatas luasan untuk kegiatan Wisata Tirta ditetapkan luas maksimal 30% dari luas blok. Pengaturan penerapan kegiatan terbatas (T2): Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran : Kegiatan yang diperbolehkan hanya berupa pos pantau SAR yang telah disetujui oleh Pemerintah Daerah.
f.	Perubahan Peraturan Zonasi	
g.	Tambahan	Jika aliran sungai berpindah tempat karena perilaku alam / alamiah, atau kegiatan teknis pengairan, maka bekas aliran sungai lama menjadi tanah negara / milik negara. Tanah timbul di sungai, berstatus tanah negara yang pemanfaatannya dibatasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Untuk Perlindungan Setempat dengan menggunakan DPT (Dinding Penahan Tanah) dilengkapi dengan jalan inspeksi. Kriteria pemilihan vegetasi pada RTH Perlindungan Setempat adalah sebagai berikut: sistem perakaran yang kuat, sehingga mampu menahan pergeseran tanah; tumbuh baik pada tanah padat; sistem perakaran masuk kedalam tanah, tidak merusak konstruksi dan bangunan; kecepatan tumbuh bervariasi; tahan terhadap hama dan penyakit tanaman; jarak tanam setengah rapat sampai rapat 90 % dari luas area, harus dihijaukan; tajuk cukup rindang dan kompak, tetapi tidak terlalu gelap; berupa tanaman lokal dan tanaman budidaya; dominasi tanaman tahunan; sedapat mungkin merupakan tanaman yang mengundang burung Pemanfaatan RTH di sepanjang sungai Memiliki buffer area antara sepadan terluar 5-10 meter dengan sidewalk Material sidewalk yang ramah lingkungan Kegiatan fungsi yang tidak menggangu ekosistem
h.	Aturan Terkait	Standar Pedoman & Peraturan Perundang-undangan Ketentuan Dasar : PP No 38 Tahun 2011 Tentang Sungai Permen Pupr No. 28/Prt/M/2015 Tentang Penetapan Garis Perlindungan Setempat Dan Garis Sempadan Danau Perda Kab. Bima Nomor Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Rtrw Kab. Bima 2011-2031 Peraturan Menteri PU Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan Permen pu no. 5 tahun 2008 tentang RTH
3.	Sub Zona Ekosistem Mangrove (EM) Definisi : Ekosistem Mangrove adalah kesatuan antara komunitas vegetasi mangrove berasosiasi dengan fauna dan mikro organisme sehingga dapat tumbuh dan berkembang pada daerah sepanjang pantai terutama di daerah pasang surut, laguna, muara sungai yang terlindung dengan substrat lumpur atau lumpur berpasir dalam membentuk keseimbangan lingkungan hidup yang berkelanjutan. (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2012 Tentang Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove)	
a.	Kegiatan dan Penggunaan Lahan	(1) Kegiatan dan Penggunaan Lahan mengacu kepada Matriks ITBX (2) Keterangan lebih lanjut terkait penggunaan lahan Bersyarat (B) & Terbatas (T) :

NO.	SUB ZONA	URAIAN KETENTUAN
		Izin (I)
		Kegiatan diizinkan Bersyarat I adalah : - Pengumpulan Air Limbah - Pengumpulan Sampah Tidak Berbahaya - Pengumpulan Sampah Berbahaya - Hutan Lindung
		Terbatas (T)
		T1 = Terbatas Luasan T2 = Terbatas Unit
		Kegiatan yang dizinkan T2 adalah : - Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran
		Bersyarat (B)
		B1 = Wajib Dokumen Lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL) B2 = Wajib Dokumen ANDALALIN
		Kegiatan diizinkan Bersyarat B1 adalah : - Ketenaga Listrikan (Termasuk Pelayanan Distribusi Kelistrikan) - Pengadaan Dan Distribusi Gas Alam Dan Buatan (Termasuk Pengadaan Gas Bio) - Angkutan Melalui Saluran Pipa - Taman Nasional - Taman Hutan Raya (Tahura) - Suaka Margasatwa (SM) Dan Cagar Alam (CA)
		Kegiatan diizinkan Bersyarat B1 & B2 adalah : - Aktivitas Kebun Binatang, Taman Botani Dan Cadangan Alam, termasuk Taman Konservasi Alam, Taman Nasional, dan Taman Hutan Raya
		Terbatas (T) & Bersyarat (B)
		Kegiatan yang dizinkan T1 & B1 adalah : - Taman Wisata Alam - Wisata Petualangan Alam
b.	Intensitas Pemanfaatan Ruang	- KDB Maksimum = 5% - KLB Maksimum = 0.1 - KDH Minimal = 80% - KB = Maks : 5 m, Lapis = Maks : 1 Lapis
c.	Tata Bangunan	- GSB = Minimal ½ ROW - Jarak Antar Bangunan : Aturan Bangunan (T) Tunggal - Bangunan berupa panggung dan jalan setapak berupa boardwalk agar masih dapat dimanfaatkan saat kondisi air laut pasang.
d.	Sarana dan Prasarana Minimum	- Penyediaan penanda informasi batas Zona Ekosistem Mangrove - Apabila diarahkan untuk kegiatan wisata maka diperlukan - Gerbang Masuk Utama - Pusat Informasi wisata dan Penanganan darurat - Jalur pedestrian berupa panggung apabila diperlukan - Shelter
e.	Pelaksanaan	Variansi Pemanfaatan Ruang kegiatan lain yang tidak sesuai peruntukan pada sub zona ekosistem mangrove dan tidak memiliki izin harus ditertibkan paling lambat 3 (tiga) tahun sebagai masa transisi setelah ditetapkannya RDTR ini

NO.	SUB ZONA	URAIAN KETENTUAN
		Penggunaan Lahan yang tidak sesuai Pembangunan yang tidak sesuai dengan peraturan zonasi ini namun sudah memiliki ijin yang diperoleh sebelum disahkannya Peraturan Zonasi ini dan belum dilaksanakan, maka pembangunannya dapat terus dilakukan, namun akan dikenakan disinsentif berupa peningkatan pajak dan tidak diterbitkannya lagi perizinan operasi (bila ada), serta dicabutnya ijin setelah 5 tahun tahun dengan memberikan ganti rugi kepada pihak yang bersangkutan. Penggunaan lahan saat ini yang tidak sesuai sebelum peraturan ini ditetapkan dan tidak memiliki izin yang sah harus segera disesuaikan dalam waktu paling lama 6 bulan setelah berlakunya Peraturan Daerah ini. Sesuai dengan UU No 26 Tahun 2007, untuk pemanfaatan ruang yang berbeda dapat diberikan tenggang waktu selama 36 bulan untuk menyesuaikan terhadap fungsi zona peruntukannya atau pindah ke zona yang sesuai. Untuk pemanfaatan ruang tertentu yang memenuhi persyaratan dapat mengajukan persetujuan “legal non-conforming use” atau persetujuan “conditional use.” Bila termasuk dalam kawasan rawan bencana diatur sebagai berikut : Banjir (TPZ.i) Kawasan potensi banjir akan ditetapkan menjadi Flood plain zone. Ketentuan pemanfaatan ruang pada kawasan rawan banjir untuk mencegah atau mengurangi kerugian yang sudah di atur di dalam ketentuan khusus : Terdapat kolam atau taman retensi Terdapat ruang untuk dijadikan sebagai kantung parkir air Gerakan Tanah atau Longsor (TPZ.m1) Untuk kawasan yang juga termasuk zona rawan bencana gempa dan longsor, maka konstruksi bangunan harus mengikuti standar pembangunan tahan gempa (sesuai aturan teknis atau peraturan daerah mengenai kawasan rawan bencana). Tsunami (TPZ.m2) Bila termasuk dalam kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan / KKOP (dibawah permukaan horizontal luar), diatur sebagai berikut) : Batas ketinggian bangunan sebesar (150 + H) meter di atas elevasi ambang landasan pacu terendah Tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara; Tidak menyulitkan penerbang membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu-lampu lain; Tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbangan yang mempergunakan bandar udara; Tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandara; Tidak menyebabkan timbulnya bahaya burung, atau dengan cara lain dapat Membahayakan atau mengganggu pendaratan atau lepas landas atau gerakan pesawat udara yang bermaksud mempergunakan bandar udara. Pengaturan lebih lanjut ditetapkan oleh kementrian perhubungan Pengaturan penerapan kegiatan terbatas (T1): Taman Wisata Alam : Terbatas luasan untuk kegiatan Taman Wisata Alam ditetapkan luas maksimal 30% dari luas blok. Wisata Petualangan Alam : Terbatas luasan untuk kegiatan Wisata Petualangan Alam ditetapkan luas maksimal 30% dari luas blok. Wisata Tirta : Terbatas luasan untuk kegiatan Wisata Tirta ditetapkan luas maksimal 30% dari luas blok. Pengaturan penerapan kegiatan terbatas (T2): Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran : Kegiatan yang diperbolehkan hanya berupa pos pantau SAR yang telah disetujui oleh Pemerintah Daerah.
f.	Perubahan Peraturan Zonasi	
g.	Tambahan	
h.	Aturan Terkait	Standar Pedoman & Peraturan Perundang-undangan Ketentuan Dasar : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2012 Tentang Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove) Peraturan Menteri Koordinator Perekonimian RI Nomor : 4 Tahun 2017 Tentang Kebijakan, Strategi, Program, dan Indikator Kinerja Pengelolaan Ekosistem Mangrove Perda Kab. Bima Nomor Nomor 9 Tahun 2011 Tentang RTRW Kab. Bima 2011-2031 Permen PU No 40/PRT/M/2017 tentang Pedoman Perencanaan Tata Ruang Kawasan Reklamasi Pantai. Permen KKP No 21/Permen-KP/2018 tentang Tata Cara Perhitungan Batas Sempadan Pantai
4.	Zona Ruang Terbuka Hijau - Sub Zona Rimba Kota (RTH-1)	

NO.	SUB ZONA	URAIAN KETENTUAN
	Definisi : Rimba kota adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang.	
a.	Kegiatan dan Penggunaan Lahan	(1) Kegiatan dan Penggunaan Lahan mengacu kepada Matriks ITBX (2) Keterangan lebih lanjut terkait penggunaan lahan Bersyarat (B) & Terbatas (T) :
		Izin (I)
		Kegiatan yang dizinkan I adalah : - Pengumpulan Air Limbah - Pengumpulan Sampah Tidak Berbahaya - Pengumpulan Sampah Berbahaya - Hutan Lindung
		Terbatas (T)
		T1 = Terbatas Luasan T2 = Terbatas Unit T3 = Terbatas Jam Operasioal
		Kegiatan yang dizinkan T1 adalah : - Mushola
		Kegiatan yang diizinkan T1, T2 dan T3 adalah : - Fasilitas Lapangan
		Bersyarat
		B1 = Wajib Dokumen Lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL) B2 = Wajib Dokumen ANDALALIN
		Kegiatan yang dizinkan B1 adalah : - Ketenaga Listrikan (Termasuk Pelayanan Distribusi Kelistrikan) - Pengadaan Dan Distribusi Gas Alam Dan Buatan (Termasuk Pengadaan Gas Bio) - Angkutan Melalui Saluran Pipa - Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel (Termasuk Menara Komunikasi) - Taman Nasional - Taman Hutan Raya (Tahura) - Suaka Margasatwa (SM) Dan Cagar Alam (CA)
		Kegiatan yang dizinkan B1 & B2 adalah : - Aktivitas Kebun Binatang, Taman Botani Dan Cadangan Alam, termasuk Taman Konservasi Alam, Taman Nasional, dan Taman Hutan Raya
		Terbatas (T) & Bersyarat (B)
		Kegiatan yang dizinkan T1 & B1 adalah : - Taman Wisata Alam - Wisata Petualangan Alam - Taman Rekreasi/Taman Wisata (Termasuk Water Boom)
		Kegiatan yang dizinkan T2 & B1 adalah : - Treatment Dan Pembuangan Air Limbah (Toilet)
b.	Intensitas Pemanfaatan Ruang	- KDB Maksimum = 10 % - KLB Maksimum = 0.1 - KDH Minimal = 80 % - KB = Maks : 5 m, Lapis = Maks : 1
c.	Tata Bangunan	- GSB = Minimal ½ ROW - Jarak Antar Bangunan : (T) Tunggal sesuai dengan peraturan - Bentuk dan Struktur Bangunan : Mengikuti aturan bangunan lokal dan building code (lampiran)
d.	Sarana dan Prasarana Minimum	- Penyediaan penanda batas Rimba Kota

NO.	SUB ZONA	URAIAN KETENTUAN
		- Penyediaan papan informasi zoning regulasi pada Hutan Kota - Pengadaan Toilet Umum - Terdapat area meeting point sebagai bagian dari evakuasi bencana - Lahan Parkir - Jalur pejalan kaki - Jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk. - Jalur pejalan kaki dengan lebar minimal 1,5 meter. - Dapat berupa perkerasan namun yang dapat menyerap air. - Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, kursi dan jalur hijau - Utilitas - Untuk taman kota, diarahkan membuat kolam retensi, kolam air, kolam air mancur, atau tandon bawah tanah dengan kapasitas minimal 12.000 liter yang dapat digunakan sebagai pengendali air larian serta pasokan air untuk pemadam kebakaran. - Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan, mudah dilihat, dan mudah diakses. - Dilengkapi dengan MCK lengkap dengan septictank dan peresepan - Drainase Kawasan yang dapat dibangun dibawah trotoar - Vegetasi - Minimal 150 pohon (pohon sedang dan kecil)
e.	Pelaksanaan	Aturan RTH pada Rimba Kota: Penyediaan RTH harus disesuaikan dengan peruntukan yang telah ditentukan dalam rencana kota (RTR Kawasan Perkotaan/RDTR Kawasan Perkotaan/Rencana Induk RTH) yang ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat; Penyediaan dan pemanfaatan RTH publik yang dilaksanakan oleh pemerintah disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku; Penyediaan dan pemanfaatan RTH privat dan publik yang dilaksanakan oleh masyarakat termasuk pengembang disesuaikan dengan ketentuan perizinan pembangunan. Variansi Pemanfaatan Ruang kegiatan lain yang tidak sesuai peruntukan pada sub zona rimba kota dan tidak memiliki izin harus ditertibkan paling lambat 3 (tiga) tahun sebagai masa transisi setelah ditetapkannya RDTR ini Penggunaan Lahan yang tidak sesuai Pembangunan yang tidak sesuai dengan peraturan zonasi ini namun sudah memiliki ijin yang diperoleh sebelum disahkannya Peraturan Zonasi ini dan belum dilaksanakan, maka pembangunannya dapat terus dilakukan, namun akan dikenakan disinsentif berupa peningkatan pajak dan tidak diterbitkannya lagi perizinan operasi (bila ada), serta dicabutnya ijin setelah 5 tahun tahun dengan memberikan ganti rugi kepada pihak yang bersangkutan. Penggunaan lahan saat ini yang tidak sesuai sebelum peraturan ini ditetapkan dan tidak memiliki izin yang sah harus segera disesuaikan dalam waktu paling lama 6 bulan setelah berlakunya Peraturan Daerah ini. Sesuai dengan UU No 26 Tahun 2007, untuk pemanfaatan ruang yang berbeda dapat diberikan tenggang waktu selama 36 bulan untuk menyesuaikan terhadap fungsi zona peruntukannya atau pindah ke zona yang sesuai. Untuk pemanfaatan ruang tertentu yang memenuhi persyaratan dapat mengajukan persetujuan “legal non-conforming use” atau persetujuan “conditional use.” Bila termasuk dalam kawasan rawan bencana diatur sebagai berikut : Banjir (TPZ.i) Kawasan potensi banjir akan ditetapkan menjadi Flood plain zone. Ketentuan pemanfaatan ruang pada kawasan rawan banjir untuk mencegah atau mengurangi kerugian yang sudah di atur di dalam ketentuan khusus : Terdapat kolam atau taman retensi Terdapat ruang untuk dijadikan sebagai kantung parkir air Gerakan Tanah atau Longsor (TPZ.m1) Untuk kawasan yang juga termasuk zona rawan bencana gempa dan longsor, maka konstruksi bangunan harus mengikuti standar pembangunan tahan gempa (sesuai aturan teknis atau peraturan daerah mengenai kawasan rawan bencana). Tsunami (TPZ.m2) Bila termasuk dalam kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan / KKOP (dibawah permukaan horizontal luar), diatur sebagai berikut) : Batas ketinggian bangunan sebesar (150 + H) meter di atas elevasi ambang landasan pacu terendah Tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara; Tidak menyulitkan penerbang membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu-lampu lain; Tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbangan yang mempergunakan bandar udara; Tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandara;

NO.	SUB ZONA	URAIAN KETENTUAN
		Tidak menyebabkan timbulnya bahaya burung, atau dengan cara lain dapat Membahayakan atau mengganggu pendaratan atau lepas landas atau gerakan pesawat udara yang bermaksud mempergunakan bandar udara. Pengaturan lebih lanjut ditetapkan oleh kementrian perhubungan Pengaturan penerapan kegiatan terbatas (T1): Taman Wisata Alam : Terbatas luasan untuk kegiatan Taman Wisata Alam dengan ditetapkan luas maksimal 30% dari luas blok. Wisata Petuangalan Alam : Terbatas luasan untuk kegiatan Wisata Petuangan Alam dengan ditetapkan luas maksimal 30% dari luas blok. Taman Rekreasi / Wisata : Terbatas luasan untuk kegiatan taman rekreasi ditetapkan maksimal 10 % dari luas blok. Tipe perkerasan yg diusulkan adalah perkerasan berpori, Tipe Bangunan berupa bangunan gedung sederhana bertingkat rendah dimana luasan lantai dasar tidak lebih dari 5% (termasuk peruntukan pengerasan). Mushola : Dibatasi luasan dengan maksimal luasan akan ditentukan oleh Pemerintah Daerah. Pengaturan penerapan kegiatan terbatas (T2): Pengelolaan Dan Pembuangan Air Limbah: Toilet dan IPAL dibatasi jumlah 1 unit berada di dekat area parkir dan Mushola
f.	Perubahan Peraturan Zonasi	Dimungkinkan untuk dimanfaatkan sebagai tempat pemakaman umum dengan tetap mengikuti ketentuan zona pemakaman (RTH) 7.
g.	Tambahan	Pemanfaatan RTH di sepanjang sungai Memiliki buffer area antara sepadan terluar 5-10 meter dengan sidewalk Material sidewalk yang ramah lingkungan Kegiatan fungsi yang tidak menggangu ekosistem Pemanfaatan RTH untuk penggunaan lain seperti pemasangan reklame (billboard) atau reklame 3 dimensi, harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut : Mengikuti peraturan dan ketentuan yang berlaku pada masing-masing daerah; Tidak menyebabkan gangguan tehadap pertumbuhan tanaman misalnya menghalangi penyinaran matahari atau pemangkasan tanaman yang dapat merusak keutuhan bentuk tajuknya; Tidak mengganggu kualitas visual dari dan ke RTH; Memperhatikan aspek keamanan dan kenyamanan pengguna RTH; tidak mengganggu fungsi utama RTH yaitu fungsi sosial, ekologis dan estetis. Jenis Vegetasi Mempunyai daya tahan terhadap cuaca ekstrim Tidak merusak ekosistem di sekitarnya Dapat menjadi sebagai habitat eksosistem sekitar Kerapatan akar yg rendah antar tanaman dan bersifat sebagai penenduh Mampu menyerap dan mengurangi pencemaran udara
h.	Aturan Terkait	Standar Pedoman & Peraturan Perundang-undangan : Peraturan Pemerintah RI No.63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan Peraturan Menteri PU No 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan Perda Kab. Bima Nomor Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Rtrw Kab. Bima 2011-2031 SNI 03-1733-2004, Tata cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan
5.	Zona Ruang Terbuka Hijau - Sub Zona RTH-4 (Taman Desa) Definisi : Kawasan Ruang Terbuka Hijau dengan skala pelayanan Kelurahan, adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah, maupun yang sengaja ditanam	
a.	Kegiatan dan Penggunaan Lahan	(1) Kegiatan dan Penggunaan Lahan mengacu kepada Matriks ITBX (2) Keterangan lebih lanjut terkait penggunaan lahan Bersyarat (B) & Terbatas (T) :
		Izin (I)
		Kegiatan yang dizinkan I adalah : - Pengumpulan Air Limbah

NO.	SUB ZONA	URAIAN KETENTUAN
		- Pengumpulan Sampah tidak berbahaya - Pengumpulan Sampah berbahaya - Hutan Lindung
		Terbatas (T)
		T1 = Terbatas Luasan T2 = Terbatas Unit T3 = Terbatas Jam Operasioal
		Kegiatan yang dizinkan T1 adalah : - Mushola
		Kegiatan yang diizinkan T1, T2 & T3 adalah : - Fasilitas Lapangan
		Bersyarat (B)
		B1 = Wajib Dokumen Lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL) B2 = Wajib Dokumen ANDALALIN
		Kegiatan yang dizinkan B1 adalah : - Ketenaga Listrikan (Termasuk Pelayanan Distribusi Kelistrikan) - Pengadaan Dan Distribusi Gas Alam Dan Buatan (Termasuk Pengadaan Gas Bio) - Angkutan Melalui Saluran Pipa - Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel (Termasuk Menara Komunikasi) - Taman Nasional - Taman Hutan Raya (Tahura) - Suaka Margasatwa (SM) Dan Cagar Alam (CA)
		Kegiatan yang dizinkan B1 & B2 adalah : - Aktivitas Kebun Binatang, Taman Botani Dan Cadangan Alam, termasuk Taman Konservasi Alam, Taman Nasional, dan Taman Hutan Raya
		Terbatas (T) & Bersyarat (B)
		Kegiatan yang dizinkan T1 & B1 adalah : - Taman Wisata Alam - Wisata Petualangan Alam - Taman Rekreasi/Taman Wisata (Termasuk Water Boom)
		Kegiatan yang dizinkan T2 & B1 adalah : - Treatment Dan Pembuangan Air Limbah (Toilet)
b.	Intensitas Pemanfaatan Ruang	- KDB Maksimum = 10 % - KLB Maksimum = 0.1 - KDH Minimal = 70 % - KB = Maks : 5 m, Lapis = Maks : 1
c.	Tata Bangunan	- GSB = Minimal ½ ROW - Jarak Antar Bangunan : (T) Tunggal sesuai dengan peraturan - Bentuk dan Struktur Bangunan : Mengikuti aturan bangunan lokal dan building code (lampiran) - Ketinggian Tower / Menara Telekomunikasi diharuskan sebagai Menara Bersama untuk berbagai provider, dengan tiang tunggal - Penambahan Sempadan Pada Tiang Provider (aturan tiang provider) - Ketinggian menara diatur lebih lanjut disesuaikan dengan kebutuhan, ditetapkan oleh Keputusan Bupati dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku - Pelataran parkir di Taman Desa menggunakan perkerasan berpori untuk penyerapan air
d.	Sarana dan Prasarana Minimum	Penyediaan penanda batas Taman Desa Jalur Pejalan Kaki atau Promenade > Jalur area jalan yang berbentuk sidewalk > Jalur pedestrian dilengkapi dengan Penerangan Jalan & Jalur Hijau Utilitas

NO.	SUB ZONA	URAIAN KETENTUAN
		> MCK Umum dengan pengelolaan sistem pembuangan limbah dan septictank > Hidrant Umum Fasilitas > Fasilitas yang perlu disediakan berupa Lapangan Olahraga Basket/Volly, Plaza Terbuka, Area Bermain Anak, Street Furniture > Penyediaan Fasilitas ditentukan luasan RTH dan Kebutuhan Penduduk Ruang Pujasera dan Pelataran PKL Vegetasi : minimal 25 pohon (pohon sedang dan kecil), semak, perdu, penutup tanah.
e.	Pelaksanaan	Aturan RTH pada RTH Skala Kelurahan : Penyediaan RTH harus disesuaikan dengan peruntukan yang telah ditentukan dalam rencana kota (RTR Kawasan Perkotaan/RDTR Kawasan Perkotaan/Rencana Induk RTH) yang ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat; Penyediaan dan pemanfaatan RTH publik yang dilaksanakan oleh pemerintah disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku; Penyediaan dan pemanfaatan RTH privat dan publik yang dilaksanakan oleh masyarakat termasuk pengembang disesuaikan dengan ketentuan perizinan pembangunan. Variansi Pemanfaatan Ruang kegiatan lain yang tidak sesuai peruntukan pada sub zona RTH – 4 (Skala Kelurahan) dan tidak memiliki izin harus ditertibkan paling lambat 3 (tiga) tahun sebagai masa transisi setelah ditetapkannya RDTR ini Penggunaan Lahan yang tidak sesuai Pembangunan yang tidak sesuai dengan peraturan zonasi ini namun sudah memiliki ijin yang diperoleh sebelum disahkannya Peraturan Zonasi ini dan belum dilaksanakan, maka pembangunannya dapat terus dilakukan, namun akan dikenakan disinsentif berupa peningkatan pajak dan tidak diterbitkannya lagi perizinan operasi (bila ada), serta dicabutnya ijin setelah 5 tahun tahun dengan memberikan ganti rugi kepada pihak yang bersangkutan. Penggunaan lahan saat ini yang tidak sesuai sebelum peraturan ini ditetapkan dan tidak memiliki izin yang sah harus segera disesuaikan dalam waktu paling lama 6 bulan setelah berlakunya Peraturan Daerah ini. Sesuai dengan UU No 26 Tahun 2007, untuk pemanfaatan ruang yang berbeda dapat diberikan tenggang waktu selama 36 bulan untuk menyesuaikan terhadap fungsi zona peruntukannya atau pindah ke zona yang sesuai. Untuk pemanfaatan ruang tertentu yang memenuhi persyaratan dapat mengajukan persetujuan “legal non-conforming use” atau persetujuan “conditional use.” Bila termasuk dalam kawasan rawan bencana diatur sebagai berikut : Banjir (TPZ.i) Kawasan potensi banjir akan ditetapkan menjadi Flood plain zone. Ketentuan pemanfaatan ruang pada kawasan rawan banjir untuk mencegah atau mengurangi kerugian yang sudah di atur di dalam ketentuan khusus : Terdapat kolam atau taman retensi Terdapat ruang untuk dijadikan sebagai kantung parkir air Gerakan Tanah atau Longsor (TPZ.m1) Untuk kawasan yang juga termasuk zona rawan bencana gempa dan longsor, maka konstruksi bangunan harus mengikuti standar pembangunan tahan gempa (sesuai aturan teknis atau peraturan daerah mengenai kawasan rawan bencana). Tsunami (TPZ.m2) Bila termasuk dalam kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan / KKOP (dibawah permukaan horizontal luar), diatur sebagai berikut) : Batas ketinggian bangunan sebesar (150 + H) meter di atas elevasi ambang landasan pacu terendah Tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara; Tidak menyulitkan penerbang membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu-lampu lain; Tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbangan yang mempergunakan bandar udara; Tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandara; Tidak menyebabkan timbulnya bahaya burung, atau dengan cara lain dapat Membahayakan atau mengganggu pendaratan atau lepas landas atau gerakan pesawat udara yang bermaksud mempergunakan bandar udara. Pengaturan lebih lanjut ditetapkan oleh kementrian perhubungan Pengaturan penerapan kegiatan terbatas (T1): Taman Wisata Alam : Terbatas luasan untuk kegiatan Taman Wisata Alam dengan ditetapkan luas maksimal 30% dari luas blok. Wisata Petuangalan Alam : Terbatas luasan untuk kegiatan Wisata Petuangan Alam dengan ditetapkan luas maksimal 30% dari luas blok. Taman Rekreasi / Wisata : Terbatas luasan untuk kegiatan taman rekreasi ditetapkan maksimal 10 % dari luas blok. Tipe perkerasan yg diusulkan adalah perkerasan berpori, Tipe Bangunan berupa bangunan gedung sederhana bertingkat rendah dimana luasan lantai dasar tidak lebih dari 5% (termasuk peruntukan

NO.	SUB ZONA	URAIAN KETENTUAN
		pengerasan). Mushola : Dibatasi luasan dengan maksimal luasan akan ditentukan oleh Pemerintah Daerah. Pengaturan penerapan kegiatan terbatas (T2): Pengelolaan Dan Pembuangan Air Limbah: Toilet dan IPAL dibatasi jumlah 1 unit berada di dekat area parkir dan Mushola.
f.	Perubahan Peraturan Zonasi	
g.	Tambahan	Pemanfaatan RTH di sepanjang sungai Memiliki buffer area antara sepadan terluar 5-10 meter dengan sidewalk Material sidewalk yang ramah lingkungan Kegiatan fungsi yang tidak menggangu ekosistem Pemanfaatan RTH untuk penggunaan lain seperti pemasangan reklame (billboard) atau reklame 3 dimensi, harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut : Mengikuti peraturan dan ketentuan yang berlaku pada masing-masing daerah; Tidak menyebabkan gangguan tehadap pertumbuhan tanaman misalnya menghalangi penyinaran matahari atau pemangkasan tanaman yang dapat merusak keutuhan bentuk tajuknya; Tidak mengganggu kualitas visual dari dan ke RTH; Memperhatikan aspek keamanan dan kenyamanan pengguna RTH; tidak mengganggu fungsi utama RTH yaitu fungsi sosial, ekologis dan estetis. Jenis Vegetasi Mempunyai daya tahan terhadap cuaca ekstrim Tidak merusak ekosistem di sekitarnya Dapat menjadi sebagai habitat eksosistem sekitar Kerapatan akar yg rendah antar tanaman dan bersifat sebagai penenduh Mampu menyerap dan mengurangi pencemaran udara
h.	Aturan Terkait	Standar Pedoman & Peraturan Perundang-undangan : Peraturan Pemerintah RI No.63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan Peraturan Menteri PU No 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan Perda Kab. Bima Nomor Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Rtrw Kab. Bima 2011-2031 SNI 03-1733-2004, Tata cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan
6.	Zona Ruang Terbuka Hijau - Sub Zona RTH-7 (Pemakaman) Definisi : Tempat Pemakamam Umum adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan, yang pengelolaanya dilakukan oleh Pemerintah Daerah Tingkat atau Pemerintah Desa. Tempat Pemakaman Bukan Umum adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah yang pengelolaanya di lakukan oleh badan sosial dan/atau badan keagamaan.	
a.	Kegiatan dan Penggunaan Lahan	(1) Kegiatan dan Penggunaan Lahan mengacu kepada Matriks ITBX (2) Keterangan lebih lanjut terkait penggunaan lahan, berizinkan Bersyarat (B) & Terbatas (T) :
		Izin (I)
		Kegiatan yang diizinkan I adalah : - Pengumpulan Air Limbah - Pengumpulan Sampah Tidak Berbahaya - Pengumpulan Sampah Berbahaya - Aktivitas Pemakaman Dan Kegiatan
		Terbatas (T)
		T1 = Terbatas Luasan T2 = Terbatas Unit

NO.	SUB ZONA	URAIAN KETENTUAN
		Kegiatan yang diizinkan T1 adalah : - Mushola
		Bersyarat (B)
		B1 = Wajib Dokumen Lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL) B2 = Wajib Dokumen ANDALALIN
		Kegiatan yang dizinkan B1 adalah : - Ketenaga Listrikan (Termasuk Pelayanan Distribusi Kelistrikan) - Pengadaan Dan Distribusi Gas Alam Dan Buatan (Termasuk Pengadaan Gas Bio) - Angkutan Melalui Saluran Pipa - Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel (Termasuk Menara Komunikasi)
		Kegiatan yang dizinkan B1 & B2 adalah : - Aktivitas Kebun Binatang, Taman Botani Dan Cadangan Alam, termasuk Taman Konservasi Alam, Taman Nasional, dan Taman Hutan Raya
		Terbatas (T) & Bersyarat (B)
		Kegiatan yang dizinkan T1 & B1 adalah : - Industri Makanan Hewan
		Kegiatan yang dizinkan T2 & B1 adalah : - Treatment Dan Pembuangan Air Limbah (Toilet)
b.	Intensitas Pemanfaatan Ruang	- KDB Maksimum = 10 % - KLB Maksimum = 0.3 - KDH Minimal = 70 % - KB = Maks : 5 m, Lapis = Maks : 1
c.	Tata Bangunan	- GSB = Minimal ½ ROW - Jarak Antar Bangunan : (T) Tunggal sesuai dengan peraturan - Bentuk dan Struktur Bangunan : Mengikuti aturan bangunan lokal dan building code (lampiran) - Ketinggian Tower / Menara Telekomunikasi diharuskan sebagai Menara Bersama untuk berbagai provider, dengan tiang tunggal - Penambahan Sempadan Pada Tiang Provider (aturan tiang provider) - Ketinggian menara diatur lebih lanjut disesuaikan dengan kebutuhan, ditetapkan oleh Keputusan Bupati dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku - Pelataran parkir di Taman Desa menggunakan perkerasan berpori untuk penyerapan air
d.	Sarana dan Prasarana Minimum	- Jalur Pejalan Kaki - Jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk. - Jalur pejalan kaki dengan lebar minimal 1,5 meter. - Dapat berupa perkerasan namun yang dapat menyerap air. - Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, dan jalur hijau - Lahan Parkir dan Parkir Ambulan - Toilet Umum - Kantor Pengelola - Bangunan Pengelola - Shelter
e.	Pelaksanaan	Aturan RTH pada RTH Pemakaman : Penyediaan RTH Pemakaman harus disesuaikan dengan peruntukan yang telah ditentukan dalam rencana kota (RTR Kawasan Perkotaan/RDTR Kawasan Perkotaan/Rencana Induk RTH) yang ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat; Dalam melakukan penunjukan dan penetapan harus berdasarkan pada Rencana Pembangunan Daerah, dan/atau Rencana Tata Kota, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut : tidak berada dalam wilayah yang padat penduduknya; menghindari penggunaan tanah yang subur; memperhatikan keserasian dan keselarasan lingkungan hidup; mencegah pengerusakan tanah dan lingkungan hidup; mencegah penggunaan tanah yang berlebih-lebihan

NO.	SUB ZONA	URAIAN KETENTUAN
		Variansi Pemanfaatan Ruang kegiatan lain yang tidak sesuai peruntukan pada sub zona RTH–7 Pemakaman dan tidak memiliki izin harus ditertibkan paling lambat 3 (tiga) tahun sebagai masa transisi setelah ditetapkannya RDTR ini Penggunaan Lahan yang tidak sesuai Pembangunan yang tidak sesuai dengan peraturan zonasi ini namun sudah memiliki ijin yang diperoleh sebelum disahkannya Peraturan Zonasi ini dan belum dilaksanakan, maka pembangunannya dapat terus dilakukan, namun akan dikenakan disinsentif berupa peningkatan pajak dan tidak diterbitkannya lagi perizinan operasi (bila ada), serta dicabutnya ijin setelah 5 tahun tahun dengan memberikan ganti rugi kepada pihak yang bersangkutan. Penggunaan lahan saat ini yang tidak sesuai sebelum peraturan ini ditetapkan dan tidak memiliki izin yang sah harus segera disesuaikan dalam waktu paling lama 6 bulan setelah berlakunya Peraturan Daerah ini. Sesuai dengan UU No 26 Tahun 2007, untuk pemanfaatan ruang yang berbeda dapat diberikan tenggang waktu selama 36 bulan untuk menyesuaikan terhadap fungsi zona peruntukannya atau pindah ke zona yang sesuai. Untuk pemanfaatan ruang tertentu yang memenuhi persyaratan dapat mengajukan persetujuan “legal non-conforming use” atau persetujuan “conditional use.” Bila termasuk dalam kawasan rawan bencana diatur sebagai berikut : Banjir (TPZ.i) Kawasan potensi banjir akan ditetapkan menjadi Flood plain zone. Ketentuan pemanfaatan ruang pada kawasan rawan banjir untuk mencegah atau mengurangi kerugian yang sudah di atur di dalam ketentuan khusus : Terdapat kolam atau taman retensi Terdapat ruang untuk dijadikan sebagai kantung parkir air Gerakan Tanah atau Longsor (TPZ.m1) Untuk kawasan yang juga termasuk zona rawan bencana gempa dan longsor, maka konstruksi bangunan harus mengikuti standar pembangunan tahan gempa (sesuai aturan teknis atau peraturan daerah mengenai kawasan rawan bencana). Tsunami (TPZ.m2) Bila termasuk dalam kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan / KKOP (dibawah permukaan horizontal luar), diatur sebagai berikut) : Batas ketinggian bangunan sebesar (150 + H) meter di atas elevasi ambang landasan pacu terendah Tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara; Tidak menyulitkan penerbang membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu-lampu lain; Tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbangan yang mempergunakan bandar udara; Tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandara; Tidak menyebabkan timbulnya bahaya burung, atau dengan cara lain dapat Membahayakan atau mengganggu pendaratan atau lepas landas atau gerakan pesawat udara yang bermaksud mempergunakan bandar udara. Pengaturan lebih lanjut ditetapkan oleh kementrian perhubungan Pengaturan penerapan kegiatan terbatas (T1): Mushola : Dibatasi luasan dengan maksimal luasan akan ditentukan oleh Pemerintah Daerah. Pengaturan penerapan kegiatan terbatas (T2): Pengelolaan Dan Pembuangan Air Limbah: Toilet dan IPAL dibatasi jumlah 1 unit berada di dekat area parkir dan Mushola.
f.	Perubahan Peraturan Zonasi	
g.	Tambahan	Pemilihan vegetasi di pemakaman disamping sebagai peneduh juga untuk meningkatkan peran ekologis pemakaman termasuk habitat burung serta keindahan. Kriteria pemilihan vegetasi untuk RTH ini adalah sebagai berikut: sistem perakaran masuk kedalam tanah, tidak merusak konstruksi dan bangunan; batang tegak kuat, tidak mudah patah dan tidak berbanir; sedapat mungkin mempunyai nilai ekonomi, atau menghasilkan buah yang dapat dikonsumsi langsung; tajuk cukup rindang dan kompak, tetapi tidak terlalu gelap; tahan terhadap hama penyakit; berumur panjang; dapat berupa pohon besar, sedang atau kecil disesuaikan dengan ketersediaan ruang; Untuk penyediaan RTH pemakaman, maka ketentuan bentuk pemakaman adalah sebagai berikut: Pembatasan ukuran makam 1 m x 2 m; jarak antar blok makam satu dengan lainnya minimal 0,5 m;

NO.	SUB ZONA	URAIAN KETENTUAN
		setiap blok makam tidak diperkenankan dilakukan penembokan/perkerasan; pemakaman dibagi dalam beberapa blok, luas dan jumlah masing-masing blok disesuaikan dengan kondisi pemakaman setempat; batas antar blok pemakaman berupa pedestrian lebar 150-200 cm; batas terluar pemakaman berupa pagar tanaman atau kombinasi antara pagar buatan dengan pagar tanaman, atau dengan pohon pelindung; ruang hijau pemakaman termasuk pemakaman tanpa perkerasan minimal 70% dari total area pemakaman dengan tingkat liputan vegetasi 80-90% dari luas ruang hijaunya.
h.	Aturan Terkait	Standar Pedoman & Peraturan Perundang-undangan : Peraturan Pemerintah RI No.9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman; Kepmendagri No. 26 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 Peraturan Pemerintah RI No.63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan. Peraturan Menteri PU No 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan. Perda Kab. Bima Nomor Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Rtrw Kab. Bima 2011-2031 SNI 03-1733-2004, Tata cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan

B. ZONA BUDIDAYA

NO	KETENTUAN	URAIAN KETENTUAN
ZONA BUDIDAYA		
1.	Hutan Produksi Definisi : Hutan Produksi adalah Kawasan Hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil Hutan (Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan)	
a.	Kegiatan dan Penggunaan Lahan	Kegiatan dan Penggunaan Lahan mengacu kepada Matriks ITBX Keterangan lebih lanjut terkait penggunaan lahan, berizinkan Bersyarat (B) & Terbatas (T) :
		Izin (I)
		Kegiatan yang dizinkan I adalah : - Pengusahaan Hutan Tanaman - Pengusahaan Hutan Alam - Pengusahaan Pembibitan Tanaman Kehutanan - Pemanenan Dan Pemungutan Kayu - Pengumpulan Air Limbah - Pengumpulan Sampah Tidak Berbahaya - Pengumpulan Sampah Berbahaya
		Terbatas (T)
		T1 = Terbatas Luasan T2 = Terbatas Unit T3 = Terbatas Jam Operasional
		Kegiatan yang dizinkan T1 adalah : - Kolam Pemancingan
		Kegiatan yang dizinkan T1, T2 & T3 adalah : - Fasilitas Lapangan
		Bersyarat (B)
		B1 = Wajib Dokumen Lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL) B2 = Wajib ANDALALIN
		Kegiatan yang diizinkan B1 adalah : - Ketenaga Listrikan (Termasuk Pelayanan Distribusi Kelistrikan) - Pengadaan Dan Distribusi Gas Alam Dan Buatan (Termasuk Pengadaan Gas Bio) - Angkutan Melalui Saluran Pipa

		- Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel (Termasuk Menara Komunikasi) - Taman Nasional - Taman Hutan Raya (Tahura) - Suaka Margasatwa (SM) Dan Cagar Alam (CA)
		Kegiatan yang diizinkan B1 & B2 adalah : - Aktivitas Kebun Binatang, Taman Botani Dan Cadangan Alam, termasuk Taman Konservasi Alam, Taman Nasional, dan Taman Hutan Raya
		Terbatas (T) & Bersyarat (B)
		Kegiatan yang dizinkan T1 & B1 adalah : - Industri Penggergajian Dan Pengawetan Kayu, Rotan, Bambu Dan Sejenisnya (Termasuk Saw Mill) - Taman Wisata Alam - Wisata Petualangan Alam - Wisata Agro - Taman Rekreasi/Taman Wisata (Termasuk Water Boom) - Wisata Tirta (Termasuk Arung Jeram)
b.	Intensitas Pemanfaatan Ruang	- KDB Maksimum = 10 % - KLB Maksimum = 0,1 - KDH Minimal = 80 % - KB = Maks : 5 m, Lapis = Maks : 1
c.	Tata Bangunan	- GSB = Minimal ½ ROW - Jarak Antar Bangunan : (T) Tunggal sesuai dengan peraturan - Ketinggian Tower / Menara Telekomunikasi diharuskan sebagai Menara Bersama untuk berbagai provider, denga tiang tunggal - Terdapat sempadan tower provider - Ketinggian menara diatur lebih lanjut disesuaikan dengan kebutuhan, ditetapkan oleh Keputusan Bupati dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku - Bentuk dan Struktur Bangunan : Mengikuti aturan bangunan lokal dan building code (lampiran)
d.	Sarana dan Prasarana Minimum	Kegiatan Pengelolaan Hutan Produksi : - Kantor Pengelola - Penyediaan penanda batas hutan produksi - Lahan Parkir Kegiatan Rekreasi seperti : - Lahan parkir - Toilet Umum - Shelter - Jalan Setapak dengan material ramah lingkungan
e.	Pelaksanaan	Variansi Pemanfaatan Ruang kegiatan lain yang tidak sesuai peruntukan pada kawasan Hutan Produksi dan tidak memiliki izin harus ditertibkan paling lambat 3 (tiga) tahun sebagai masa transisi setelah ditetapkannya RDTR ini Insentif dan Disinsentif Insentif Kemudahan Izin Subsidi prasarana Disinsentif pengenaan pajak yang tinggi; pembatasan penyediaan infrastruktur; pengenaan kompensasi; dan/atau Penggunaan Lahan yang tidak sesuai Pembangunan rumah yang tidak sesuai dengan peraturan zonasi ini namun sudah memiliki izin yang diperoleh sebelum disahkannya Peraturan Zonasi ini dan belum dilaksanakan, maka pembangunannya dapat terus dilakukan, namun tidak akan dikeluarkan izin baru/ perpanjangan, seperti : Industri burung walet Perumahan/Permukiman

		Penggunaan lahan saat ini yang tidak sesuai sebelum peraturan ini ditetapkan dan tidak memiliki izin yang sah harus segera disesuaikan dalam waktu paling lama 6 bulan setelah berlakunya Peraturan Daerah ini. Sesuai dengan UU No 26 Tahun 2007, untuk pemanfaatan ruang yang berbeda dapat diberikan tenggang waktu selama 36 bulan untuk menyesuaikan terhadap fungsi zona peruntukannya atau pindah ke zona yang sesuai. Untuk pemanfaatan ruang tertentu yang memenuhi persyaratan dapat mengajukan persetujuan “legal non-conforming use” atau persetujuan “conditional use.” Bila termasuk dalam kawasan rawan bencana diatur sebagai berikut : Banjir (TPZ.i) Kawasan potensi banjir akan ditetapkan menjadi Flood plain zone. Ketentuan pemanfaatan ruang pada kawasan rawan banjir untuk mencegah atau mengurangi kerugian yang sudah di atur di dalam ketentuan khusus : Lantai dasar ditinggikan dari ketinggian banjir Tidak ada ruang tempat tinggal yang diizinkan di bawah bangunan Garasi dan gudang diizinkan pada lantai dasar Material yang dapat digunakan di bawah bangunan merupakan material yang tahan banjir Membangun alas atau bantalan di atas pondasi bangunan yang letaknya lebih tinggi dari ketinggian banjir Gerakan Tanah atau Longsor (TPZ.m1) Untuk kawasan yang juga termasuk zona rawan bencana gempa dan longsor, maka konstruksi bangunan harus mengikuti standar pembangunan tahan gempa (sesuai aturan teknis atau peraturan daerah mengenai kawasan rawan bencana). Tsunami (TPZ.m2) Bila termasuk dalam kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan / KKOP (dibawah permukaan horizontal luar), diatur sebagai berikut) : Batas ketinggian bangunan sebesar (150 + H) meter di atas elevasi ambang landasan pacu terendah Tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara; Tidak menyulitkan penerbang membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu-lampu lain; Tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbangan yang mempergunakan bandar udara; Tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandara; Tidak menyebabkan timbulnya bahaya burung, atau dengan cara lain dapat Membahayakan atau mengganggu pendaratan atau lepas landas atau gerakan pesawat udara yang bermaksud mempergunakan bandar udara. Pengaturan lebih lanjut ditetapkan oleh kementrian perhubungan Pengaturan penerapan kegiatan terbatas (T1): Taman Wisata Alam : Terbatas luasan untuk kegiatan Taman Wisata Alam ditetapkan maksimal 30% dari luas blok dan kegiatan utama untuk Hutan Produksi Minimal 70%. Wisata Petualangan Alam : Terbatas luasan untuk kegiatan Wisata Petuangan Alam ditetapkan maksimal 30% dari luas blok dan kegiatan utama untuk Hutan Produksi Minimal 70%. Wisata Agro : Terbatas luasan untuk kegiatan Wisata Agro ditetapkan maksimal 30% dari luas blok dan kegiatan utama untuk Hutan Produksi Minimal 70%. Taman Rekreasi /Wisata: Terbatas luasan untuk kegiatan taman rekreasi ditetapkan maksimal 30% dari luas blok dan kegiatan utama untuk Hutan Produksi Minimal 70%.
f.	Perubahan Peraturan Zonasi	
g.	Tambahan	
h.	Aturan Terkait	Standar Pedoman & Peraturan Perundang-undangan Ketentuan Dasar : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2002 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Penggunaan Kawasan Hutan Permenhut Nomor 50 Tahun 2011 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan Perda Kab. Bima Nomor Nomor 9 Tahun 2011 Tentang RTRW Kab. Bima 2011-2031
2	Zona Perikanan Sub Zona Perikanan Budidaya (IK-2) Definisi : Golongan ini mencakup kegiatan perikanan budidaya pembudidayaan ikan untuk menghasilkan produk ikan atau biota air seperti ikan bersirip, mollusca, crustacea, tumbuhan air, dan lainnya dengan menggunakan cara yang dirancang untuk meningkatkan jumlah ikan biota air yang dibutuhkan melebihi kapasitas lingkungan (sebagai contoh pengembangbiakan secara alami, pemberian makanan dan menjaga dari pemangsa). Meliputi termasuk budidaya berbagai biota air (BPS - KBLI 2017)	
a.	Kegiatan dan Penggunaan Lahan	Kegiatan dan Penggunaan Lahan mengacu kepada Matriks ITBX Keterangan lebih lanjut terkait penggunaan lahan, berizinkan Bersyarat (B) & Terbatas (T) :

		Izin (I)
		Kegiatan yang diizinkan I adalah : - Penangkapan Ikan Di Laut - Penangkapan Ikan Di Perairan Umum - Budidaya Ikan Laut (Termasuk Rumput Laut) - Budidaya Ikan Air Tawar - Budidaya Ikan Air Payau - Pengumpulan Air Limbah - Pengumpulan Sampah Tidak Berbahaya - Pengumpulan Sampah Berbahaya - Kolam Pemancingan - Dermaga Marina
		Terbatas (T)
		T1 = Terbatas Luasan T2 = Terbatas Unit
		Kegiatan yang diizinkan T1 adalah - Mushola
		Bersyarat (B)
		B1 = Wajib Dokumen Lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL) B2 = Wajib ANDALALIN
		Kegiatan yang diizinkan B1 adalah : - Ekstraksi Garam - Industri Pengolahan Dan Pengawetan Ikan Dan Produk Ikan - Industri Pengolahan Dan Pengawetan Ikan Dan Biota Air Dalam Kaleng - Industri Pengolahan Dan Pengawetan Biota Air Lainnya - Ketenaga Listrikan (Termasuk Pelayanan Distribusi Kelistrikan) - Pengadaan Dan Distribusi Gas Alam Dan Buatan (Termasuk Pengadaan Gas Bio) - Angkutan Melalui Saluran Pipa - Taman Nasional - Taman Hutan Raya (Tahura) - Suaka Margasatwa (SM) Dan Cagar Alam (CA)
		Kegiatan yang diizinkan B1 & B2 adalah - Aktivitas Kebun Binatang, Taman Botani Dan Cadangan Alam, termasuk Taman Konservasi Alam, Taman Nasional, dan Taman Hutan Raya
		Terbatas (T) & Bersyarat (B)
		Kegiatan yang dizinkan T1 & B1 adalah : - Pengadaan Uap/Air Panas, Udara Dingin Dan Produksi Es - Konstruksi Gedung (Hunian, Perbelanjaan) - Konstruksi Gedung Hunian (Termasuk Rumah Nelayan) - Rumah Tunggal - Taman Wisata Alam - Wisata Petualangan Alam - Taman Rekreasi/Taman Wisata (Termasuk Water Boom)
		Kegiatan yang dizinkan T2 & B1 adalah : - Treatment Dan Pembuangan Air Limbah (Toilet)
b.	Intensitas Pemanfaatan Ruang	- KDB Maksimum = 30 % - KLB Maksimum = 0,3 - KDH Minimal = 30 % - KB = Maks : 5 m, Lapis = Maks : 1
c.	Tata Bangunan	- GSB = Minimal ½ ROW - Jarak Antar Bangunan : (T) Tunggal sesuai dengan peraturan Jarak Antar Bangunan : (T) Tunggal sesuai dengan peraturan - Ketinggian Tower / Menara Telekomunikasi diharuskan sebagai Menara Bersama untuk berbagai provider, denga tiang tunggal

		- Terdapar sempadan Tower Provider - Ketinggian menara diatur lebih lanjut disesuaikan dengan kebutuhan, ditetapkan oleh Keputusan Bupati dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku - Bentuk dan Struktur Bangunan : Mengikuti aturan bangunan lokal dan building code (lampiran)
d.	Sarana dan Prasarana Minimum	- Parkir - Kantor Pengelola - Penyediaan penanda batas Sub Zona Perikanan Budidaya
e.	Pelaksanaan	Variansi Pemanfaatan Ruang kegiatan lain yang tidak sesuai peruntukan pada kawasan Sub Zona Perikanan Budidaya dan tidak memiliki izin harus ditertibkan paling lambat 3 (tiga) tahun sebagai masa transisi setelah ditetapkannya RDTR ini Insentif dan Disinsentif Insentif Kemudahan Izin Subsidi prasarana Disinsentif pengenaan pajak yang tinggi; pembatasan penyediaan infrastruktur; pengenaan kompensasi; dan/atau Penggunaan Lahan yang tidak sesuai Pembangunan rumah yang tidak sesuai dengan peraturan zonasi ini namun sudah memiliki izin yang diperoleh sebelum disahkannya Peraturan Zonasi ini dan belum dilaksanakan, maka pembangunannya dapat terus dilakukan, namun tidak akan dikeluarkan izin baru/ perpanjangan, seperti : Industri burung walet Perumahan/Permukiman Penggunaan lahan saat ini yang tidak sesuai sebelum peraturan ini ditetapkan dan tidak memiliki izin yang sah harus segera disesuaikan dalam waktu paling lama 6 bulan setelah berlakunya Peraturan Daerah ini. Sesuai dengan UU No 26 Tahun 2007, untuk pemanfaatan ruang yang berbeda dapat diberikan tenggang waktu selama 36 bulan untuk menyesuaikan terhadap fungsi zona peruntukannya atau pindah ke zona yang sesuai. Untuk pemanfaatan ruang tertentu yang memenuhi persyaratan dapat mengajukan persetujuan “legal non-conforming use” atau persetujuan “conditional use.” Bila termasuk dalam kawasan rawan bencana diatur sebagai berikut : Banjir (TPZ.i) Kawasan potensi banjir akan ditetapkan menjadi Flood plain zone. Ketentuan pemanfaatan ruang pada kawasan rawan banjir untuk mencegah atau mengurangi kerugian yang sudah di atur di dalam ketentuan khusus : Lantai dasar ditinggikan dari ketinggian banjir Tidak ada ruang tempat tinggal yang diizinkan di bawah bangunan Garasi dan gudang diizinkan pada lantai dasar Material yang dapat digunakan di bawah bangunan merupakan material yang tahan banjir Membangun alas atau bantalan di atas pondasi bangunan yang letaknya lebih tinggi dari ketinggian banjir Gerakan Tanah atau Longsor (TPZ.m1) Untuk kawasan yang juga termasuk zona rawan bencana gempa dan longsor, maka konstruksi bangunan harus mengikuti standar pembangunan tahan gempa (sesuai aturan teknis atau peraturan daerah mengenai kawasan rawan bencana). Tsunami (TPZ.m2) Bila termasuk dalam kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan / KKOP (dibawah permukaan horizontal luar), diatur sebagai berikut) : Batas ketinggian bangunan sebesar (150 + H) meter di atas elevasi ambang landasan pacu terendah Tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara; Tidak menyulitkan penerbang membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu-lampu lain; Tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbangan yang mempergunakan bandar udara; Tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandara; Tidak menyebabkan timbulnya bahaya burung, atau dengan cara lain dapat Membahayakan atau mengganggu pendaratan atau lepas landas atau gerakan pesawat udara yang bermaksud mempergunakan bandar udara. Pengaturan lebih lanjut ditetapkan oleh kementrian perhubungan Pengaturan penerapan kegiatan terbatas (T1):

		Rumah Tunggal: Terbatas luasan untuk kegiatan taman rekreasi ditetapkan maksimal 30% dari luas blok Lahan untuk luasan IK-2 Minimal 70%. Fungsi hunian hanya dibatasi untuk profesi nelayan. Intensitas untuk kegiatan ini mengikuti intensitas hunian kepadatan rendah atau R-4. Taman Wisata Alam : Terbatas luasan untuk kegiatan Taman Wisata Alam ditetapkan maksimal 30% dari luas blok dan kegiatan utama untuk IK-2 Minimal 70%. Wisata Petualangan Alam : Terbatas luasan untuk kegiatan Wisata Petuangan Alam ditetapkan maksimal 30% dari luas blok dan kegiatan utama untuk IK-2 Minimal 70%. Taman Rekreasi /Wisata: Terbatas luasan untuk kegiatan taman rekreasi ditetapkan maksimal 30% dari luas blok dan kegiatan utama untuk IK-2 Minimal 70%. Pengaturan penerapan kegiatan terbatas (T2): Mushola : Mushola untuk penunjang kegiatan rekreasi dibatasi jumlahnya dan didekatkan dengan lahan parkir. Sedangkan untuk Mushola pada permukiman rumah nelayan dibatasi radiusnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setempat. Pengelolaan Dan Pembuangan Air Limbah: Toilet umum dibatasi jumlah 1 unit berada di dekat area parkir dan Mushola.
f.	Perubahan Peraturan Zonasi	
g.	Tambahan	
h.	Aturan Terkait	Standar Pedoman & Peraturan Perundang-undangan Ketentuan Dasar : Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesianomor Per.30/Men/2010 Tentang Rencana Pengelolaan Dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan PP Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan Perda Kab. Bima Nomor Nomor 9 Tahun 2011 Tentang RTRW Kab. Bima 2011-2031
	Zona Pertanian (P) Definisi : Peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung kegiatan yang berhubungan dengan pengusahaan. Mengusahakan tanaman tertentu, pemberian makanan, pengkandangan, dan pemeliharaan hewan untuk pribadi atau tujuan komersial	
3.	Sub Zona Tanaman Pangan (P-1) Definisi : Peruntukkan ruang yang dikembangkan untuk memproduksi tanaman yang memiliki kandungan karbohidrat yang tinggi, dapat dikonsumsi oleh manusia, tidak beracun, dan dapat di budidayakan oleh petani yang berada di suatu wilayah, seperti padi, jagung, ubi jalar, singkong, kentang.	
a.	Kegiatan dan Penggunaan Lahan	Kegiatan dan Penggunaan Lahan mengacu kepada Matriks ITBX Keterangan lebih lanjut terkait penggunaan lahan, berizinkan Bersyarat (B) & Terbatas (T) :
		Izin (I)
		Kegiatan yang diizinkan I adalah : - Pertanian Serealia (Bukan Padi), Aneka Kacang Dan Biji-bijian Penghasil Minyak (termasuk Pertanian Jagung, dan atau Pertanian Kedelai) - Pertanian Padi - Pengumpulan Air Limbah - Pengumpulan Sampah Tidak Berbahaya - Pengumpulan Sampah Berbahaya
		Bersyarat (B)
		B1 = Wajib Dokumen Lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL)
		Kegiatan yang diizinkan B1 adalah : - Ketenaga Listrikan (Termasuk Pelayanan Distribusi Kelistrikan) - Pengadaan Dan Distribusi Gas Alam Dan Buatan (Termasuk Pengadaan Gas Bio) - Angkutan Melalui Saluran Pipa - Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel (Termasuk Menara Komunikasi)
		Terbatas (T) & Bersyarat (B)
		Kegiatan yang dizinkan T1 & B1 adalah : - Peternakan Sapi Dan Kerbau - Peternakan Kuda Dan Sejenisnya - Peternakan Domba Dan Kambing - Peternakan Unggas - Peternakan Lainnya (Termasuk Ternak Lebah dan Sarang Walet) - Jasa Penunjang Peternakan (Termasuk Ladang Penggembalaan)

		- Jasa Pasca Panen (Termasuk Lantai Jemur/Balkondes) - Pemilihan Benih Tanaman Untuk Pengembangbiakan - Pemanfaatan Hutan Tanaman - Pemanfaatan Hutan Alam - Pengusahaan Perbenihan Tanaman Kehutanan - Budidaya Ikan Air Tawar - Budidaya Ikan Air Payau - Industri Penggilingan Beras Dan Jagung Dan Industri Tepung Beras Dan Jagung (Balkondes) - Industri Penggergajian Dan Pengawetan Kayu, Rotan, Bambu Dan Sejenisnya (Termasuk Saw Mill) - Konstruksi Gedung (Hunian, Perbelanjaan) - Konstruksi Gedung Hunian (Termasuk Rumah Nelayan) - Rumah Tunggal - Rumah Kopel - Rumah Deret - Town House - Rumah Dinas - Konstruksi Gedung Perkantoran (termasuk Kantor Swasta) - Konstruksi Gedung Perbelanjaan - Pasar - Mall - Minimarket - Supermarket - Ruko - Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga (Termasuk Bioskop, Gedung Kesenian) - Konstruksi Gedung Lainnya (Termasuk Gedung Serba Guna) - Perdagangan Mobil - Reparasi dan Perawatan Mobil - Perdagangan Suku Cadang Dan Aksesori Mobil - Perdagangan, Reparasi Dan Perawatan Sepeda Motor Dan Perdagangan Suku Cadang Dan Aksesorinya - Reparasi dan Perawatan Sepeda Motor - Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Di Toko - Perdagangan Eceran Khusus Makanan, Minuman Dan Tembakau Di Toko - Perdagangan Eceran Khusus Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Informasi Dan Komunikasi Di Toko - Perdagangan Eceran Khusus Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya Di Toko - Perdagangan Eceran Khusus Barang Budaya Dan Rekreasi Di Toko Khusus - Perdagangan Eceran Khusus Barang Lainnya Di Toko - Perdagangan Eceran Khusus Barang Dan Obat Farmasi, Alat Kedokteran, Parfum, Dan Kosmetik di Toko (Termasuk Apotik) - Pergudangan Dan Penyimpanan (Termasuk Komoditas Bawang, Jagung) - Aktivitas Penunjang Angkutan (Termasuk Terminal, Dermaga, Pool Kendaraan) - Aktivitas Kurir - Bank Umum - Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam - Lembaga Keuangan Mikro - Penyelenggara Kegiatan Jasa Pengolahan Uang Rupiah (Termasuk ATM) - Administrasi Pemerintahan Dan Kebijakan Ekonomi Dan Sosial - Pertahanan Dan Keamanan (TNI) - Ketertiban dan Keamanan Masyarakat (POLRI) - Pos Polisi - Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (Termasuk Pos Pemadam dan Pos Pemantau SAR) - Pendidikan Usia Dini Dan Dasar - Pendidikan Menengah - Pendidikan Tinggi - Pendidikan Lainnya - Kegiatan Penunjang Pendidikan (termasuk Kursus, Bimbel) - Aktivitas Praktik Dokter Dan Dokter Gigi

		- Aktivitas Pelayanan Kesehatan Manusia Lainnya (Termasuk Klinik) - Fasilitas Stadion - Fasilitas Lapangan - Fasilitas Olahraga Bela Diri - Fasilitas Pusat Kebugaran/Fitness Center - Pengelolaan Fasilitas Olahraga Lainnya - Sport Centre - Aktivitas Klub Olahraga - Wisata Petualangan Alam - Wisata Agro - Taman Rekreasi/Taman Wisata (Termasuk Water Boom) - Kolam Pemancingan (Buatan) - Wisata Tirta (Termasuk Arung Jeram) - Aktivitas Organisasi Keagamaan - Mesjid - Gereja, Pura, Klenteng, Vihara - Mushola - Aktivitas Organisasi Keanggotaan Lainnya
b.	Intensitas Pemanfaatan Ruang	- KDB Maksimum = 5 % - KLB Maksimum = 0,1 - KDH Minimal = 90 % - KB = Maks : 5 m, Lapis = Maks : 1
c.	Tata Bangunan	- GSB = Minimal ½ ROW - Jarak Antar Bangunan : (T) Tunggal sesuai dengan peraturan - Ketinggian Tower / Menara Telekomunikasi diharuskan sebagai Menara Bersama untuk berbagai provider, denga tiang tunggal - Sempadan Tower Provider - Ketinggian menara diatur lebih lanjut disesuaikan dengan kebutuhan, ditetapkan oleh Keputusan Bupati dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku - Bentuk dan Struktur Bangunan : Mengikuti aturan bangunan lokal dan building code (lampiran)
d.	Sarana dan Prasarana Minimum	- Jalan Khusus - Irigasi - Pintu Air
e.	Pelaksanaan	Variansi Pemanfaatan Ruang kegiatan lain yang tidak sesuai peruntukan pada Sub Zona Pertanian Tanaman Pangan dan tidak memiliki izin harus ditertibkan paling lambat 3 (tiga) tahun sebagai masa transisi setelah ditetapkannya RDTR ini Insentif dan Disinsentif Insentif insentif berupa Asuransi Pertanian dan Tunjangan bagi Petani yang mendaftarkan lahannya sebagai lahan pertanian abadi Disinsentif berupa dilarang menjual lahan yang sudah terdaftar sebagai lahan pertanian abadi dan alih fungsi lahan pada zona pertanian diwajibkan mengganti lahan seluas 3x luas lahan yang dialihfungsikan Penggunaan lahan yang tidak sesuai Pembangunan rumah yang tidak sesuai dengan peraturan zonasi ini namun sudah memiliki izin yang diperoleh sebelum disahkannya Peraturan Zonasi ini dan belum dilaksanakan, maka pembangunannya dapat terus dilakukan, namun tidak akan dikeluarkan izin baru/ perpanjangan, seperti : Industri burung walet Perumahan/Permukiman Penggunaan lahan saat ini yang tidak sesuai sebelum peraturan ini ditetapkan dan tidak memiliki izin yang sah harus segera disesuaikan dalam waktu paling lama 6 bulan setelah berlakunya Peraturan Daerah ini. Sesuai dengan UU No 26 Tahun 2007, untuk pemanfaatan ruang yang berbeda dapat diberikan tenggang waktu selama 36 bulan untuk menyesuaikan terhadap fungsi zona peruntukannya atau pindah ke zona yang sesuai. Untuk pemanfaatan ruang tertentu yang memenuhi persyaratan dapat mengajukan persetujuan “legal non-conforming use” atau persetujuan “conditional use.” Bila sudah termasuk kedalam katagori Kegiatan Pertanian Berkelanjutan, maka tidak diperkenankan untuk konversi ke jenis kegiatan budidaya lainnya, selain kegiatan Pertanian.

		Bila termasuk dalam kawasan rawan bencana diatur sebagai berikut : Banjir (TPZ.i) Kawasan potensi banjir akan ditetapkan menjadi Flood plain zone. Ketentuan pemanfaatan ruang pada kawasan rawan banjir untuk mencegah atau mengurangi kerugian yang sudah di atur di dalam ketentuan khusus : Lantai dasar ditinggikan dari ketinggian banjir Tidak ada ruang tempat tinggal yang diizinkan di bawah bangunan Garasi dan gudang diizinkan pada lantai dasar Material yang dapat digunakan di bawah bangunan merupakan material yang tahan banjir Membangun alas atau bantalan di atas pondasi bangunan yang letaknya lebih tinggi dari ketinggian banjir Gerakan Tanah atau Longsor (TPZ.m1) Untuk kawasan yang juga termasuk zona rawan bencana gempa dan longsor, maka konstruksi bangunan harus mengikuti standar pembangunan tahan gempa (sesuai aturan teknis atau peraturan daerah mengenai kawasan rawan bencana). Tsunami (TPZ.m2)
f.	Perubahan Peraturan Zonasi	Dimungkinkan untuk dimanfaatkan sebagai tempat pemakaman umum dengan tetap mengikuti ketentuan zona pemakaman (RTH) 7.
g.	Tambahan	
h.	Aturan Terkait	Standar Pedoman & Peraturan Perundang-undangan : Peraturan Menteri Pertanian RI No. 56/Permentan/RC.040/11/2016 Tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian Peraturan Menteri Pertanian RI No. 31/Permentan/OT.140/2/2014 Tentang Pedoman Budi Daya Ayam Pedaging Dan Ayam Petelur Yang Baik Peraturan Menteri Pertanian RI No. 102/Permentan/OT.140/7/2014 Tentang Pedoman Pembibitan Kambing Dan Domba Yang Baik Peraturan Menteri ESDM No. 15/2015 Tentang Ruang Bebas dan Jarak Bebas minimum pada SUTT, SUTET, dan SUTT Arus Searah untuk Penyaluran Tenaga Listrik
4.	Sub Zona Hortikultura (P-2) Definisi : Kegiatan hortikultura : budidaya tanaman yang dapat dilakukan di kebun, pekarangan, maupun lahan terbatas lainnya. Tanaman hortilkutura yang dimaksud antara lain tanaman sayur, tanaman buah, tanaman hias, dan tanaman obat.	
a.	Kegiatan dan Penggunaan Lahan	Kegiatan dan Penggunaan Lahan mengacu kepada Matriks ITBX Keterangan lebih lanjut terkait penggunaan lahan, berizinkan Bersyarat (B) & Terbatas (T) :
		Izin (I)
		Kegiatan yang diizinkan I adalah : - Pertanian Serealia (Bukan Padi), Aneka Kacang Dan Biji-bijian Penghasil Minyak (termasuk Pertanian Jagung, dan atau Pertanian Kedelai) - Pertanian Padi - Pertanian Sayuran, Buah Dan Aneka Umbi - Pertanian Buah-Buahan Tropis Dan Subtropis - Perkebunan Buah-Buahan Penghasil Minyak (Oleaginous) - Perkebunan Tanaman Rempah-Rempah, Aromatik/Penyegar, Narkotik Dan Obat - Jasa Pasca Panen (Termasuk Lantai Jemur/Balkondes) - Pemilihan Benih Tanaman Untuk Pengembangbiakan - Pengumpulan Air Limbah - Pengumpulan Sampah Tidak Berbahaya - Pengumpulan Sampah Berbahaya - Pengelolaan Dan Pembuangan Sampah Tidak Berbahaya - Pergudangan Dan Penyimpanan (Termasuk Komoditas Bawang, Jagung)
		Terbatas (T)
		T1 = Terbatas Luasan T2 = Terbatas Unit
		Kegiatan yang diizinkan T1 adalah - Kolam Pemancingan
		Bersyarat (B)
		B1 = Wajib Dokumen Lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL) B2 = Wajib Dokumen ANDALALIN
		Kegiatan yang diizinkan B1 adalah : - Ketenaga Listrikan (Termasuk Pelayanan Distribusi Kelistrikan)

		- Pengadaan Dan Distribusi Gas Alam Dan Buatan (Termasuk Pengadaan Gas Bio) - Treatment Dan Pembuangan Air Limbah (Toilet) - Angkutan Melalui Saluran Pipa - Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel (Termasuk Menara Komunikasi) - Taman Nasional - Taman Hutan Raya (Tahura) - Suaka Margasatwa (SM) Dan Cagar Alam (CA)
		Kegiatan yang diizinkan B1 & B2 adalah : - Aktivitas Kebun Binatang, Taman Botani Dan Cadangan Alam, termasuk Taman Konservasi Alam, Taman Nasional, dan Taman Hutan Raya
		Terbatas (T) & Bersyarat (B)
		Kegiatan yang dizinkan T1 & B1 adalah : - Peternakan Lainnya (Termasuk Ternak Lebah dan Sarang Walet) - Jasa Penunjang Peternakan (Termasuk Ladang Penggembalaan) - Budidaya Ikan Air Tawar - Budidaya Ikan Air Payau - Industri Penggilingan Beras Dan Jagung Dan Industri Tepung Beras Dan Jagung (Balkondes) - Industri Penggergajian Dan Pengawetan Kayu, Rotan, Bambu Dan Sejenisnya (Termasuk Saw Mill) - Konstruksi Gedung (Hunian, Perbelanjaan) - Konstruksi Gedung Hunian (Termasuk Rumah Nelayan) - Rumah Tunggal - Rumah Kopel - Rumah Deret - Town House - Rumah Dinas - Konstruksi Gedung Perkantoran (termasuk Kantor Swasta) - Konstruksi Gedung Perbelanjaan - Pasar - Mall - Minimarket - Supermarket - Ruko - Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga (Termasuk Bioskop, Gedung Kesenian) - Konstruksi Gedung Lainnya (Termasuk Gedung Serba Guna) - Perdagangan Mobil - Reparasi dan Perawatan Mobil - Perdagangan Suku Cadang Dan Aksesori Mobil - Perdagangan, Reparasi Dan Perawatan Sepeda Motor Dan Perdagangan Suku Cadang Dan Aksesorinya - Reparasi dan Perawatan Sepeda Motor - Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Di Toko - Perdagangan Eceran Khusus Makanan, Minuman Dan Tembakau Di Toko - Perdagangan Eceran Khusus Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Informasi Dan Komunikasi Di Toko - Perdagangan Eceran Khusus Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya Di Toko - Perdagangan Eceran Khusus Barang Budaya Dan Rekreasi Di Toko Khusus - Perdagangan Eceran Khusus Barang Lainnya Di Toko - Perdagangan Eceran Khusus Barang Dan Obat Farmasi, Alat Kedokteran, Parfum, Dan Kosmetik di Toko (Termasuk Apotik) - Pergudangan Dan Penyimpanan (Termasuk Komoditas Bawang, Jagung) - Aktivitas Penunjang Angkutan (Termasuk Terminal, Dermaga, Pool Kendaraan) - Aktivitas Kurir - Bank Umum - Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam - Lembaga Keuangan Mikro - Penyelenggara Kegiatan Jasa Pengolahan Uang Rupiah (Termasuk ATM) - Administrasi Pemerintahan Dan Kebijakan Ekonomi Dan Sosial - Pertahanan Dan Keamanan (TNI)

		- Ketertiban dan Keamanan Masyarakat (POLRI) - Pos Polisi - Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (Termasuk Pos Pemadam dan Pos Pemantau SAR) - Pendidikan Usia Dini Dan Dasar - Pendidikan Menengah - Pendidikan Tinggi - Pendidikan Lainnya - Kegiatan Penunjang Pendidikan (termasuk Kursus, Bimbel) - Aktivitas Praktik Dokter Dan Dokter Gigi - Aktivitas Pelayanan Kesehatan Manusia Lainnya (Termasuk Klinik) - Taman Wisata Alam - Fasilitas Stadion - Fasilitas Lapangan - Fasilitas Olahraga Bela Diri - Fasilitas Pusat Kebugaran/Fitness Center - Pengelolaan Fasilitas Olahraga Lainnya - Sport Centre - Aktivitas Klub Olahraga - Wisata Petualangan Alam - Wisata Agro - Taman Rekreasi/Taman Wisata (Termasuk Water Boom) - Kolam Pemancingan (Buatan) - Wisata Tirta (Termasuk Arung Jeram) - Aktivitas Organisasi Keagamaan - Mesjid - Gereja, Pura, Klenteng, Vihara - Mushola - Aktivitas Organisasi Keanggotaan Lainnya
b.	Intensitas Pemanfaatan Ruang	- KDB Maksimum = 10 % - KLB Maksimum = 0,1 - KDH Minimal = 90 % - KB = Maks : 5 m, Lapis = Maks : 1
c.	Tata Bangunan	- GSB = Minimal ½ ROW - Jarak Antar Bangunan : (T) Tunggal sesuai dengan peraturan - Ketinggian Tower / Menara Telekomunikasi diharuskan sebagai Menara Bersama untuk berbagai provider, denga tiang tunggal - Terdapat sempadan tower telekomunikasi - Ketinggian menara diatur lebih lanjut disesuaikan dengan kebutuhan, ditetapkan oleh Keputusan Bupati dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku - Bentuk dan Struktur Bangunan : Mengikuti aturan bangunan lokal dan building code (lampiran)
d.	Sarana dan Prasarana Minimum	Kegiatan Pertanian : - Jalan Khusus - Irigasi Kegiatan Rekreasi seperti : - Lahan parkir - Toilet Umum - Shelter - Jalan Setapak dengan material ramah lingkungan
e.	Pelaksanaan	Variansi Pemanfaatan Ruang kegiatan lain yang tidak sesuai peruntukan pada sub zona pertanian holtikultura dan tidak memiliki izin harus ditertibkan paling lambat 3 (tiga) tahun sebagai masa transisi setelah ditetapkannya RDTR ini Insentif dan Disinsentif Insentif

		insentif berupa Asuransi Pertanian dan Tunjangan bagi Petani yang mendaftarkan lahannya sebagai lahan pertanian Disinsentif pengenaan pajak yang tinggi; pembatasan penyediaan infrastruktur; pengenaan kompensasi; dan/atau Penggunaan Lahan yang tidak sesuai Pembangunan rumah yang tidak sesuai dengan peraturan zonasi ini namun sudah memiliki izin yang diperoleh sebelum disahkannya Peraturan Zonasi ini dan belum dilaksanakan, maka pembangunannya dapat terus dilakukan, namun tidak akan dikeluarkan izin baru/ perpanjangan, seperti : Industri burung walet Perumahan/Permukiman Penggunaan lahan saat ini yang tidak sesuai sebelum peraturan ini ditetapkan dan tidak memiliki izin yang sah harus segera disesuaikan dalam waktu paling lama 6 bulan setelah berlakunya Peraturan Daerah ini. Sesuai dengan UU No 26 Tahun 2007, untuk pemanfaatan ruang yang berbeda dapat diberikan tenggang waktu selama 36 bulan untuk menyesuaikan terhadap fungsi zona peruntukannya atau pindah ke zona yang sesuai. Untuk pemanfaatan ruang tertentu yang memenuhi persyaratan dapat mengajukan persetujuan “legal non-conforming use” atau persetujuan “conditional use.” Bila termasuk dalam kawasan rawan bencana diatur sebagai berikut : Banjir (TPZ.i) Kawasan potensi banjir akan ditetapkan menjadi Flood plain zone. Ketentuan pemanfaatan ruang pada kawasan rawan banjir untuk mencegah atau mengurangi kerugian yang sudah di atur di dalam ketentuan khusus : Lantai dasar ditinggikan dari ketinggian banjir Tidak ada ruang tempat tinggal yang diizinkan di bawah bangunan Garasi dan gudang diizinkan pada lantai dasar Material yang dapat digunakan di bawah bangunan merupakan material yang tahan banjir Membangun alas atau bantalan di atas pondasi bangunan yang letaknya lebih tinggi dari ketinggian banjir Gerakan Tanah atau Longsor (TPZ.m1) Untuk kawasan yang juga termasuk zona rawan bencana gempa dan longsor, maka konstruksi bangunan harus mengikuti standar pembangunan tahan gempa (sesuai aturan teknis atau peraturan daerah mengenai kawasan rawan bencana). Tsunami (TPZ.m2) Bila termasuk dalam kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan / KKOP (dibawah permukaan horizontal luar), diatur sebagai berikut) : Batas ketinggian bangunan sebesar (150 + H) meter di atas elevasi ambang landasan pacu terendah Tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara; Tidak menyulitkan penerbang membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu-lampu lain; Tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbangan yang mempergunakan bandar udara; Tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandara; Tidak menyebabkan timbulnya bahaya burung, atau dengan cara lain dapat Membahayakan atau mengganggu pendaratan atau lepas landas atau gerakan pesawat udara yang bermaksud mempergunakan bandar udara. Pengaturan lebih lanjut ditetapkan oleh kementrian perhubungan Pengaturan penerapan kegiatan terbatas (T1): Peternakan Unggas : Kegiatan ini diperbolehkan dengan maksimal luas 30% dari luas blok atau maksimal 1 Ha kavling. Budidaya Ikan Air Tawar : Kegiatan ini diperbolehkan dengan maksimal luas 30% dari luas blok atau maksimal 1 Ha kavling. Taman Wisata Alam : Terbatas luasan untuk kegiatan Taman Wisata Alam ditetapkan maksimal 30% dari luas blok dan kegiatan utama untuk Pertanian Hortikultura Minimal 70%. Wisata Petualangan Alam : Terbatas luasan untuk kegiatan Wisata Petuangan Alam ditetapkan maksimal 30% dari luas blok dan kegiatan utama untuk Pertanian Hortikultura Minimal 70%. Wisata Agro : Terbatas luasan untuk kegiatan taman rekreasi ditetapkan maksimal 30% dari luas blok dan kegiatan utama untuk Pertanian Hortikultura Minimal 70 %. Taman Rekreasi /Wisata: Terbatas luasan untuk kegiatan taman rekreasi ditetapkan maksimal 30% dari luas blok dan kegiatan utama untuk Pertanian Hortikultura Minimal 70 %. Kolam Pemancingan : Kegiatan ini diperbolehkan dengan maksimal luas 30% dari luas blok atau maksimal 1 Ha kavling.
f.	Perubahan Peraturan Zonasi	Dimungkinkan untuk dimanfaatkan sebagai tempat pemakaman umum dengan tetap mengikuti ketentuan zona pemakaman (RTH) 7.
g.	Tambahan	Tidak boleh membuka lahan sawit Tidak boleh ladang berpindah bagi petani yang sudah memiliki lahan pertanian yang menetap

		Tidak Boleh membakar lahan dalam membuka lahan baru/land clearing Terdapat lahan milik BBWS pada area Hortikultur. Diperbolehkan dibangun bangunan sesuai dengan kegiatan penunjang BBWS seperti area perkantoran. Intensitas kegiatan BBWS ini menyesuaikan dengan aturan KT.
h.	Aturan Terkait	Standar Pedoman & Peraturan Perundang-undangan : Peraturan Menteri Pertanian RI No. 56/Permentan/RC.040/11/2016 Tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian Peraturan Menteri Pertanian RI No. 31/Permentan/OT.140/2/2014 Tentang Pedoman Budi Daya Ayam Pedaging Dan Ayam Petelur Yang Baik Peraturan Menteri Pertanian RI No. 102/Permentan/OT.140/7/2014 Tentang Pedoman Pembibitan Kambing Dan Domba Yang Baik Peraturan Menteri ESDM No. 15/2015 Tentang Ruang Bebas dan Jarak Bebas minimum pada SUTT, SUTET, dan SUTT Arus Searah untuk Penyaluran Tenaga Listrik
5.	Sub Zona Perkebunan (P-3) Definisi : Kegiatan Perkebunan : segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta menajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.	
a.	Kegiatan dan Penggunaan Lahan	Kegiatan dan Penggunaan Lahan mengacu kepada Matriks ITBX Keterangan lebih lanjut terkait penggunaan lahan, berizinkan Bersyarat (B) & Terbatas (T) :
		Izin (I)
		Kegiatan yang diizinkan I adalah : - Pertanian Serealia (Bukan Padi), Aneka Kacang Dan Biji-bijian Penghasil Minyak (termasuk Pertanian Jagung, dan atau Pertanian Kedelai) - Pertanian Padi - Pertanian Sayuran, Buah Dan Aneka Umbi - Pertanian Buah-Buahan Tropis Dan Subtropis - Perkebunan Buah-Buahan Penghasil Minyak (Oleaginous) - Perkebunan Tanaman Rempah-Rempah, Aromatik/Penyegar, Narkotik Dan Obat - Jasa Pasca Panen (Termasuk Lantai Jemur/Balkondes) - Pemilihan Benih Tanaman Untuk Pengembangbiakan - Pengumpulan Air Limbah - Pengumpulan Sampah Tidak Berbahaya - Pengumpulan Sampah Berbahaya - Pergudangan Dan Penyimpanan (Termasuk Komoditas Bawang, Jagung)
		Terbatas (T)
		T1 = Terbatas Luasan T2 = Terbatas Unit
		Kegiatan yang diizinkan T1 adalah - Kolam Pemancingan - Aktivitas Pemakaman Dan Kegiatan
		Bersyarat (B)
		B1 = Wajib Dokumen Lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL) B2 = Wajib Dokumen ANDALALIN
		Kegiatan yang diizinkan B1 adalah : - Ketenaga Listrikan (Termasuk Pelayanan Distribusi Kelistrikan) - Pengadaan Dan Distribusi Gas Alam Dan Buatan (Termasuk Pengadaan Gas Bio) - Angkutan Melalui Saluran Pipa - Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel (Termasuk Menara Komunikasi) - Taman Nasional - Taman Hutan Raya (Tahura) - Suaka Margasatwa (SM) Dan Cagar Alam (CA)
		Kegiatan yang diizinkan B1 & B2 adalah : - Aktivitas Kebun Binatang, Taman Botani Dan Cadangan Alam, termasuk Taman Konservasi Alam, Taman Nasional, dan Taman Hutan Raya
		Terbatas (T) & Bersyarat (B)
		Kegiatan yang dizinkan T1 & B1 adalah : - Peternakan Lainnya (Termasuk Ternak Lebah dan Sarang Walet) - Jasa Penunjang Peternakan (Termasuk Ladang Penggembalaan)

		- Budidaya Ikan Air Tawar - Budidaya Ikan Air Payau - Industri Penggilingan Beras Dan Jagung Dan Industri Tepung Beras Dan Jagung (Balkondes) - Industri Penggergajian Dan Pengawetan Kayu, Rotan, Bambu Dan Sejenisnya (Termasuk Saw Mill) - Konstruksi Gedung (Hunian, Perbelanjaan) - Konstruksi Gedung Hunian (Termasuk Rumah Nelayan) - Rumah Tunggal - Rumah Kopel - Rumah Deret - Town House - Rumah Dinas - Konstruksi Gedung Perkantoran (termasuk Kantor Swasta) - Konstruksi Gedung Perbelanjaan - Pasar - Mall - Minimarket - Supermarket - Ruko - Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga (Termasuk Bioskop, Gedung Kesenian) - Konstruksi Gedung Lainnya (Termasuk Gedung Serba Guna) - Perdagangan Mobil - Reparasi dan Perawatan Mobil - Perdagangan Suku Cadang Dan Aksesori Mobil - Perdagangan, Reparasi Dan Perawatan Sepeda Motor Dan Perdagangan Suku Cadang Dan Aksesorinya - Reparasi dan Perawatan Sepeda Motor - Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Di Toko - Perdagangan Eceran Khusus Makanan, Minuman Dan Tembakau Di Toko - Perdagangan Eceran Khusus Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Informasi Dan Komunikasi Di Toko - Perdagangan Eceran Khusus Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya Di Toko - Perdagangan Eceran Khusus Barang Budaya Dan Rekreasi Di Toko Khusus - Perdagangan Eceran Khusus Barang Lainnya Di Toko - Perdagangan Eceran Khusus Barang Dan Obat Farmasi, Alat Kedokteran, Parfum, Dan Kosmetik di Toko (Termasuk Apotik) - Pergudangan Dan Penyimpanan (Termasuk Komoditas Bawang, Jagung) - Aktivitas Penunjang Angkutan (Termasuk Terminal, Dermaga, Pool Kendaraan) - Aktivitas Kurir - Bank Umum - Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam - Lembaga Keuangan Mikro - Penyelenggara Kegiatan Jasa Pengolahan Uang Rupiah (Termasuk ATM) - Administrasi Pemerintahan Dan Kebijakan Ekonomi Dan Sosial - Pertahanan Dan Keamanan (TNI) - Ketertiban dan Keamanan Masyarakat (POLRI) - Pos Polisi - Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (Termasuk Pos Pemadam dan Pos Pemantau SAR) - Pendidikan Usia Dini Dan Dasar - Pendidikan Menengah - Pendidikan Tinggi - Pendidikan Lainnya - Kegiatan Penunjang Pendidikan (termasuk Kursus, Bimbel) - Aktivitas Praktik Dokter Dan Dokter Gigi - Aktivitas Pelayanan Kesehatan Manusia Lainnya (Termasuk Klinik) - Taman Wisata Alam - Fasilitas Stadion - Fasilitas Lapangan - Fasilitas Olahraga Bela Diri

		- Fasilitas Pusat Kebugaran/Fitness Center - Pengelolaan Fasilitas Olahraga Lainnya - Sport Centre - Aktivitas Klub Olahraga - Wisata Petualangan Alam - Wisata Agro - Taman Rekreasi/Taman Wisata (Termasuk Water Boom) - Kolam Pemancingan (Buatan) - Wisata Tirta (Termasuk Arung Jeram) - Aktivitas Organisasi Keagamaan - Mesjid - Gereja, Pura, Klenteng, Vihara - Mushola - Aktivitas Organisasi Keanggotaan Lainnya
b.	Intensitas Pemanfaatan Ruang	- KDB Maksimum = 5 % - KLB Maksimum = 0,1 - KDH Minimal = 90 % - KB = Maks : 5 m, Lapis = Maks : 1
c.	Tata Bangunan	- GSB = Minimal ½ ROW - Jarak Antar Bangunan : (T) Tunggal sesuai dengan peraturan - Ketinggian Tower / Menara Telekomunikasi diharuskan sebagai Menara Bersama untuk berbagai provider, denga tiang tunggal - Ketinggian menara diatur lebih lanjut disesuaikan dengan kebutuhan, ditetapkan oleh Keputusan Bupati dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku - Bentuk dan Struktur Bangunan : Mengikuti aturan bangunan lokal dan building code (lampiran)
d.	Sarana dan Prasarana Minimum	Kegiatan Pertanian - Jalan Khusus/perkebunan - Irigasi Kegiatan Rekreasi seperti : - Lahan parkir - Toilet Umum - Shelter - Jalan Setapak dengan material ramah lingkungan
e.	Pelaksanaan	Variansi Pemanfaatan Ruang kegiatan lain yang tidak sesuai peruntukan pada sub zona pertanian perkebunan dan tidak memiliki izin harus ditertibkan paling lambat 3 (tiga) tahun sebagai masa transisi setelah ditetapkannya RDTR ini Insentif dan Disinsentif Insentif insentif berupa Asuransi Pertanian dan Tunjangan bagi Petani yang mendaftarkan lahannya sebagai lahan pertanian Disinsentif pengenaan pajak yang tinggi; pembatasan penyediaan infrastruktur; pengenaan kompensasi; dan/atau Penggunaan Lahan yang tidak sesuai Pembangunan rumah yang tidak sesuai dengan peraturan zonasi ini namun sudah memiliki izin yang diperoleh sebelum disahkannya Peraturan Zonasi ini dan belum dilaksanakan, maka pembangunannya dapat terus dilakukan, namun tidak akan dikeluarkan izin baru/ perpanjangan, seperti industri burung walet Perumahan/Permukiman Penggunaan lahan saat ini yang tidak sesuai sebelum peraturan ini ditetapkan dan tidak memiliki izin yang sah harus segera disesuaikan dalam waktu paling lama 6 bulan setelah berlakunya Peraturan Daerah ini. Sesuai dengan UU No 26 Tahun 2007, untuk pemanfaatan ruang yang berbeda dapat diberikan tenggang waktu selama 36 bulan untuk menyesuaikan terhadap fungsi zona peruntukannya atau pindah ke zona yang sesuai. Untuk pemanfaatan ruang tertentu yang memenuhi persyaratan dapat

		mengajukan persetujuan “legal non-conforming use” atau persetujuan “conditional use.” Bila sudah termasuk kedalam katagori Kegiatan Pertanian Berkelanjutan, maka tidak diperkenankan untuk konversi ke jenis kegiatan budidaya lainnya, selain kegiatan Pertanian Bila termasuk dalam kawasan rawan bencana diatur sebagai berikut : Banjir (TPZ.i) Kawasan potensi banjir akan ditetapkan menjadi Flood plain zone. Ketentuan pemanfaatan ruang pada kawasan rawan banjir untuk mencegah atau mengurangi kerugian yang sudah di atur di dalam ketentuan khusus : Lantai dasar ditinggikan dari ketinggian banjir Tidak ada ruang tempat tinggal yang diizinkan di bawah bangunan Garasi dan gudang diizinkan pada lantai dasar Material yang dapat digunakan di bawah bangunan merupakan material yang tahan banjir Membangun alas atau bantalan di atas pondasi bangunan yang letaknya lebih tinggi dari ketinggian banjir Gerakan Tanah atau Longsor (TPZ.m1) Untuk kawasan yang juga termasuk zona rawan bencana gempa dan longsor, maka konstruksi bangunan harus mengikuti standar pembangunan tahan gempa (sesuai aturan teknis atau peraturan daerah mengenai kawasan rawan bencana). Tsunami (TPZ.m2) Bila termasuk dalam kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan / KKOP (dibawah permukaan horizontal luar), diatur sebagai berikut) : Batas ketinggian bangunan sebesar (150 + H) meter di atas elevasi ambang landasan pacu terendah Tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara; Tidak menyulitkan penerbang membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu-lampu lain; Tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbangan yang mempergunakan bandar udara; Tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandara; Tidak menyebabkan timbulnya bahaya burung, atau dengan cara lain dapat Membahayakan atau mengganggu pendaratan atau lepas landas atau gerakan pesawat udara yang bermaksud mempergunakan bandar udara. Pengaturan lebih lanjut ditetapkan oleh kementrian perhubungan Pengaturan penerapan kegiatan terbatas (T1): Budidaya Ikan Air Tawar : Kegiatan ini diperbolehkan dengan maksimal luas 30% dari luas blok atau maksimal 1 Ha kavling. Taman Wisata Alam : Terbatas luasan untuk kegiatan Taman Wisata Alam ditetapkan maksimal 30% dari luas blok dan kegiatan utama untuk Perkebunan Minimal 70%. Wisata Petualangan Alam : Terbatas luasan untuk kegiatan Wisata Petuangan Alam ditetapkan maksimal 30% dari luas blok dan kegiatan utama untuk Perkebunan Minimal 70%. Wisata Agro : Terbatas luasan untuk kegiatan taman rekreasi ditetapkan maksimal 30% dari luas blok dan kegiatan utama untuk Perkebunan Minimal 70 %. Taman Rekreasi /Wisata: Terbatas luasan untuk kegiatan taman rekreasi ditetapkan maksimal 30% dari luas blok dan kegiatan utama untuk Perkebunan Minimal 70 %. Kolam Pemancingan : Kegiatan ini diperbolehkan dengan maksimal luas 30% dari luas blok atau maksimal 1 Ha kavling.
f.	Perubahan Peraturan Zonasi	Dimungkinkan untuk dimanfaatkan sebagai tempat pemakaman umum dengan tetap mengikuti ketentuan zona pemakaman (RTH) 7.
g.	Tambahan	Tidak boleh ladang berpindah bagi petani yang sudah memiliki lahan pertanian yang menetap Tidak Boleh membakar lahan dalam membuka lahan baru/land clearing
h.	Aturan Terkait	Standar Pedoman & Peraturan Perundang-undangan : Peraturan Menteri Pertanian RI No. 56/Permentan/RC.040/11/2016 Tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 29/Permentan/Kb.410/5/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/Ot.140/9/2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan Peraturan menteri Pertanian RI No. 31/Permentan/OT.140/2/2014 Tentang Pedoman Budi Daya Ayam Pedaging Dan Ayam Petelur Yang Baik Peraturan Menteri Pertanian RI No. 102/Permentan/OT.140/7/2014 Tentang Pedoman Pembibitan Kambing Dan Domba Yang Baik Peraturan Menteri ESDM No. 15/2015 Tentang Ruang Bebas dan Jarak Bebas minimum pada SUTT, SUTET, dan SUTT Arus Searah untuk Penyaluran Tenaga Listrik
6.	Sub Zona Peternakan (P-4) Definisi : Kegiatan peternakan : kegiatan memelihara hewan ternak untuk dibudidayakan dan mendapatkan keuntungan dari kegiatan tersebut.	
a.	Kegiatan dan Penggunaan Lahan	Kegiatan dan Penggunaan Lahan mengacu kepada Matriks ITBX

		Keterangan lebih lanjut terkait penggunaan lahan, berizinkan Bersyarat (B) & Terbatas (T) :
		Izin (I)
		Kegiatan yang diizinkan I adalah : - Peternakan Sapi Dan Kerbau - Peternakan Kuda Dan Sejenisnya - Peternakan Domba Dan Kambing - Peternakan Unggas - Peternakan Lainnya (Termasuk Ternak Lebah dan Sarang Walet) - Jasa Penunjang Peternakan (Termasuk Ladang Penggembalaan) - Jasa Pasca Panen (Termasuk Lantai Jemur/Balkondes) - Pemilihan Benih Tanaman Untuk Pengembangbiakan - Pengumpulan Air Limbah - Pengumpulan Sampah Tidak Berbahaya - Pengumpulan Sampah Berbahaya - Pengelolaan Dan Pembuangan Sampah Tidak Berbahaya
		Terbatas (T)
		T1 = Terbatas Luasan T2 = Terbatas Unit
		Kegiatan yang diizinkan T1 & T2 adalah : - Konstruksi Gedung (Hunian, Perbelanjaan,) - Konstruksi Gedung Tempat Tinggal (Termasuk Rumah Nelayan) - Rumah Tunggal
		Bersyarat (B)
		B1 = Wajib Dokumen Lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL) B2 = Wajib Dokumen ANDALALIN
		Kegiatan yang diizinkan B1 adalah : - Ketenaga Listrikan (Termasuk Pelayanan Distribusi Kelistrikan) - Pengadaan Dan Distribusi Gas Alam Dan Buatan (Termasuk Pengadaan Gas Bio) - Treatment Dan Pembuangan Air Limbah (Toilet) - Angkutan Melalui Saluran Pipa - Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel (Termasuk Menara Komunikasi) - Taman Nasional - Taman Hutan Raya (Tahura) - Suaka Margasatwa (SM) Dan Cagar Alam (CA)
		Kegiatan yang diizinkan B1 & B2 adalah : - Aktivitas Kebun Binatang, Taman Botani Dan Cadangan Alam, termasuk Taman Konservasi Alam, Taman Nasional, dan Taman Hutan Raya
		Terbatas (T) & Bersyarat (B)
		Kegiatan yang dizinkan T1 & B1 adalah : - Kegiatan Rumah Potong Dan Pengepakan Daging Bukan Unggas - Kegiatan Rumah Potong Dan Pengepakan Daging Unggas - Industri Pengolahan Dan Pengawetan Produk Daging Dan Daging Unggas - Industri Penggilingan Beras Dan Jagung Dan Industri Tepung Beras Dan Jagung (Balkondes) - Industri Penggergajian Dan Pengawetan Kayu, Rotan, Bambu Dan Sejenisnya (Termasuk Saw Mill) - Rumah Kopel - Rumah Deret - Town House - Rumah Dinas - Konstruksi Gedung Perkantoran (termasuk Kantor Swasta) - Konstruksi Gedung Perbelanjaan - Pasar - Mall - Minimarket - Supermarket

		- Ruko - Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga (Termasuk Bioskop, Gedung Kesenian) - Konstruksi Gedung Lainnya (Termasuk Gedung Serba Guna) - Perdagangan Mobil - Reparasi dan Perawatan Mobil - Perdagangan Suku Cadang Dan Aksesori Mobil - Perdagangan, Reparasi Dan Perawatan Sepeda Motor Dan Perdagangan Suku Cadang Dan Aksesorinya - Reparasi dan Perawatan Sepeda Motor - Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Di Toko - Perdagangan Eceran Khusus Makanan, Minuman Dan Tembakau Di Toko - Perdagangan Eceran Khusus Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Informasi Dan Komunikasi Di Toko - Perdagangan Eceran Khusus Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya Di Toko - Perdagangan Eceran Khusus Barang Budaya Dan Rekreasi Di Toko Khusus - Perdagangan Eceran Khusus Barang Lainnya Di Toko - Perdagangan Eceran Khusus Barang Dan Obat Farmasi, Alat Kedokteran, Parfum, Dan Kosmetik di Toko (Termasuk Apotik) - Pergudangan Dan Penyimpanan (Termasuk Komoditas Bawang, Jagung) - Aktivitas Penunjang Angkutan (Termasuk Terminal, Dermaga, Pool Kendaraan) - Aktivitas Kurir - Bank Umum - Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam - Lembaga Keuangan Mikro - Penyelenggara Kegiatan Jasa Pengolahan Uang Rupiah (Termasuk ATM) - Administrasi Pemerintahan Dan Kebijakan Ekonomi Dan Sosial - Pertahanan Dan Keamanan (TNI) - Ketertiban dan Keamanan Masyarakat (POLRI) - Pos Polisi - Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (Termasuk Pos Pemadam dan Pos Pemantau SAR) - Pendidikan Usia Dini Dan Dasar - Pendidikan Menengah - Pendidikan Tinggi - Pendidikan Lainnya - Kegiatan Penunjang Pendidikan (termasuk Kursus, Bimbel) - Aktivitas Praktik Dokter Dan Dokter Gigi - Aktivitas Pelayanan Kesehatan Manusia Lainnya (Termasuk Klinik) - Taman Wisata Alam - Fasilitas Stadion - Fasilitas Lapangan - Fasilitas Olahraga Bela Diri - Fasilitas Pusat Kebugaran/Fitness Center - Pengelolaan Fasilitas Olahraga Lainnya - Sport Centre - Aktivitas Klub Olahraga - Wisata Petualangan Alam - Wisata Agro - Taman Rekreasi/Taman Wisata (Termasuk Water Boom) - Kolam Pemancingan (Buatan) - Wisata Tirta (Termasuk Arung Jeram) - Aktivitas Organisasi Keagamaan - Mesjid - Gereja, Pura, Klenteng, Vihara - Mushola - Aktivitas Organisasi Keanggotaan Lainnya
		Kegiatan yang dizinkan T1, T2 & B1 adalah : - Perdagangan Besar Hasil Pertanian Dan Hewan Hidup - Perdagangan Besar Bahan Makanan dan Minuman Hasil Pertanian (Termasuk Kegiatan Perdagangan di Balkondes)

b.	Intensitas Pemanfaatan Ruang	- KDB Maksimum = 30 % - KLB Maksimum = 0,3 - KDH Minimal = 70 % - KB = Maks : 5 m, Lapis = Maks : 1
c.	Tata Bangunan	- GSB = Minimal ½ ROW - Jarak Antar Bangunan : (T) Tunggal sesuai dengan peraturan - Ketinggian Tower / Menara Telekomunikasi diharuskan sebagai Menara Bersama untuk berbagai provider, denga tiang tunggal - Ketinggian menara diatur lebih lanjut disesuaikan dengan kebutuhan, ditetapkan oleh Keputusan Bupati dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku - Bentuk dan Struktur Bangunan : Mengikuti aturan bangunan lokal dan building code (lampiran)
d.	Sarana dan Prasarana Minimum	- Melengkapi kawasan dengan fasilitas pengelolaan limbah cair - Melakukan penanaman pohon/penghijauan yang dapat mengurangi penyebaran debu dan polutan lainnya dari hasil aktifitas kendaraan bermotor - Pengembangan biopori pada kawasan sekitar bangunan untuk memacu resapan air kedalam tanah - Ladang Pengembalaan peternakan - Kandang hewan - Tempat pembuatan Pakan Ternak - IPAL Kotoran Hewan - Pagar pembatas ke arah jalan umum atau ke arah pertanian
e.	Pelaksanaan	Melakukan pengelolaan limbah cair sebelum dibuang ke badan air Melakukan penanaman pohon/penghijauan yang pemasangan early warning system, menyiapkan rambu-rambu jalur evakuasi dan tempat berkumpul, Membatasi pembangunan di elevasi pantai <25 mdpl Variansi Pemanfaatan Ruang kegiatan lain yang tidak sesuai peruntukan pada sub zona peternakan dan tidak memiliki izin harus ditertibkan paling lambat 3 (tiga) tahun sebagai masa transisi setelah ditetapkannya RDTR ini Insentif dan Disinsentif Insentif insentif berupa Asuransi Pertanian dan Tunjangan bagi Petani yang mendaftarkan lahannya sebagai lahan pertanian Disinsentif pengenaan pajak yang tinggi; pembatasan penyediaan infrastruktur; pengenaan kompensasi; dan/atau Penggunaan Lahan yang tidak sesuai Pembangunan rumah yang tidak sesuai dengan peraturan zonasi ini namun sudah memiliki izin yang diperoleh sebelum disahkannya Peraturan Zonasi ini dan belum dilaksanakan, maka pembangunannya dapat terus dilakukan, namun tidak akan dikeluarkan izin baru/ perpanjangan, seperti : Industri burung walet Perumahan/Permukiman Penggunaan lahan saat ini yang tidak sesuai sebelum peraturan ini ditetapkan dan tidak memiliki izin yang sah harus segera disesuaikan dalam waktu paling lama 6 bulan setelah berlakunya Peraturan Daerah ini. Sesuai dengan UU No 26 Tahun 2007, untuk pemanfaatan ruang yang berbeda dapat diberikan tenggang waktu selama 36 bulan untuk menyesuaikan terhadap fungsi zona peruntukannya atau pindah ke zona yang sesuai. Untuk pemanfaatan ruang tertentu yang memenuhi persyaratan dapat mengajukan persetujuan “legal non-conforming use” atau persetujuan “conditional use.” Bila sudah termasuk kedalam katagori Kegiatan Pertanian Berkelanjutan, maka tidak diperkenankan untuk konversi ke jenis kegiatan budidaya lainnya, selain kegiatan Pertanian Bila termasuk dalam kawasan rawan bencana diatur sebagai berikut : Banjir (TPZ.i) Kawasan potensi banjir akan ditetapkan menjadi Flood plain zone. Ketentuan pemanfaatan ruang pada kawasan rawan banjir untuk mencegah atau mengurangi kerugian yang sudah di atur di dalam ketentuan khusus : Lantai dasar ditinggikan dari ketinggian banjir Tidak ada ruang tempat tinggal yang diizinkan di bawah bangunan Garasi dan gudang diizinkan pada lantai dasar

		Material yang dapat digunakan di bawah bangunan merupakan material yang tahan banjir Membangun alas atau bantalan di atas pondasi bangunan yang letaknya lebih tinggi dari ketinggian banjir Gerakan Tanah atau Longsor (TPZ.m1) Untuk kawasan yang juga termasuk zona rawan bencana gempa dan longsor, maka konstruksi bangunan harus mengikuti standar pembangunan tahan gempa (sesuai aturan teknis atau peraturan daerah mengenai kawasan rawan bencana). Tsunami (TPZ.m2) Bila termasuk dalam kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan / KKOP (dibawah permukaan horizontal luar), diatur sebagai berikut) : Batas ketinggian bangunan sebesar (150 + H) meter di atas elevasi ambang landasan pacu terendah Tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara; Tidak menyulitkan penerbang membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu-lampu lain; Tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbangan yang mempergunakan bandar udara; Tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandara; Tidak menyebabkan timbulnya bahaya burung, atau dengan cara lain dapat Membahayakan atau mengganggu pendaratan atau lepas landas atau gerakan pesawat udara yang bermaksud mempergunakan bandar udara. Pengaturan lebih lanjut ditetapkan oleh kementrian perhubungan Pengaturan penerapan kegiatan terbatas (T1): Rumah Tunggal : Terbatas luasan untuk rumah tunggal ditetapkan maksimal 20% dari luas blok dan kegiatan utama untuk Peternakan Minimal 70%. Aturan intensitas mengikuti ketentuan zona R-4 atau hunian kepadatan rendah. Taman Wisata Alam : Terbatas luasan untuk kegiatan Taman Wisata Alam ditetapkan maksimal 30% dari luas blok dan kegiatan utama untuk Peternakan Minimal 70%. Wisata Petualangan Alam : Terbatas luasan untuk kegiatan Wisata Petuangan Alam ditetapkan maksimal 30% dari luas blok dan kegiatan utama untuk Peternakan Minimal 70%. Wisata Agro : Terbatas luasan untuk kegiatan taman rekreasi ditetapkan maksimal 30% dari luas blok dan kegiatan utama untuk Peternakan Minimal 70 %. Pengaturan penerapan kegiatan terbatas (T2): Rumah Tunggal : Terbatas sebagai penunjang kegiatan peternakan dan hunian pemilik peternak.
f.	Perubahan Peraturan Zonasi	Dimungkinkan untuk dimanfaatkan sebagai tempat pemakaman umum dengan tetap mengikuti ketentuan zona pemakaman (RTH) 7.
g.	Tambahan	Tidak boleh mengganggu lahan pertanian yang sedang diusahakan/ditanami
h.	Khusus	Standar Pedoman & Peraturan Perundang-undangan : Peraturan Menteri Pertanian RI No. 56/Permentan/RC.040/11/2016 Tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 29/Permentan/Kb.410/5/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/Ot.140/9/2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan Peraturan menteri Pertanian RI No. 31/Permentan/OT.140/2/2014 Tentang Pedoman Budi Daya Ayam Pedaging Dan Ayam Petelur Yang Baik Peraturan Menteri Pertanian RI No. 102/Permentan/OT.140/7/2014 Tentang Pedoman Pembibitan Kambing Dan Domba Yang Baik Peraturan Menteri ESDM No. 15/2015 Tentang Ruang Bebas dan Jarak Bebas minimum pada SUTT, SUTET, dan SUTT Arus Searah untuk Penyaluran Tenaga Listrik
7.	Sub Zona Perkantoran (KT) Definisi : Peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kegiatan bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.	
a.	Kegiatan dan Penggunaan Lahan	Kegiatan dan Penggunaan Lahan mengacu kepada Matriks ITBX Keterangan lebih lanjut terkait penggunaan lahan, berizinkan Bersyarat (B) & Terbatas (T)
		Izin (I)
		Kegiatan yang diizinkan I adalah - Pengumpulan Air Limbah - Pengumpulan Sampah Tidak Berbahaya - Pengumpulan Sampah Berbahaya - Pengelolaan Dan Pembuangan Sampah Tidak Berbahaya - Rumah Dinas - Konstruksi Gedung Perkantoran (termasuk Kantor Swasta) - Konstruksi Gedung Perbelanjaan - Penyedian Akomodasi Lainnya, Termasuk Asrama, Rumah Kost - Restoran Dan Penyediaan Makanan Keliling

		- Penyediaan Makanan Lainnya - Penyediaan Minuman - Perbankan Konvensional/Syariah - Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam - Lembaga Keuangan Mikro - ATM - Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk Dan Sejenisnya - Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Pribadi Dan Rumah Tangga - Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin, Peralatan Dan Barang Berwujud Lainnya - Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Aset Non Finansial, Bukan Karya Hak Cipta - Aktivitas Penempatan Tenaga Kerja - Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Waktu Tertentu - Aktivitas Agen Perjalanan Dan Penyelenggara Tur - Aktivitas Keamanan Swasta (Pribadi) - Aktivitas Jasa Sistem Keamanan - Aktivitas Penyelidikan - Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Penunjang Fasilitas - Aktivitas Kebersihan - Aktivitas Jasa Perawatan Dan Pemeliharaan Taman - Aktivitas Administrasi Kantor Dan Penunjang Kantor - Penyelenggara Konvensi Dan Pameran Dagang - Aktivitas Jasa Penunjang Usaha Ytdl - Administrasi Pemerintahan Dan Kebijakan Ekonomi Dan Sosial - Pertahanan Dan Keamanan (TNI) - Ketertiban dan Keamanan Masyarakat (POLRI) - Pos Polisi - Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (Termasuk Pos Pemadam dan Pos Pemantau SAR) - Aktivitas Hiburan, Kesenian, Kreativitas - Perpustakaan Dan Arsip - Museum Dan Operasional Bangunan Dan Situs Bersejarah, termasuk Taman Budaya, dan Wisata Budaya Lainnya - Mushola - Aktivitas Organisasi Keanggotaan Lainnya
		Terbatas (T)
		T1 = Terbatas Luasan T2 = Terbatas Unit T3 = Terbatas Jam Operasioal
		Kegiatan yang diizinkan T1 & T2 adalah : - Minimarket
		Kegiatan yang diizinkan T2 & T3 adalah - Aktivitas Organisasi Keagamaan - Mesjid - Gereja, Pura, Klenteng, Vihara
		Bersyarat (B)
		B1 = Wajib Dokumen Lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL) B2 = Wajib Dokumen Andalalin
		Kegiatan yang diizinkan B1 adalah - Ketenaga Listrikan (Termasuk Pelayanan Distribusi Kelistrikan) - Pengadaan Dan Distribusi Gas Alam Dan Buatan (Termasuk Pengadaan Gas Bio) - Treatment Dan Pembuangan Air Limbah (Toilet) - Angkutan Melalui Saluran Pipa - Penyiaran Radio - Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel - Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel (Termasuk Menara Komunikasi) - Reparasi Komputer Dan Peralatan Sejenisnya

		- Reparasi Peralatan Komunikasi - Reparasi Alat-Alat Elektronik Konsumen - Reparasi Peralatan Rumah Tangga Dan Peralatan Rumah Dan Kebun - Reparasi Alas Kaki Dan Barang Dari Kulit - Reparasi Furnitur Dan Perlengkapan Rumah - Reparasi Barang Keperluan Pribadi Dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya
		Terbatas (T) & Bersyarat (B)
		Kegiatan yang dizinkan T1 & B1 adalah : - Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya
		Kegiatan yang dizinkan T1, T2 & B1 adalah : - Aktivitas Pelayanan Kesehatan Manusia Lainnya (Termasuk Klinik)
b.	Intensitas Pemanfaatan Ruang	- KDB = Maksimum 50 % - KLB = 2.0 - KDH = Minimal 10 % - KB = Maks : 20 m, Lapis = Maks : 4
c.	Tata Bangunan	- GSB = Minimal ½ ROW - Bangunan berbentuk tunggal dengan memiliki jarak antar bangunan yang disesuaikan dengan ketinggian bangunan dan bentuk muka bangunan (solid / void) - Setback bangunan disesuaikan dengan lebar ROW jalan, untuk fungsi lantai dasar bersifat publik disarankan halaman tanpa pagar agar dapat dijadikan taman publik - Pagar visible agar dapat dilihat dari luar kavling dan untuk kavling sudut diharuskan pagar tidak menghambat pandangan pengendara kendaraan
e.	Sarana dan Prasarana Minimum	- Sarana dan prasarana minimal yang harus tersedia adalah : - Hydrant, CCTV, Emergency Power Supply, - Trotoar dan Jalur Sepeda, - Tempat Parkir, - Toilet, - Jalur dan Ruang Evakuasi
f.	Pelaksanaan	Variansi Pemanfaatan Ruang kegiatan lain yang tidak sesuai peruntukan pada sub zona perkantoran dan tidak memiliki izin harus ditertibkan paling lambat 3 (tiga) tahun sebagai masa transisi setelah ditetapkannya RDTR ini Insentif dan Disinsentif Insentif insentif berupa Asuransi Pertanian dan Tunjangan bagi Petani yang mendaftarkan lahannya sebagai lahan pertanian Disinsentif pengenaan pajak yang tinggi; pembatasan penyediaan infrastruktur; pengenaan kompensasi; dan/atau Penggunaan Lahan yang tidak sesuai Kegiatan yang tidak sesuai dengan peraturan zonasi ini namun sudah memiliki izin yang diperoleh sebelum disahkannya Peraturan Zonasi ini dan belum dilaksanakan, maka pembangunannya dapat terus dilakukan, seperti : Pertanian Pangan Pertanian Hortikultura Perkebunan Hutan Produksi Penggunaan lahan saat ini yang tidak sesuai sebelum peraturan ini ditetapkan dan tidak memiliki izin yang sah harus segera disesuaikan dalam waktu paling lama 6 bulan setelah berlakunya Peraturan Daerah ini. Sesuai dengan UU No 26 Tahun 2007, untuk pemanfaatan ruang yang berbeda dapat diberikan tenggang waktu selama 36 bulan untuk menyesuaikan terhadap fungsi zona peruntukannya atau pindah ke zona yang sesuai. Untuk pemanfaatan ruang tertentu yang memenuhi persyaratan dapat mengajukan persetujuan “legal non-conforming use” atau persetujuan “conditional use.” Bila termasuk dalam kawasan rawan bencana diatur sebagai berikut : Banjir

		Kawasan potensi banjir akan ditetapkan menjadi Flood plain zone. Ketentuan pemanfaatan ruang pada kawasan rawan banjir untuk mencegah atau mengurangi kerugian yang sudah di atur di dalam ketentuan khusus : Lantai dasar ditinggikan dari ketinggian banjir Tidak ada ruang tempat tinggal yang diizinkan di bawah bangunan Garasi dan gudang diizinkan pada lantai dasar Material yang dapat digunakan di bawah bangunan merupakan material yang tahan banjir Membangun alas atau bantalan di atas pondasi bangunan yang letaknya lebih tinggi dari ketinggian banjir Tsunami, dan Gerakan Tanah (Longsor) Untuk kawasan yang juga termasuk zona rawan bencana gempa dan longsor, maka konstruksi bangunan harus mengikuti standar pembangunan tahan gempa (sesuai aturan teknis atau peraturan daerah mengenai kawasan rawan bencana). Bila termasuk dalam kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan / KKOP (dibawah permukaan horizontal luar), diatur sebagai berikut) : Batas ketinggian bangunan sebesar (150 + H) meter di atas elevasi ambang landasan pacu terendah Tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara; Tidak menyulitkan penerbang membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu-lampu lain; Tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbangan yang mempergunakan bandar udara; Tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandara; Tidak menyebabkan timbulnya bahaya burung, atau dengan cara lain dapat Membahayakan atau mengganggu pendaratan atau lepas landas atau gerakan pesawat udara yang bermaksud mempergunakan bandar udara. Pengaturan lebih lanjut ditetapkan oleh kementrian perhubungan Pengaturan penerapan kegiatan terbatas (T1): Minimarket : Terbatas luasan bangunan maksimal 200 m2 termasuk ruang etalase dan gudang. Dibatasi intensitas dengan ketentuan KDB : 50 % KLB : 1 KDH : 20% Tinggi Bangunan : 2 lapis atau 10 m Aktivitas Pelayanan Kesehatan Manusia Lainnya (Termasuk Klinik) : Dibatasi intensitas dengan ketentuan KDB : 50 % KLB : 1 KDH : 20% Tinggi Bangunan : 2 lapis atau 10 m Gereja, Pura, Klenteng, Vihara : Dibatasi intensitas dengan ketentuan KDB : 40 % KLB : 0.8 KDH : 30% Tinggi Bangunan : 2 lapis atau 10 m Mesjid : Dibatasi intensitas dengan ketentuan KDB : 40 % KLB : 0.8 KDH : 30% Tinggi Bangunan : 2 lapis atau 10 m Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya (YTDL) : Terbatas luasan untuk kegiatan Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya (YTDL) ditetapkan maksimal 20% dari luas blok. Pengaturan penerapan kegiatan terbatas (T2): Minimarket : Terbatas unit dengan adanya jarak antar minimarket berkisar min 250 m dan berjarak min 500 m dari pasar lingkungan. Tidak boleh berada di jalan lingkungan, dan dapat diakses dengan kendaraan logistik. Aktivitas Pelayanan Kesehatan Manusia Lainnya (Termasuk Klinik) : Terbatas Unit dengan dibatasi jarak antar klinik min 1000 m dan juga memiliki luas lahan minimal 70 m2 untuk Klinik rawat jalan dan 150 m2 untuk Klinik rawat inap. Aktivitas Organisasi Keagamaan : Dibatasi 1 komunitas sejenis dalam 1 blok Mesjid :Terbatas unit dengan pengaturan jarak min 400 m.
g.	Perubahan Peraturan Zonasi	

h.	Tambahan	
i.	Aturan Terkait	Standar Pedoman & Peraturan Perundang-undangan : Permen PU 29/2006 Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung. Permen PUPR 14/2017 Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 70/M-DAG/PER/12/2013 mengatur kembali ketentuan mengenai pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern. Permen-Kesehatan-nomor-9-tahun-2014-tentang-klinik SNI 03-1735-2000 Tata Cara Perencanaan Akses Bangunan Dan Akses Lingkungan SNI 1733-2004 Tata cara perencanaan lingkungan perumahan SNI 2399-2002 Tata cara perencanaan bangunan MCK umum SNI 6967-2003 Persyaratan umum system jaringan dan geometric jalan perumahan SNI 19-2454-2002 Tata Cara Teknik Opersional Pengelolaan Sampah Perkotaan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutananr RI nomor:P.38/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2019 tentang jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
ZONA PERUMAHAN Definisi : Peruntukan ruang yang terdiri atas kelompok rumah tinggal yang mewadahi kehidupan dan penghidupan masyarakat yang dilengkapi dengan fasilitasnya.		
8.	Sub Zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3) peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan zona dengan wilayah perencanaan yang memiliki kepadatan bangunan 40 (empat puluh)-100 (seratus) rumah/hektar	
a.	Kegiatan dan Penggunaan Lahan	Kegiatan dan Penggunaan Lahan mengacu kepada Matriks ITBX Keterangan lebih lanjut terkait penggunaan lahan, berizinkan Bersyarat (B) & Terbatas (T)
		Izin (I)
		Kegiatan yang diizinkan I adalah - Pengumpulan Air Limbah - Pengumpulan Sampah Tidak Berbahaya - Pengumpulan Sampah Berbahaya - Pengelolaan Dan Pembuangan Sampah Tidak Berbahaya - Konstruksi Gedung (Hunian, Perbelanjaan,) - Konstruksi Gedung Tempat Tinggal (Termasuk Rumah Nelayan) - Rumah Tunggal - Rumah Kopel - Rumah Dinas
		Terbatas (T)
		T1 = Terbatas Luasan T2 = Terbatas Unit T3 = Terbatas Jam Operasional
		Kegiatan yang diizinkan T1 adalah : - Jasa Pasca Panen (Termasuk Lantai Jemur/Balkondes) - Pemilihan Benih Tanaman Untuk Pengembangbiakan
		Kegiatan yang diizinkan T2 adalah : - ATM
		Kegiatan yang diizinkan T1 & T2 adalah : - Minimarket - Perdagangan Eceran Khusus Makanan, Minuman Dan Tembakau Di Toko - Pertahanan Dan Keamanan (TNI) - Ketertiban dan Keamanan Masyarakat (POLRI) - Pos Polisi - Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (Termasuk Pos Pemadam dan Pos Pemantau SAR) - Pendidikan Lainnya - Kegiatan Penunjang Pendidikan (termasuk Kursus, Bimbel)
		Kegiatan yang diizinkan T2 & T3 adalah :

		- Aktivitas Organisasi Keagamaan - Mesjid - Gereja, Pura, Klenteng, Vihara - Mushola - Aktivitas Organisasi Keanggotaan Lainnya
		Kegiatan yang diizinkan T1, T2 & T3 adalah : - Fasilitas Billiard - Fasilitas Lapangan - Lapangan Tenis Lapangan - Aktivitas Pusat Kebugaran/Fitness Center - Sport Centre - Aktivitas Klub Olahraga
		Bersyarat (B)
		B1 = Wajib Dokumen Lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL) B2 = Wajib Dokumen ANDALALIN
		Kegiatan yang diizinkan B1 adalah : - Ketenaga Listrikan (Termasuk Pelayanan Distribusi Kelistrikan) - Pengadaan Dan Distribusi Gas Alam Dan Buatan (Termasuk Pengadaan Gas Bio) - Treatment Dan Pembuangan Air Limbah (Toilet) - Angkutan Melalui Saluran Pipa - Reparasi Komputer Dan Peralatan Sejenisnya - Reparasi Peralatan Komunikasi - Reparasi Alat-Alat Elektronik Konsumen - Reparasi Peralatan Rumah Tangga Dan Peralatan Rumah Dan Kebun - Reparasi Furnitur Dan Perlengkapan Rumah - Reparasi Barang Keperluan Pribadi Dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya
		Kegiatan yang diizinkan B1 & B2 adalah : - Rumah Deret - Town House
		Terbatas (T) & Bersyarat (B)
		Kegiatan yang dizinkan T1 & B1 adalah : - Peternakan Sapi Dan Kerbau - Peternakan Domba Dan Kambing - Peternakan Unggas
		Kegiatan yang dizinkan T1, T2 & B1 adalah : - Reparasi dan Perawatan Mobil - Reparasi dan Perawatan Sepeda Motor - Restoran Dan Penyediaan Makanan Keliling - Aktivitas Pelayanan Kesehatan Manusia Lainnya (Termasuk Klinik) - Gelanggang Renang
		Kegiatan yang dizinkan T1, T2, T3 & B1 adalah : - Aktivitas Pangkas Rambut Dan Salon Kecantikan - Aktivitas Kebugaran - Aktivitas Binatu
		Kegiatan yang dizinkan T2 & B1 adalah : - Pondok Wisata (Termasuk Homestay) - Penyedian Akomodasi Lainnya, Termasuk Asrama, Rumah Kost
		Kegiatan yang dizinkan T2 & B2 adalah : - Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Anak Usia Dini

		Kegiatan yang dizinkan T2, T3 & B1 adalah : - Aktivitas Praktik Dokter Dan Dokter Gigi
b.	Intensitas Pemanfaatan Ruang	- KDB = Maksimum 60 % - KLB = 1.2 - KDH = Minimal 10% - (KB = Maks : 10 m, Lapis = Maks : 2 - Kepadatan Bangunan atau Unit Maksimum kepadatan bangunan dalam satu pengembangan kawasan baru perumahan maksimum 90 rumah /ha dan dilengkapi PSU yang memadai - Kepadatan Penduduk dengan Maksimum 600/ha
c.	Tata Bangunan	- GSB = Minimal ½ ROW - Bangunan boleh berbentuk deret atau couple namun dengan kavling dibelakangnya diharuskan terdapat brangang atau saluran air kotor dan air hujan. - Bentuk bangunan harus mempertimbangkan cahaya alami masuk bangunan - Bangunan yang memiliki luas mezanin lebih dari 50% dari luas lantai dasar dianggap sebagai lantai penuh - Setback bangunan disesuaikan dengan ROW jalan - Pagar harus bersifat transparan agar dapat orang di dalam dan diluar kavling dapat saling melihat.
d.	Sarana dan Prasarana Minimum	Sarana dan prasarana minimal yang harus tersedia adalah : Prasarana Jalan/Sirkulasi zona Jalan akses utama minimal jalan lingkungan I Blok yang dilayani jalan kolektor dan lokal baik primer maupun sekunder wajib dilengkapi dengan jalur pejalan kaki yang terdiri dari : Trotoar dengan ketentuan sebagai berikut : Trotoar hendaknya ditempatkan pada sisi luar bahu jalan atau sisi luar jalur lalu lintas. Trotoar hendaknya dibuat sejajar dengan jalan, akan tetapi trotoar dapat tidak sejajar dengan jalan bila keadaan topografi atau keadaan setempat yang tidak memungkinkan. Trotoar hendaknya ditempatkan pada sisi dalam saluran drainase terbuka atau di atas saluran drainase yang telah ditutup dengan plat beton yang memenuhi syarat. Trotoar pada halte harus ditempatkan berdampingan /sejajar dengan jalur kendaraan umum. Trotoar dapat ditempatkan di depan atau dibelakang Halte. Untuk menjaga keamanan dan keleluasaan pejalan kaki, harus dipasang kerb jalan sehingga fasilitas pejalan kaki lebih tinggi dari permukan jalan. Zebra cross dengan ketentuan sebagai berikut : Zebra Cross harus dipasang pada jalan dengan arus lalu lintas, kecepatan lalu lintas dan arus pejalan kaki yang relatif rendah. Lokasi Zebra Cross harus mempunyai jarak pandang yang cukup, agar tundaan kendaraan yang diakibatkan oleh penggunaan fasilitas penyeberangan masih dalam batas yang aman. Pelican Cross harus dipasang pada lokasi-lokasi sebagai berikut : Pada kecepatan lalu lintas kendaraan dan arus penyeberang tinggi Pada jalan dekat persimpangan. Pada persimpangan dengan lampu lalu lintas, dimana pelican cross dapat dipasang menjadi satu kesatuan dengan rambu lalu lintas (traffic signal) Jalur pejalan kaki non trotoar dapat dibangun untuk hubungan antar cluster perumahan, sirkulasi pada fasilitas umum di dalam zona perumahan seperti taman, tempat ibadah, dan lain-lain. Jalur pejalan kaki harus dilengkapi dengan : Lapak tunggu, dipasang pada jalur lalu lintas yang lebar, dimana penyeberang jalan sulit untuk menyeberang dengan aman. lebar lapak tunggu minimum 1,20 meter lapak tunggu harus di cat dengan cat yang memantulkan cahaya (reflective) Rambu : Penempatan rambu dilakukan sedemikian rupa sehingga mudah terlihat dengan jelas dan tidak merintangi pejalan kaki. Rambu ditempatkan di sebelah kiri menurut arah lalu lintas, diluar jarak tertentu dari tepi paling luar jalur pejalan kaki. Pemasangan rambu harus bersifat tetap dan kokoh serta terlihat jelas pada malam hari. Marka Marka jalan hanya ditempatkan pada jalur pejalan kaki yang memotong jalan berupa zebra cross dan Pelikan cross. Marka jalan dibuat sedemikian rupa sehingga mudah terlihat dengan jelas bagi pemakai jalan yang bersangkutan. Pemasangan marka harus bersifat tetap dan kokoh serta tidak menimbulkan licin pada permukaan jalan dan terlihat jelas pada malam hari. Lampu lalu lintas Lampu lalu-lintas ditempatkan pada jalur pejalan kaki yang memotong jalan

		Pemasangan lampu lalu-lintas harus bersifat tetap dan kokoh Penempatan lampu lalu-lintas sedemikian rupa sehingga terlihat jelas oleh lalu-lintas kendaraan Cahaya lampu lalu-lintas harus cukup terang sehingga dapat dilihat dengan jelas pada siang dan malam hari Bangunan Pelengkap Bangunan Pelengkap harus cukup kuat sesuai dengan fungsinya memberikan keamanan dan kenyamanan bagi pejalan kaki. Ruang terbuka hijau Ruang terbuka hijau berupa taman lingkungan wajib dibangun pada setiap RW dengan luasan standar 1 m2/KK atau minimal 250 m2. Ruang terbuka hijau privat bagi rumah berlantai 3 atau lebih wajib menerapkan konsep "green roof". Ruang terbuka non hijau berupa lapangan olahraga wajib disediakan minimal satu unit untuk setiap RW dengan luas minimal Utilitas perkotaan : Sarana Persampahan : Kapling besar dan sedang pada sub zona R3 diwajibkan menyediakan fasilitas komposting skala rumah tangga. Setiap rumah diwajibkan menyediakan tempat sampah volume 50 liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik). Pembuangan sampah organik dilakukan di dalam lubang biopori pada setiap blok. Tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (sistem off site). Sistem drainase tersier (minimal) : Untuk sub zona R-3 saluran drainase dibuat tanpa perkerasan, diharapkan dapat lebih mempertinggi kemungkinan terjadinya infiltrasi air ke dalam tanah. Berm atau cek dam dapat dibangun pada arah melintang saluran untuk mempertinggi proses infiltrasi. Setiap bangunan rumah harus memiliki bak septik yang berada di bagian depan kavling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 meter dari sumber air tanah Pemerintah membantu pembangunan sarana MCK bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang tidak mampu baik dengan membangun MCK individual maupun komunal. Penyediaan lahan parkir umum : untuk area hunian skala RT (250 penduduk) memiliki standar penyediaan 100 m2 dan (2.500 penduduk) memiliki standar penyediaan 400 m2 lokasinya tersebar di setiap pusat lingkungan hunian pada skala RT atau RW dan penggunaannya yang juga sekaligus berfungsi sebagai pangkalan sementara kendaraan angkutan publik untuk area hunian skala kelurahan (30.000 penduduk) lokasinya tersebar di setiap pusat lingkungan hunian pada skala kelurahan, dan memiliki standar penyediaan 2.000 m2, dengan penyebaran lokasi pada area pusat lingkungan kelurahan. untuk area hunian skala kecamatan (120.000 penduduk) lokasinya tersebar di setiap pusat lingkungan hunian pada skala kecamatan, dan memiliki standar penyediaan 4.000 m2, dengan penyebaran lokasi pada area pusat lingkungan kecamatan. Fasilitas sosial Fasilitas kesehatan minimal berupa poliklinik atau balai pengobatan (skala kelurahan). Fasilitas pendidikan : Taman Kanak-Kanak atau PAUD untuk setiap 2500 penduduk dan Sekolah Dasar (SD) untuk setiap 1.800 penduduk Fasilitas Peribadatan disesuaikan dengan kebutuhan, minimal berupa : Mesjid lingkungan, surau dan mushola Gereja skala lingkungan Pekong skala lingkungan Vihara skala lingkungan
e.	Pelaksanaan	Perumahan Kepadatatan Sedang di Wilamaci SUB WP C Blok 1 diperuntukan bagi masyarakat dengan profesi nelayan Variansi Pemanfaatan Ruang Non conforming dimensions, untuk rumah kepadatan tinggi dengan KDB 80-100% diizinkan (terbatas pada bangunan yang sudah ada) selama menyediakan RTH, dapat berupa roof garden kegiatan lain yang tidak sesuai peruntukan pada kawasan perumahan dan tidak memiliki izin harus ditertibkan paling lambat 3 (tiga) tahun sebagai masa transisi setelah ditetapkannya RDTR ini Insentif dan Disinsentif Insentif Kemudahan Ijin Keringanan Pajak Subsidi prasarana Disinsentif Kawasan permukiman yang belum melengkapi prasarana dan sarana dasar: Development Impact Fee Development Charge

		Penggunaan Lahan yang tidak sesuai Pembangunan rumah yang tidak sesuai dengan peraturan zonasi ini namun sudah memiliki ijin yang diperoleh sebelum disahkannya Peraturan Zonasi ini dan belum dilaksanakan, maka pembangunannya dapat terus dilakukan, namun akan dikenakan disinsentif berupa peningkatan pajak dan tidak diterbitkannya lagi perizinan operasi (bila ada), serta dicabutnya ijin setelah 5 tahun tahun dengan memberikan ganti rugi kepada pihak yang bersangkutan, seperti : ruko/toko dengan luas yang cukup besar di lingkungan perumahan; dan industri burung walet di lingkungan perumahan (KLB berbeda dengan lingkungan sekitarnya). Penggunaan lahan saat ini yang tidak sesuai sebelum peraturan ini ditetapkan dan tidak memiliki izin yang sah harus segera disesuaikan dalam waktu paling lama 6 bulan setelah berlakunya Peraturan Daerah ini. bangunan-bangunan yang berdiri di atas drainase dan tidak mempunyai GSB di koridor jalan kolektor; dan Bangunan yang berdiri di atas saluran limbah. Bila termasuk dalam kawasan rawan bencana diatur sebagai berikut : Banjir (TPZ.i) Kawasan potensi banjir akan ditetapkan menjadi Flood plain zone. Ketentuan pemanfaatan ruang pada kawasan rawan banjir untuk mencegah atau mengurangi kerugian yang sudah di atur di dalam ketentuan khusus : Lantai dasar ditinggikan dari ketinggian banjir Tidak ada ruang tempat tinggal yang diizinkan di bawah bangunan Garasi dan gudang diizinkan pada lantai dasar Material yang dapat digunakan di bawah bangunan merupakan material yang tahan banjir Membangun alas atau bantalan di atas pondasi bangunan yang letaknya lebih tinggi dari ketinggian banjir Gerakan Tanah atau Longsor (TPZ.m1) Untuk kawasan yang juga termasuk zona rawan bencana gempa dan longsor, maka konstruksi bangunan harus mengikuti standar pembangunan tahan gempa (sesuai aturan teknis atau peraturan daerah mengenai kawasan rawan bencana). Tsunami (TPZ.m2) Bila termasuk dalam kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan / KKOP (dibawah permukaan horizontal luar), diatur sebagai berikut) : Batas ketinggian bangunan sebesar (150 + H) meter di atas elevasi ambang landasan pacu terendah Tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara; Tidak menyulitkan penerbang membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu-lampu lain; Tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbangan yang mempergunakan bandar udara; Tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandara; Tidak menyebabkan timbulnya bahaya burung, atau dengan cara lain dapat Membahayakan atau mengganggu pendaratan atau lepas landas atau gerakan pesawat udara yang bermaksud mempergunakan bandar udara. Pengaturan lebih lanjut ditetapkan oleh kementrian perhubungan Pengaturan penerapan kegiatan terbatas luasan (T1): Peternakan Sapi dan Kerbau : dibatasi luasan ruang gerak hewan dan maksimal jumlah ekor yang dimiliki. Pengaturan jumlah dan luasan akan diatur selamjutnya oleh dinas setempat. Apabila lahan tidak mencukupi, maka hewan ternak tidak boleh mobilisasi dan hanya diam di kandang. Kandang disertai dengan pengolahan limbah kotorannya. Peternakan Domba Dan Kambing : dibatasi luasan ruang gerak hewan dan maksimal jumlah ekor yang dimiliki. Pengaturan jumlah dan luasan akan diatur selamjutnya oleh dinas setempat.. Disertai dengan pengolahan limbah kotorannya. Apabila lahan tidak mencukupi, maka hewan ternak tidak boleh mobilisasi dan hanya diam di kandang. Kandang disertai dengan pengolahan limbah kotorannya. Peternakan Unggas : dibatasi luasan ruang gerak hewan dan maksimal jumlah ekor yang dimiliki. Pengaturan jumlah dan luasan akan diatur selamjutnya oleh dinas setempat.. Disertai dengan pengolahan limbah kotorannya. Apabila lahan tidak mencukupi, maka hewan ternak tidak boleh mobilisasi dan hanya diam di kandang. Kandang disertai dengan pengolahan limbah kotorannya. Kegiatan Lantai Jemur : terbatas pada halaman rumah dengan maksimal 1 lantai jemur. Maksimal luasan lantai jemur adalah 3x5 m2 atau 30% dari luas halaman. Pemilihan Benih Tanaman untuk Pengembangbiakan : terbatas pada halaman rumah dengan maksimal 1 lantai jemur. Maksimal luasan lantai jemur adalah 3x5 m2 atau 30% dari luas halaman. Minimarket : dibatasi luas bangunan maksimal 200 m2 dan jarak radius antar minimarket adalah 250 m2 disertasi dengan ruang parkir. Dibatasi intensitas dengan ketentuan KDB : 50 % KLB : 1 KDH : 20% Tinggi Bangunan : 2 lapis atau 10 m

		Reparasi dan Perawatan Mobil : dibatasi oleh luas lahan maksimum 400 m2. Dibatasi intensitas dengan ketentuan KDB : 40 % KLB : 0,8 KDH : 20% Tinggi Bangunan : 2 lapis atau 10 m Reparasi dan Perawatan Sepeda Motor : dibatasi oleh luas lahan maksimum 400 m2. Dibatasi intensitas dengan ketentuan KDB : 40 % KLB : 0,8 KDH : 20% Tinggi Bangunan : 2 lapis atau 10 m Perdagangan Eceran Khusus Makanan, Minuman Dan Tembakau Di Toko : dibatasi luas bangunan maksimal 200 m2 disertai dengan ruang parkir. Dibatasi intensitas dengan ketentuan : KDB : 50 % KLB : 1 KDH : 20% Tinggi Bangunan : 2 lapis atau 10 m Restoran Dan Penyediaan Makanan Keliling : dibatasi luas bangunan maksimal 200 m2 disertai dengan ruang parkir. Dibatasi intensitas dengan ketentuan : KDB : 50 % KLB : 1 KDH : 20% Tinggi Bangunan : 2 lapis atau 10 m Pertahanan Dan Keamanan (TNI) : Dibatasi maksimal luasan lahan adalah 30 % dari luas 1 blok Ketertiban dan Keamanan Masyarakat (POLRI) : Dibatasi maksimal luasan lahan adalah 30 % dari luas 1 blok Pos Polisi : Dibatasi luasannya adalah 18 m2 atau menyesuaikan dengan aturan kepolisian setempat Pendidikan lainnya : : diperbolehkan dengan batas luasan maks 200 m2. Dibatasi intensitas dengan ketentuan KDB : 50 % KLB : 1 KDH : 20% Tinggi Bangunan : 2 lapis atau 10 m Kegiatan Penunjang lainnya : : diperbolehkan dengan batas luasan maks 200 m2 Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (Termasuk Pos Pemadam dan Pos Pemantau SAR) : Dibatasi maksimal luasan lahan adalah 200 m dalam 1 blok Aktivitas pelayanan kesehatan manusia lainnya : diperbolehkan dengan batas luasan 200 m2, jumlah disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan jumlah populasi, dan harus ada pengolahan limbah B3. Dibatasi intensitas dengan ketentuan KDB : 40 % KLB : 0,8 KDH : 20% Tinggi Bangunan : 2 lapis atau 10 m Fasilitas Billiard : diperbolehkan dengan batas luasan 100 m2. Dibatasi intensitas dengan ketentuan KDB : 50 % KLB : 1 KDH : 20% Tinggi Bangunan : 2 lapis atau 10 m Aktivitas Pusat Kebugaran/Fitness Center : diperbolehkan dengan batas luasan 200 m2. Serta disertai lahan parkir. Dibatasi intensitas dengan ketentuan KDB : 50 % KLB : 1 KDH : 20% Tinggi Bangunan : 2 lapis atau 10 m Sport Centre : diperbolehkan dengan batas luasan 200 m2. Serta disertai lahan parkir. Dibatasi intensitas dengan ketentuan : KDB : 50 % KLB : 1 KDH : 20% Tinggi Bangunan : 2 lapis atau 10 m Aktivitas Klub Olahraga : diperbolehkan dengan batas luasan 200 m2. Serta disertai lahan parkir. Gelanggang Renang : di daerah perumahan dibatasi luasnya 1000 m2, jumlah dibatasi dengan radius yang diatur selanjutnya oleh dinas setempat.

		Serta disertai lahan parkir. Dibatasi intensitas dengan ketentuan KDB : 30 % KLB : 0,3 KDH : 20% Tinggi Bangunan : 1 lapis atau 5 m Mesjid : Dibatasi intensitas dengan ketentuan KDB : 40 % KLB : 0.8 KDH : 30% Tinggi Bangunan : 2 lapis atau 10 m Kegiatan keagamaan seperti gereja, Pura, Klenteng, dan Vihara : dibatasi luasannya 1000 m2. Intensitas pemanfaatan untuk kegiatan agama disamakan dengan intensitas SPU Skala RW. Serta terdapat radius Aktivitas Pangkas Rambut Dan Salon Kecantikan : dibatasi luasan dan jaraknya yang diatur setelahnya oleh Pemerintah Daerah. Dibatasi intensitas dengan ketentuan KDB : 50 % KLB : 1 KDH : 20% Tinggi Bangunan : 2 lapis atau 10 m Aktivitas Kebugaran : dibatasi luasan dan jaraknya yang diatur setelahnya oleh Pemerintah Daerah. Dibatasi intensitas dengan ketentuan KDB : 50 % KLB : 1 KDH : 20% Tinggi Bangunan : 2 lapis atau 10 m Aktivitas Binatu : dibatasi luasan dan jaraknya yang diatur setelahnya oleh Pemerintah Daerah. Dibatasi intensitas dengan ketentuan KDB : 50 % KLB : 1 KDH : 20% Tinggi Bangunan : 2 lapis atau 10 m Pengaturan penerapan kegiatan terbatas jumlah (T2): Minimarket : dibatasi luas bangunan maksimal 200 m2 dan jarak radius antar minimarket adalah 250 m2 disertasi dengan ruang parkir Reparasi dan Perawatan Mobil : Dibatasi unit dengan adanya jarak antar kegiatan yang akan didetailkan oleh dinas daerah. Reparasi dan Perawatan Sepeda Motor : Dibatasi unit dengan adanya jarak antar kegiatan yang akan didetailkan oleh dinas daerah. Perdagangan Eceran Khusus Makanan, Minuman Dan Tembakau Di Toko : Dibatasi tidak boleh ada di jalan lingkungan. Pondok Wisata : Terbatas hanya pada kawasan yang dekat dengan lokasi wisata yang telah ditentukan oleh Dinas Daerah. Penyedian Akomodasi Lainnya, Termasuk Asrama, Rumah Kost, : dibatasi jumlah kamar yang disewakan. Pembatasan disesuaikan dengan keputusan dinas daerah Restoran Dan Penyediaan Makanan Keliling : ATM : Penempatan ATM sebaiknya berada di kawasan ramai penduduk dan tempat fasilitas umum dengan penjagaan seperti minimarket dan lain-lain. Pertahanan Dan Keamanan (TNI) : dibatasi hanya untuk permukiman khusus tentara Ketertiban dan Keamanan Masyarakat (POLRI) : dibatasi hanya untuk permukiman khusus polisi Pos Polisi : Jumlah dan radius disesuaikan dengan aturan kepolosian daerah Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (Termasuk Pos Pemadam dan Pos Pemantau SAR) : Dibatasi maksimal luasan lahan adalah 200 m dalam 1 blok Pendidikan Lainnya : diperbolehkan dengan batas luasan maks 200 m2 Kegiatan Penunjang Pendidikan : dibatasi unit dengan penerapan jarak untuk kegiatan pendidikan sejenis dengan jarak minimal 500 m Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Anak Usia Dini : dibatasi unit dengan penerapan jarak untuk kegiatan pendidikan sejenis dengan jarak minimal 500 m Pendidikan Lainnya : dibatasi unit dengan penerapan jarak untuk kegiatan pendidikan sejenis dengan jarak minimal 500 m Kegiatan Penunjang Pendidikan : dibatasi unit dengan penerapan jarak untuk kegiatan pendidikan sejenis dengan jarak minimal 500 m Aktivitas Praktik Dokter dan Dokter Gigi : Terbatas unit untuk spesialis sejenis dengan pengaturan jarak min 250 m Aktivitas Pelayanan Kesehatan Manusia Lainnya : Terbatas Unit dengan dibatasi jarak antar klinik min 1000 m dan juga memiliki luas lahan minimal 70 m2 untuk Klinik rawat jalan dan 150 m2 untuk Klinik rawat inap. Fasilitas Billiard : Terbatas unit dengan pengaturan jarak min 400 m. Gelanggang Renang : : Terbatas unit dengan pengaturan jarak min 1000 m. Aktivitas Pusat Kebugaran/Fitness Center : Terbatas unit dengan pengaturan jarak min 400 m.

		Sport Centre : Terbatas unit dengan pengaturan jarak min 400 m. Aktivitas Klub Olahraga : Jarak radius untuk kegiatan sejenis yang diatur selanjutnya oleh pemerintah daerah Aktivitas Organisasi Keagamaan : Dibatasi 1 komunitas sejenis dalam 1 blok dan terpantau dari jalan utama kawasan hunian Mesjid : Terbatas unit dengan pengaturan jarak min 400 m. Mushola : Terbatas unit dengan pengaturan jarak min 100 m. Aktivitas Pangkas Rambut Dan Salon Kecantikan : dibatasi jarak untuk kegiatan binatu sejenis adalah 250 m Aktivitas Kebugaran : Terbatas unit dengan pengaturan jarak min 400 m. Aktivitas Binatu : dibatasi jarak untuk kegiatan binatu sejenis adalah 250 m Pengaturan penerapan kegiatan terbatas (T3): Penyediaan Makanan Lainnya : dibatasi waktu operasional sampai jam 07.00 Pagi - 10.00 malam. Penyediaan Minuman : dibatasi waktu operasional sampai jam 07.00 Pagi - 10.00 malam. Fasilitas Billiard : dibatasi waktu operasional dari jam 01.00 siang hingga 10.00 malam. Aktivitas Pusat Kebugaran/Fitness Center : dibatasi waktu operasional dari jam 01.00 siang hingga 10.00 malam. Sport Centre : dibatasi waktu operasional sampai jam 09.00 Pagi - 10.00 malam. Aktivitas Klub Olahraga : dibatasi waktu operasional sampai jam 09.00 Pagi - 10.00 malam. Aktivitas Pangkas Rambut Dan Salon Kecantikan : dibatasi waktu operasional sampai jam 09.00 Pagi - 09.00 malam. Aktivitas Kebugaran dibatasi waktu operasional dari jam 01.00 siang hingga 10.00 malam. Aktivitas Binatu : dibatasi waktu operasional sampai jam 09.00 Pagi - 09.00 malam.
f.	Perubahan Peraturan Zonasi	
g.	Tambahan	Pengembang perumahan wajib menyediakan prasarana, sarana dan utilitas dengan proporsi paling sedikit 35% dari luas tanah yang dimiliki/dibebaskan dengan luasan sarana paling sedikit 10% Pada Mesjid a. Mesjid untuk skala RW (atau kebutuhan di kawasan perkantoran) dibatasi dengan pembatasan jarak radius setiap. Diharapkan masjid di Kawasan perkantoran dapat diagunakan juga untuk masyarakat umum. b. Mesjid yang dengan skala kelurahan, kecamatan, dan kota hanya disediakan 1 untuk setiap skala pelayanan yang disediakan oleh pemerintah.
h.	Aturan Terkait	Standar Pedoman & Peraturan Perundang-undangan : SNI 03-1726-1989, Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa untuk Rumah dan Gedung SNI 02-2406-1991, Tata Cara Perencanaan Umum Drainase Perkotaan SNI 19-2454-1991, Tata Cara Pengolahan Teknik Sampah Perkotaan SNI 03-2846-1992, Tata Cara Perencanaan Kepadatan Bangunan Lingkungan, Bangunan Rumah Susun Hunian SNI 03-3985-1995, Tata Cara Perencanaan Pemasangan Sistem Deteksi Alarm Untuk Pencegahan Bahaya Kebakaran Pada Bangunan Rumah dan Gedung SNI 03-1735-2000 Tata Cara Perencanaan Akses Bangunan Dan Akses Lingkungan SNI 19-6466-2000 tentang Tata Cara Evaluasi Lapangan untuk Sistem Peresapan Pembuangan Air Limbah Rumah Tangga SNI 03-6572-2001, Tata Cara Perencanaan Sistem Ventilasi dan Pengkondisian Udara pada Bangunan Gedung SNI 03-2396-2001, Tata Cara Perancangan Sistem Pencahayaan Buatan pada Bangunan Gedung SNI 03-1726-2002, Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa untuk Bangunan Gedung SNI 03-6806-2002, Tata Cara Perhitungan Beton Tidak Bertulang Struktural SNI 03-6759-2002, Tata Cara Perencanaan Teknis Konservasi Energi Pada Bangunan Rumah dan Gedung SNI 03-7013-2004. Tata cara perencanaan fasilitas lingkungan rumah susun sederhana SNI 03-1733-2004, Tata cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan SNI 1733-2004 Tata cara perencanaan lingkungan perumahan SNI 2399-2002 Tata cara perencanaan bangunan MCK umum SNI 6967-2003 Persyaratan umum system jaringan dan geometric jalan perumahan SNI 3242:2008 tentang Pengelolaan Sampah di Permukiman SNI 7509:2011 tentang Tata Cara Perencanaan Teknik Jaringan Distribusi dan Unit Pelayanan Sistem Penyediaan Air minum SNI 1726:2012 Tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk struktur bangunan gedung dan non gedung Kepmendagri No. 26 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Aksesibilitas dan Fasilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan Permen PUPR: 45/PRT/M/2007 Tentang pedoman teknis pembangunan bangunan gedung negara Peraturan Menteri Dalam Negeri No 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan. Peraturan Menteri PU No 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan. Permen PU Nomor 20/PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran Di Perkotaan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perumahan Murah

		Permen PUPR No 03/PRT/M/2014 Tentang Pedoman Perencanaan, Penyediaan, Dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan Permen PUPR 02/PRT/M/2015 Tentang Bangunan Gedung Hijau Tentang aturan kandang dan lantai jemur di kawasan permukiman. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 50/ Permentan /OT.140 /10/2006 Tentang Pedoman Pemeliharaan Unggas Di Pemukiman Keputusan Menteri Pertanian Nomor 404/Kpts/OT.210/6/2002 tentang Pedoman Perizinan Pendaftaran Usaha Peternakan Peraturan Menteri Pertanian No. 40/Permentan/OT.140/7/2011 tahun 2011, Buku Panduan Sederhana "Lantai Jemuran Gabah" oleh KemenPU tahun 2016
9.	Sub Zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4) peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang kecil antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan zona dengan wilayah perencanaan yang memiliki kepadatan bangunan dibawah 10 (sepuluh)-40 (empat puluh) rumah/hektar	
a.	Kegiatan dan Penggunaan Lahan	Kegiatan dan Penggunaan Lahan mengacu kepada Matriks ITBX Keterangan lebih lanjut terkait penggunaan lahan, berizinkan Bersyarat (B) & Terbatas (T)
		Izin (I)
		Kegiatan yang diizinkan I adalah - Pengumpulan Air Limbah - Pengumpulan Sampah Tidak Berbahaya - Pengumpulan Sampah Berbahaya - Pengelolaan Dan Pembuangan Sampah Tidak Berbahaya - Konstruksi Gedung (Hunian, Perbelanjaan,) - Konstruksi Gedung Tempat Tinggal (Termasuk Rumah Nelayan) - Rumah Tunggal - Rumah Kopel - Rumah Dinas
		Terbatas (T)
		T1 = Terbatas Luasan T2 = Terbatas Unit T3 = Terbatas Jam Operasional
		Kegiatan yang diizinkan T1 adalah : - Jasa Pasca Panen (Termasuk Lantai Jemur/Balkondes) - Pemilihan Benih Tanaman Untuk Pengembangbiakan
		Kegiatan yang diizinkan T2 adalah : - ATM
		Kegiatan yang diizinkan T1 & T2 adalah : - Minimarket - Perdagangan Eceran Khusus Makanan, Minuman Dan Tembakau Di Toko - Pertahanan Dan Keamanan (TNI) - Ketertiban dan Keamanan Masyarakat (POLRI) - Pos Polisi - Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (Termasuk Pos Pemadam dan Pos Pemantau SAR) - Pendidikan Lainnya - Kegiatan Penunjang Pendidikan (termasuk Kursus, Bimbel)
		Kegiatan yang diizinkan T2 & T3 adalah : - Penyediaan Makanan Lainnya - Penyediaan Minuman - Aktivitas Organisasi Keagamaan - Mesjid - Gereja, Pura, Klenteng, Vihara - Mushola

		- Aktivitas Organisasi Keanggotaan Lainnya
		Kegiatan yang diizinkan T1, T2 & T3 adalah : - Aktivitas Pusat Kebugaran/Fitness Center
		Bersyarat (B)
		B1 = Wajib Dokumen Lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL B2 = Wajib ANDALALIN
		Kegiatan yang diizinkan B1 adalah : - Ketenaga Listrikan (Termasuk Pelayanan Distribusi Kelistrikan) - Pengadaan Dan Distribusi Gas Alam Dan Buatan (Termasuk Pengadaan Gas Bio) - Treatment Dan Pembuangan Air Limbah (Toilet) - Angkutan Melalui Saluran Pipa - Reparasi Komputer Dan Peralatan Sejenisnya - Reparasi Peralatan Komunikasi - Reparasi Alat-Alat Elektronik Konsumen - Reparasi Peralatan Rumah Tangga Dan Peralatan Rumah Dan Kebun - Reparasi Furnitur Dan Perlengkapan Rumah - Reparasi Barang Keperluan Pribadi Dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya
		Kegiatan yang diizinkan B1 & B2 adalah : - Rumah Deret - Town House
		Terbatas (T) & Bersyarat (B)
		Kegiatan yang dizinkan T1 & B1 adalah : - Peternakan Sapi Dan Kerbau - Peternakan Domba Dan Kambing - Peternakan Unggas
		Kegiatan yang dizinkan T1 & B2 adalah : - Peternakan Lainnya (Termasuk Ternak Lebah dan Sarang Walet)
		Kegiatan yang dizinkan T1, T2 & B1 adalah : - Reparasi dan Perawatan Mobil - Reparasi dan Perawatan Sepeda Motor - Restoran Dan Penyediaan Makanan Keliling - Aktivitas Pelayanan Kesehatan Manusia Lainnya (Termasuk Klinik) - Gelanggang Renang
		Kegiatan yang dizinkan T1, T2, T3 & B1 adalah : - Aktivitas Pangkas Rambut Dan Salon Kecantikan - Aktivitas Kebugaran - Aktivitas Binatu
		Kegiatan yang dizinkan T2 & B2 adalah : - Pondok Wisata (Termasuk Homestay) - Penyedian Akomodasi Lainnya, Termasuk Asrama, Rumah Kost - Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Anak Usia Dini
		Kegiatan yang dizinkan T2, T3 & B1 adalah : - Aktivitas Praktik Dokter Dan Dokter Gigi
b.	Intensitas Pemanfaatan Ruang	- KDB = Maksimum 50 % - KLB = 1.0 - KDH = Minimal 20% - KB = Maks : 10 m, Lapis = Maks : 2
c.	Tata Bangunan	- Bangunan boleh berbentuk deret atau couple namun dengan kavling dibelakangnya diharuskan terdapat brangang atau saluran air kotor dan air hujan. - Bentuk bangunan harus mempertimbangkan cahaya alami masuk bangunan

		- Setback bangunan disesuaikan dengan ROW jalan - Pagar harus bersifat transparan agar dapat orang di dalam dan diluar kavling dapat saling melihat.
d.	Sarana dan Prasarana Minimum	Sarana dan prasarana minimal yang harus tersedia adalah : Prasarana Jalan/Sirkulasi zona Jalan akses utama minimal jalan lingkungan II Blok yang dilayani jalan kolektor dan lokal baik primer maupun sekunder wajib dilengkapi dengan jalur pejalan kaki yang terdiri dari : Trotoar dengan ketentuan sebagai berikut : Trotoar hendaknya ditempatkan pada sisi luar bahu jalan atau sisi luar jalur lalu lintas. Trotoar hendaknya dibuat sejajar dengan jalan, akan tetapi trotoar dapat tidak sejajar dengan jalan bila keadaan topografi atau keadaan setempat yang tidak memungkinkan. Trotoar hendaknya ditempatkan pada sisi dalam saluran drainase terbuka atau di atas saluran drainase yang telah ditutup dengan plat beton yang memenuhi syarat. Trotoar pada halte harus ditempatkan berdampingan /sejajar dengan jalur kendaraan umum. Trotoar dapat ditempatkan di depan atau dibelakang Halte. Untuk menjaga keamanan dan keleluasaan pejalan kaki, harus dipasang kerb jalan sehingga fasilitas pejalan kaki lebih tinggi dari permukan jalan. Zebra cross dengan ketentuan sebagai berikut : Zebra Cross harus dipasang pada jalan dengan arus lalu lintas, kecepatan lalu lintas dan arus pejalan kaki yang relatif rendah. Lokasi Zebra Cross harus mempunyai jarak pandang yang cukup, agar tundaan kendaraan yang diakibatkan oleh penggunaan fasilitas penyeberangan masih dalam batas yang aman. Jalur pejalan kaki non trotoar dapat dibangun untuk hubungan antar cluster perumahan, sirkulasi pada fasilitas umum di dalam zona perumahan seperti taman, tempat ibadah, dan lain-lain. Jalur pejalan kaki harus dilengkapi dengan : Lapak tunggu, dipasang pada jalur lalu lintas yang lebar, dimana penyeberang jalan sulit untuk menyeberang dengan aman. lebar lapak tunggu minimum 1,20 meter lapak tunggu harus di cat dengan cat yang memantulkan cahaya (reflective) Rambu : Penempatan rambu dilakukan sedemikian rupa sehingga mudah terlihat dengan jelas dan tidak merintangi pejalan kaki. Rambu ditempatkan di sebelah kiri menurut arah lalu lintas, diluar jarak tertentu dari tepi paling luar jalur pejalan kaki. Pemasangan rambu harus bersifat tetap dan kokoh serta terlihat jelas pada malam hari. Marka Marka jalan dibuat sedemikian rupa sehingga mudah terlihat dengan jelas bagi pemakai jalan yang bersangkutan. Pemasangan marka harus bersifat tetap dan kokoh serta tidak menimbulkan licin pada permukaan jalan dan terlihat jelas pada malam hari. Lampu lalu lintas Lampu lalu-lintas ditempatkan pada jalur pejalan kaki yang memotong jalan Pemasangan lampu lalu-lintas harus bersifat tetap dan kokoh Penempatan lampu lalu-lintas sedemikian rupa sehingga terlihat jelas oleh lalu-lintas kendaraan Cahaya lampu lalu-lintas harus cukup terang sehingga dapat dilihat dengan jelas pada siang dan malam hari Bangunan Pelengkap Bangunan Pelengkap harus cukup kuat sesuai dengan fungsinya memberikan keamanan dan kenyamanan bagi pejalan kaki. Ruang terbuka hijau Ruang terbuka hijau berupa taman lingkungan wajib dibangun pada setiap RW. Ruang terbuka hijau privat bagi rumah berlantai 3 atau lebih wajib menerapkan konsep "green roof". Ruang terbuka non hijau berupa lapangan olahraga wajib disediakan minimal satu unit untuk setiap RW. Utilitas perkotaan : Sarana Persampahan : Kapling besar dan sedang pada sub zona R3 diwajibkan menyediakan fasilitas komposting skala rumah tangga. Setiap rumah diwajibkan menyediakan tempat sampah volume 50 liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik). Pembuangan sampah organik dilakukan di dalam lubang biopori pada setiap blok. Tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (sistem off site). Sistem drainase tersier (minimal) : Untuk sub zona R-4 saluran drainase dibuat tanpa perkerasan, diharapkan dapat lebih mempertinggi kemungkinan terjadinya infiltrasi air ke dalam tanah. Berm atau cek dam dapat dibangun pada arah melintang saluran untuk mempertinggi proses infiltrasi. Setiap bangunan rumah harus memiliki bak septik yang berada di bagian depan kavling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 meter dari sumber air tanah Pemerintah membantu pembangunan sarana MCK bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang tidak mampu baik dengan membangun MCK individual maupun komunal.

		Penyediaan lahan parkir umum : untuk area hunian skala RT (250 penduduk) memiliki standar penyediaan 100 m2 dan skala RW (2.500 penduduk) memiliki standar penyediaan 400 m2 lokasinya tersebar di setiap pusat lingkungan hunian pada skala RT atau RW dan penggunaannya yang juga sekaligus berfungsi sebagai pangkalan sementara kendaraan angkutan publik untuk area hunian skala kelurahan (30.000 penduduk) lokasinya tersebar di setiap pusat lingkungan hunian pada skala kelurahan, dan memiliki standar penyediaan 2.000 m2, dengan penyebaran lokasi pada area pusat lingkungan kelurahan. untuk area hunian skala kecamatan (120.000 penduduk) lokasinya tersebar di setiap pusat lingkungan hunian pada skala kecamatan, dan memiliki standar penyediaan 4.000 m2, dengan penyebaran lokasi pada area pusat lingkungan kecamatan. Fasilitas sosial Fasilitas kesehatan minimal berupa poliklinik atau balai pengobatan (skala kelurahan). Fasilitas pendidikan : Taman Kanak-Kanak atau PAUD untuk setiap 2500 penduduk dan Sekolah Dasar (SD) untuk setiap 1.800 penduduk Fasilitas Peribadatan disesuaikan dengan kebutuhan, minimal berupa : Mesjid lingkungan, surau dan mushola Gereja skala lingkungan Pekong skala lingkungan Vihara skala lingkungan
e.	Pelaksanaan	Variansi Pemanfaatan Ruang Non conforming dimensions, untuk rumah kepadatan tinggi dengan KDB 80-100% diizinkan (terbatas pada bangunan yang sudah ada) selama menyediakan RTH, dapat berupa roof garden kegiatan lain yang tidak sesuai peruntukan pada kawasan perumahan dan tidak memiliki izin harus ditertibkan paling lambat 3 (tiga) tahun sebagai masa transisi setelah ditetapkannya RDTR ini Insentif dan Disinsentif Insentif Kemudahan Ijin Keringanan Pajak Subsidi prasarana Disinsentif Kawasan permukiman yang belum melengkapi prasarana dan sarana dasar: Development Impact Fee Development Charge Penggunaan Lahan yang tidak sesuai Pembangunan rumah yang tidak sesuai dengan peraturan zonasi ini namun sudah memiliki ijin yang diperoleh sebelum disahkannya Peraturan Zonasi ini dan belum dilaksanakan, maka pembangunannya dapat terus dilakukan, namun akan dikenakan disinsentif berupa peningkatan pajak dan tidak diterbitkannya lagi perizinan operasi (bila ada), serta dicabutnya ijin setelah 5 tahun tahun dengan memberikan ganti rugi kepada pihak yang bersangkutan, seperti : ruko/toko dengan luas yang cukup besar di lingkungan perumahan; dan industri burung walet di lingkungan perumahan (KLB berbeda dengan lingkungan sekitarnya). Penggunaan lahan saat ini yang tidak sesuai sebelum peraturan ini ditetapkan dan tidak memiliki izin yang sah harus segera disesuaikan dalam waktu paling lama 6 bulan setelah berlakunya Peraturan Daerah ini. bangunan-bangunan yang berdiri di atas drainase dan tidak mempunyai GSB di koridor jalan kolektor; dan Bangunan yang berdiri di atas saluran limbah. Bila termasuk dalam kawasan rawan bencana diatur sebagai berikut : Banjir (TPZ.i) Kawasan potensi banjir akan ditetapkan menjadi Flood plain zone. Ketentuan pemanfaatan ruang pada kawasan rawan banjir untuk mencegah atau mengurangi kerugian yang sudah di atur di dalam ketentuan khusus : Lantai dasar ditinggikan dari ketinggian banjir Tidak ada ruang tempat tinggal yang diizinkan di bawah bangunan Garasi dan gudang diizinkan pada lantai dasar Material yang dapat digunakan di bawah bangunan merupakan material yang tahan banjir Membangun alas atau bantalan di atas pondasi bangunan yang letaknya lebih tinggi dari ketinggian banjir Gerakan Tanah atau Longsor (TPZ.m1) Untuk kawasan yang juga termasuk zona rawan bencana gempa dan longsor, maka konstruksi bangunan harus mengikuti standar pembangunan

		tahan gempa (sesuai aturan teknis atau peraturan daerah mengenai kawasan rawan bencana). Tsunami (TPZ.m2) Bila termasuk dalam kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan / KKOP (dibawah permukaan horizontal luar), diatur sebagai berikut) : Batas ketinggian bangunan sebesar (150 + H) meter di atas elevasi ambang landasan pacu terendah Tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara; Tidak menyulitkan penerbang membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu-lampu lain; Tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbangan yang mempergunakan bandar udara; Tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandara; Tidak menyebabkan timbulnya bahaya burung, atau dengan cara lain dapat Membahayakan atau mengganggu pendaratan atau lepas landas atau gerakan pesawat udara yang bermaksud mempergunakan bandar udara. Pengaturan lebih lanjut ditetapkan oleh kementrian perhubungan Pengaturan penerapan kegiatan terbatas luasan (T1): Peternakan Sapi dan Kerbau : dibatasi luasan ruang gerak hewan dan maksimal jumlah ekor yang dimiliki. Pengaturan jumlah dan luasan akan diatur selamjutnya oleh dinas setempat. Apabila lahan tidak mencukupi, maka hewan ternak tidak boleh mobilisasi dan hanya diam di kandang. Kandang disertai dengan pengolahan limbah kotorannya. Peternakan Domba Dan Kambing : dibatasi luasan ruang gerak hewan dan maksimal jumlah ekor yang dimiliki. Pengaturan jumlah dan luasan akan diatur selamjutnya oleh dinas setempat.. Disertai dengan pengolahan limbah kotorannya. Apabila lahan tidak mencukupi, maka hewan ternak tidak boleh mobilisasi dan hanya diam di kandang. Kandang disertai dengan pengolahan limbah kotorannya. Peternakan Unggas : dibatasi luasan ruang gerak hewan dan maksimal jumlah ekor yang dimiliki. Pengaturan jumlah dan luasan akan diatur selamjutnya oleh dinas setempat.. Disertai dengan pengolahan limbah kotorannya. Apabila lahan tidak mencukupi, maka hewan ternak tidak boleh mobilisasi dan hanya diam di kandang. Kandang disertai dengan pengolahan limbah kotorannya. Kegiatan Lantai Jemur : terbatas pada halaman rumah dengan maksimal 1 lantai jemur. Maksimal luasan lantai jemur adalah 3x5 m2 atau 30% dari luas halaman. Pemilihan Benih Tanaman untuk Pengembangbiakan : terbatas pada halaman rumah dengan maksimal 1 lantai jemur. Maksimal luasan lantai jemur adalah 3x5 m2 atau 30% dari luas halaman. Peternakan Lainnya (Termasuk Ternak Lebah dan Sarang Walet) : Minimarket : dibatasi luas bangunan maksimal 200 m2 dan jarak radius antar minimarket adalah 250 m2 disertasi dengan ruang parkir. Dibatasi intensitas dengan ketentuan KDB : 50 % KLB : 1 KDH : 20% Tinggi Bangunan : 2 lapis atau 10 m Reparasi dan Perawatan Mobil : dibatasi oleh luas lahan maksimum 400 m2. Dibatasi intensitas dengan ketentuan KDB : 40 % KLB : 0,8 KDH : 20% Tinggi Bangunan : 2 lapis atau 10 m Reparasi dan Perawatan Sepeda Motor : dibatasi oleh luas lahan maksimum 400 m2. Dibatasi intensitas dengan ketentuan KDB : 40 % KLB : 0,8 KDH : 20% Tinggi Bangunan : 2 lapis atau 10 m Perdagangan Eceran Khusus Makanan, Minuman Dan Tembakau Di Toko : dibatasi luas bangunan maksimal 200 m2 disertai dengan ruang parkir. Dibatasi intensitas dengan ketentuan : KDB : 50 % KLB : 1 KDH : 20% Tinggi Bangunan : 2 lapis atau 10 m Restoran Dan Penyediaan Makanan Keliling : dibatasi luas bangunan maksimal 200 m2 disertai dengan ruang parkir. Dibatasi intensitas dengan ketentuan : KDB : 50 % KLB : 1 KDH : 20% Tinggi Bangunan : 2 lapis atau 10 m Pertahanan Dan Keamanan (TNI) : Dibatasi maksimal luasan lahan adalah 30 % dari luas 1 blok

		Ketertiban dan Keamanan Masyarakat (POLRI) : Dibatasi maksimal luasan lahan adalah 30 % dari luas 1 blok Pos Polisi : Dibatasi luasannya adalah 18 m2 atau menyesuaikan dengan aturan kepolisian setempat Pendidikan lainnya : diperbolehkan dengan batas luasan maks 200 m2 Kegiatan Penunjang lainnya : diperbolehkan dengan batas luasan maks 200 m2 Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (Termasuk Pos Pemadam dan Pos Pemantau SAR) : Dibatasi maksimal luasan lahan adalah 200 m dalam 1 blok Aktivitas pelayanan kesehatan manusia lainnya : diperbolehkan dengan batas luasan 200 m2, jumlah disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan jumlah populasi, dan harus ada pengolahan limbah B3. Fasilitas Billiard : diperbolehkan dengan batas luasan 200 m2 Aktivitas Pusat Kebugaran/Fitness Center : diperbolehkan dengan batas luasan 200 m2. Serta disertai lahan parkir. Sport Centre : diperbolehkan dengan batas luasan 200 m2. Serta disertai lahan parkir. Aktivitas Klub Olahraga : diperbolehkan dengan batas luasan 200 m2. Serta disertai lahan parkir. Luas Gelanggang Renang : di daerah perumahan dibatasi luasnya 1000 m2, jumlah dibatasi dengan radius yang diatur selanjutnya oleh dinas setempat. Serta disertai lahan parkir. Mesjid : Dibatasi intensitas dengan ketentuan KDB : 40 % KLB : 0.8 KDH : 30% Tinggi Bangunan : 2 lapis atau 10 m Kegiatan keagamaan seperti gereja, Pura, Klenteng, dan Vihara : dibatasi luasannya 1000 m2. Intensitas pemanfaatan untuk kegiatan agama disamakan dengan intensitas SPU Skala RW. Serta terdapat radius Aktivitas Pangkas Rambut Dan Salon Kecantikan : dibatasi luasan dan jaraknya yang diatur setelahnya oleh Pemerintah Daerah Aktivitas Kebugaran : dibatasi luasan dan jaraknya yang diatur setelahnya oleh Pemerintah Daerah Aktivitas Binatu : dibatasi luasan dan jaraknya yang diatur setelahnya oleh Pemerintah Daerah Pengaturan penerapan kegiatan terbatas jumlah (T2): Minimarket : dibatasi luas bangunan maksimal 200 m2 dan jarak radius antar minimarket adalah 250 m2 disertasi dengan ruang parkir Reparasi dan Perawatan Mobil : Dibatasi unit dengan adanya jarak antar kegiatan yang akan didetailkan oleh dinas daerah. Reparasi dan Perawatan Sepeda Motor : Dibatasi unit dengan adanya jarak antar kegiatan yang akan didetailkan oleh dinas daerah. Perdagangan Eceran Khusus Makanan, Minuman Dan Tembakau Di Toko : Dibatasi tidak boleh ada di jalan lingkungan. Pondok Wisata : Terbatas hanya pada kawasan yang dekat dengan lokasi wisata yang telah ditentukan oleh Dinas Daerah. Penyedian Akomodasi Lainnya, Termasuk Asrama, Rumah Kost, : dibatasi jumlah kamar yang disewakan. Pembatasan disesuaikan dengan keputusan dinas daerah Restoran Dan Penyediaan Makanan Keliling : ATM : Penempatan ATM sebaiknya berada di kawasan ramai penduduk dan tempat fasilitas umum dengan penjagaan seperti minimarket dan lain-lain. Pertahanan Dan Keamanan (TNI) : dibatasi hanya untuk kegiatan hunian TNI Ketertiban dan Keamanan Masyarakat (POLRI) : dibatasi hanya untuk kegiatan hunian Polri Pos Polisi : dibatasi unit dan jarak yang disesuaikan dengan standar daerah Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (Termasuk Pos Pemadam dan Pos Pemantau SAR) : Dibatasi maksimal luasan lahan adalah 200 m dalam 1 blok Pendidikan Lainnya : dibatasi unit dengan penerapan jarak untuk kegiatan pendidikan sejenis dengan jarak minimal 500 m Kegiatan Penunjang Pendidikan : dibatasi unit dengan penerapan jarak untuk kegiatan penunjang pendidikan sejenis dengan jarak minimal 500 m Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Anak Usia Dini : dibatasi unit dengan adanya radius antar PAUD adalah 500 m. Pendidikan Lainnya: dibatasi unit dengan penerapan jarak untuk kegiatan pendidikan lainnya yang sejenis dengan jarak minimal 500 m Aktivitas Praktik Dokter dan Dokter Gigi : Terbatas unit untuk spesialis sejenis dengan pengaturan jarak min 250 m Aktivitas Pelayanan Kesehatan Manusia Lainnya : Terbatas unit dengan dibatasi jarak antar klinik min 1000 m dan juga memiliki luas lahan minimal 70 m2 untuk Klinik rawat jalan dan 150 m2 untuk Klinik rawat inap. Fasilitas Billiard : Terbatas unit dengan pengaturan jarak min 400 m. Gelanggang Renang : Terbatas unit dengan dibatasi jarak gelanggang renang centre min 1000 m Aktivitas Pusat Kebugaran/Fitness Center : Terbatas unit dengan pengaturan jarak min 400 m. Sport Centre : Terbatas unit dengan dibatasi jarak antar sport centre min 1000 m Aktivitas Klub Olahraga : Jarak radius untuk kegiatan sejenis yang diatur selanjutnya oleh pemerintah daerah Aktivitas Organisasi Keagamaan : Dibatasi 1 komunitas sejenis dalam 1 blok dan terpantau dari jalan utama kawasan hunian Mesjid : Terbatas unit dengan pengaturan jarak min 400 m. Mushola : Terbatas unit dengan pengaturan jarak min 100 m. Aktivitas Pangkas Rambut Dan Salon Kecantikan : Terbatas unit dengan pengaturan jarak min 400 m.

		Aktivitas Kebugaran : Terbatas unit dengan pengaturan jarak min 400 m. Aktivitas Binatu : Terbatas unit dengan pengaturan jarak min 400 m. Pengaturan penerapan kegiatan terbatas (T3): Penyediaan Makanan Lainnya : dibatasi waktu operasional sampai jam 07.00 Pagi - 10.00 malam. Penyediaan Minuman : dibatasi waktu operasional sampai jam 07.00 Pagi - 10.00 malam. Fasilitas Billiard : dibatasi waktu operasional dari jam 01.00 siang hingga 10.00 malam. Aktivitas Pusat Kebugaran/Fitness Center : dibatasi waktu operasional dari jam 01.00 siang hingga 10.00 malam. Sport Centre : dibatasi waktu operasional sampai jam 09.00 Pagi - 10.00 malam. Aktivitas Klub Olahraga : dibatasi waktu operasional sampai jam 09.00 Pagi - 10.00 malam. Aktivitas Pangkas Rambut Dan Salon Kecantikan : dibatasi waktu operasional sampai jam 09.00 Pagi - 09.00 malam. Aktivitas Kebugaran dibatasi waktu operasional dari jam 01.00 siang hingga 10.00 malam. Aktivitas Binatu : dibatasi waktu operasional sampai jam 09.00 Pagi - 09.00 malam.
f.	Perubahan Peraturan Zonasi	Mushola dapat ditingkatkan menjadi mesjid namun tetap menjaga radius antar masjid sesuai dengan aturan SPU Peribadatan Skala RW Dimungkinkan untuk dimanfaatkan sebagai tempat pemakaman umum dengan tetap mengikuti ketentuan zona pemakaman (RTH) 7.
g.	Tambahan	1. Pengembang perumahan wajib menyediakan prasarana, sarana dan utilitas dengan proporsi paling sedikit 35% dari luas tanah yang dimiliki/dibebaskan dengan luasan sarana paling sedikit 10% Pada Mesjid a. Mesjid untuk skala RW (atau kebutuhan di kawasan perkantoran) dibatasi dengan pembatasan jarak radius setiap. Diharapkan masjid di Kawasan perkantoran dapat diagunakan juga untuk masyarakat umum. b. Mesjid yang dengan skala kelurahan, kecamatan, dan kota hanya disediakan 1 untuk setiap skala pelayanan yang disediakan oleh pemerintah.
h.	Aturan Terkait	Standar Pedoman & Peraturan Perundang-undangan : SNI 03-1726-1989, Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa untuk Rumah dan Gedung SNI 02-2406-1991, Tata Cara Perencanaan Umum Drainase Perkotaan SNI 19-2454-1991, Tata Cara Pengolahan Teknik Sampah Perkotaan SNI 03-2846-1992, Tata Cara Perencanaan Kepadatan Bangunan Lingkungan, Bangunan Rumah Susun Hunian SNI 03-3985-1995, Tata Cara Perencanaan Pemasangan Sistem Deteksi Alarm Untuk Pencegahan Bahaya Kebakaran Pada Bangunan Rumah dan Gedung SNI 03-1735-2000 Tata Cara Perencanaan Akses Bangunan Dan Akses Lingkungan SNI 19-6466-2000 tentang Tata Cara Evaluasi Lapangan untuk Sistem Peresapan Pembuangan Air Limbah Rumah Tangga SNI 03-6572-2001, Tata Cara Perencanaan Sistem Ventilasi dan Pengkondisian Udara pada Bangunan Gedung SNI 03-2396-2001, Tata Cara Perancangan Sistem Pencahayaan Buatan pada Bangunan Gedung SNI 03-1726-2002, Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa untuk Bangunan Gedung SNI 03-6806-2002, Tata Cara Perhitungan Beton Tidak Bertulang Struktural SNI 03-6759-2002, Tata Cara Perencanaan Teknis Konservasi Energi Pada Bangunan Rumah dan Gedung SNI 03-7013-2004. Tata cara perencanaan fasilitas lingkungan rumah susun sederhana SNI 03-1733-2004, Tata cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan SNI 1733-2004 Tata cara perencanaan lingkungan perumahan SNI 2399-2002 Tata cara perencanaan bangunan MCK umum SNI 6967-2003 Persyaratan umum system jaringan dan geometric jalan perumahan SNI 3242:2008 tentang Pengelolaan Sampah di Permukiman SNI 7509:2011 tentang Tata Cara Perencanaan Teknik Jaringan Distribusi dan Unit Pelayanan Sistem Penyediaan Air minum SNI 1726:2012 Tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk struktur bangunan gedung dan non gedung Kepmendagri No. 26 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Aksesibilitas dan Fasilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan Permen PUPR: 45/PRT/M/2007 Tentang pedoman teknis pembangunan bangunan gedung negara Peraturan Menteri Dalam Negeri No 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan. Peraturan Menteri PU No 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan. Permen PU Nomor 20/PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran Di Perkotaan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perumahan Murah Permen PUPR No 03/PRT/M/2014 Tentang Pedoman Perencanaan, Penyediaan, Dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan Permen PUPR 02/PRT/M/2015 Tentang Bangunan Gedung Hijau

		Tentang aturan kandang dan lantai jemur di kawasan permukiman. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 50/ Permentan /OT.140 /10/2006 Tentang Pedoman Pemeliharaan Unggas Di Pemukiman Keputusan Menteri Pertanian Nomor 404/Kpts/OT.210/6/2002 tentang Pedoman Perizinan Pendaftaran Usaha Peternakan Peraturan Menteri Pertanian No. 40/Permentan/OT.140/7/2011 tahun 2011, Buku Panduan Sederhana "Lantai Jemuran Gabah" oleh KemenPU tahun 2016
ZONA SARANA PELAYANAN UMUM Definisi : Peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan yang berupa pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga dan rekreasi, dengan fasilitasnya dengan skala pelayanan yang ditetapkan dalam RTRWK.		
10	Skala Kota (SPU-1) Definisi : Peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan yang berupa pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga dan rekreasi, dengan fasilitasnya dengan skala pelayanan skala kota	
a.	Kegiatan dan Penggunaan Lahan	(1) Kegiatan dan Penggunaan Lahan mengacu kepada Matriks ITBX (2) Keterangan lebih lanjut terkait penggunaan lahan Bersyarat (B) & Terbatas (T) :
		Izin (I)
		Kegiatan yang diizinkan I adalah - Aktivitas Kurir - Perbankan Konvensional/Syariah - Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam - Lembaga Keuangan Mikro - ATM - Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk Dan Sejenisnya - Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Pribadi Dan Rumah Tangga - Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin, Peralatan Dan Barang Berwujud Lainnya - Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Aset Non Finansial, Bukan Karya Hak Cipta - Aktivitas Penempatan Tenaga Kerja - Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Waktu Tertentu - Aktivitas Agen Perjalanan Dan Penyelenggara Tur - Aktivitas Keamanan Swasta (Pribadi) - Aktivitas Jasa Sistem Keamanan - Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Penunjang Fasilitas - Aktivitas Kebersihan - Aktivitas Jasa Perawatan Dan Pemeliharaan Taman - Aktivitas Administrasi Kantor Dan Penunjang Kantor - Penyelenggara Konvensi Dan Pameran Dagang - Aktivitas Jasa Penunjang Usaha Ytdl - Administrasi Pemerintahan Dan Kebijakan Ekonomi Dan Sosial - Pertahanan Dan Keamanan (TNI) - Ketertiban dan Keamanan Masyarakat (POLRI) - Pos Polisi - Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (Termasuk Pos Pemadam dan Pos Pemantau SAR) - Aktivitas Organisasi Keanggotaan Lainnya
		Terbatas (T)
		T1 = Terbatas Luasan T2 = Terbatas Unit
		Kegiatan yang diizinkan T1, T2 & T3 adalah - Perdagangan Eceran Khusus Makanan, Minuman Dan Tembakau Di Toko - Fasilitas Billiard - Gelanggang Renang - Fasilitas Lapangan - Lapangan Tenis Lapangan

		- Aktivitas Klub Olahraga
		Kegiatan yang diizinkan T2 & T3 adalah - Penyediaan Makanan Lainnya - Penyediaan Minuman - Aktivitas Organisasi Keagamaan - Mesjid - Gereja, Pura, Klenteng, Vihara - Mushola
		Bersyarat (B)
		B1 = Wajib Dokumen Lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL B2 = Wajib ANDALALIN
		Kegiatan yang diizinkan B1 adalah - Pengumpulan Air Limbah - Treatment Dan Pembuangan Air Limbah (Toilet) - Pengumpulan Sampah Tidak Berbahaya - Pengumpulan Sampah Berbahaya - Pengelolaan Dan Pembuangan Sampah Tidak Berbahaya - Pengelolaan Dan Pembuangan Sampah Berbahaya - Rumah Dinas - Konstruksi Gedung Perkantoran (termasuk Kantor Swasta) - Konstruksi Gedung Perbelanjaan - Angkutan Melalui Saluran Pipa
		Kegiatan yang diizinkan B1 & B2 adalah - Aktivitas Rumah Sakit (Termasuk Juga Puskesmas)
		Terbatas (T) & Bersyarat (B)
		Kegiatan yang dizinkan T1 & B1 adalah : - Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya
		Kegiatan yang dizinkan T1, T2, B1 & B2 adalah : - Konstruksi Gedung (Hunian, Perbelanjaan,) - Konstruksi Gedung Tempat Tinggal (Termasuk Rumah Nelayan)
		Kegiatan yang dizinkan T1, T2, T3 & B1 adalah : - Wisata Agro - Taman Rekreasi/Taman Wisata (Termasuk Water Boom) - Kolam Pemancingan - Dermaga Marina
		Kegiatan yang dizinkan T2 & B1 adalah : - Pendidikan Menengah - Pendidikan Tinggi - Pendidikan Lainnya - Kegiatan Penunjang Pendidikan (termasuk Kursus, Bimbel)
		Kegiatan yang dizinkan T2, B1 & B2 adalah : - Reparasi Mesin (Termasuk Traktor Pertanian, Mesin Alat Pertanian, Mesin Kapal) - Reparasi Alat Angkutan, Bukan Kendaraan Bermotor (Termasuk Gerobak, Pedati, Kapal dan Perahu) - Reparasi Peralatan Lainnya - Ketenaga Listrikan (Termasuk Pelayanan Distribusi Kelistrikan) - Pengadaan Dan Distribusi Gas Alam Dan Buatan (Termasuk Pengadaan Gas Bio)
		Kegiatan yang dizinkan T2, T3 & B1 adalah : - Perdagangan Mobil - Reparasi dan Perawatan Mobil - Perdagangan Suku Cadang Dan Aksesori Mobil - Perdagangan, Reparasi Dan Perawatan Sepeda Motor Dan Perdagangan Suku Cadang Dan Aksesorinya

		- Reparasi dan Perawatan Sepeda Motor - Perdagangan Eceran Khusus Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Informasi Dan Komunikasi Di Toko - Perdagangan Eceran Khusus Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya Di Toko - Perdagangan Eceran Khusus Bahan Kimia, Barang Farmasi, Alat Kedokteran, Parfum Dan Kosmetik Di Toko (Termasuk Apotik) - Pergudangan Dan Penyimpanan (Termasuk Komoditas Bawang, Jagung) - Hotel Melati - Pondok Wisata (Termasuk Homestay) - Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya (termasuk Penginapan Remaja / Youth Hostel, Bumi Perkemahan, Persinggahan Karavan, Vila - Penyedian Akomodasi Lainnya, Termasuk Asrama, Rumah Kost - Restoran Dan Penyediaan Makanan Keliling - Penyiaran Radio - Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel - Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel (Termasuk Menara Komunikasi) - Aktivitas Praktik Dokter Dan Dokter Gigi - Aktivitas Pelayanan Kesehatan Manusia Lainnya (Termasuk Klinik) - Aktivitas Hiburan, Kesenian, Kreativitas - Museum Dan Operasional Bangunan Dan Situs Bersejarah, termasuk Taman Budaya, dan Wisata Budaya Lainnya - Aktivitas Binatu
		Kegiatan yang dizinkan T2, T3, B1 & B2 adalah : - Aktivitas Penunjang Angkutan (Termasuk Terminal, Dermaga, Pool Kendaraan)
b.	Intensitas Pemanfaatan Ruang	- KDB = Maksimum 50 % - KLB = 1.2 - KDH = Minimal 20% - KB = Maks : 15 m, Lapis = Maks : 3
c.	Tata Bangunan	- Bangunan berbentuk tunggal dengan memiliki jarak antar bangunan yang disesuaikan dengan ketinggian bangunan dan bentuk muka bangunan (solid / void) - Massa bangunan diminimalkan KDB nya dengan meningkatkan jumlah lantai agar mendapatkan ruang terbuka yang lebih luas - Setback bangunan disesuaikan dengan lebar ROW jalan - Pagar transparan agar dapat dilihat dari luar kavling dan untuk kavling sudut diharuskan pagar tidak menghambat pandangan pengendara kendaraan
d.	Sarana dan Prasarana Minimum	Sarana dan prasarana minimal yang harus tersedia adalah : - Perpustakaan, Laboratorium, Kantin, Fasilitas dan Lapangan Olahraga, Pos keamanan, tempat ibadah, Tempat Sampah, Hydrant, Toilet, Tempat Parkir, Trotoar dan Jalur Sepeda, Jalur dan Ruang Evakuasi
e.	Pelaksanaan	Variansi Pemanfaatan Ruang kegiatan lain yang tidak sesuai peruntukan pada sub zona pendidikan skala kecamatan yang tidak memiliki izin harus ditertibkan paling lambat 3 (tiga) tahun sebagai masa transisi setelah ditetapkannya RDTR ini Insentif dan Disinsentif Insentif pembangunan serta pengadaan infrastruktur Disinsentif pembatasan penyediaan infrastruktur Penggunaan Lahan yang tidak sesuai Pembangunan yang tidak sesuai dengan peraturan zonasi ini namun sudah memiliki ijin yang diperoleh sebelum disahkannya Peraturan Zonasi ini dan belum dilaksanakan, maka pembangunannya dapat terus dilakukan, namun akan dikenakan disinsentif berupa peningkatan pajak dan tidak diterbitkannya lagi perizinan operasi (bila ada), serta dicabutnya ijin setelah 5 tahun tahun dengan memberikan ganti rugi kepada pihak yang bersangkutan. Penggunaan lahan saat ini yang tidak sesuai sebelum peraturan ini ditetapkan dan tidak memiliki izin yang sah harus segera disesuaikan dalam waktu paling lama 6 bulan setelah berlakunya Peraturan Daerah ini Sesuai dengan UU No 26 Tahun 2007, untuk pemanfaatan ruang yang berbeda dapat diberikan tenggang waktu selama 36 bulan untuk menyesuaikan terhadap fungsi zona peruntukannya atau pindah ke zona yang sesuai. Untuk pemanfaatan ruang tertentu yang memenuhi persyaratan dapat mengajukan persetujuan “legal non-conforming use” atau persetujuan “conditional use.”

		Bila termasuk dalam kawasan rawan bencana diatur sebagai berikut : Banjir (TPZ.i) Kawasan potensi banjir akan ditetapkan menjadi Flood plain zone. Ketentuan pemanfaatan ruang pada kawasan rawan banjir untuk mencegah atau mengurangi kerugian yang sudah di atur di dalam ketentuan khusus : Lantai dasar ditinggikan dari ketinggian banjir Tidak ada ruang tempat tinggal yang diizinkan di bawah bangunan Garasi dan gudang diizinkan pada lantai dasar Material yang dapat digunakan di bawah bangunan merupakan material yang tahan banjir Membangun alas atau bantalan di atas pondasi bangunan yang letaknya lebih tinggi dari ketinggian banjir Gerakan Tanah atau Longsor (TPZ.m1) Untuk kawasan yang juga termasuk zona rawan bencana gempa dan longsor, maka konstruksi bangunan harus mengikuti standar pembangunan tahan gempa (sesuai aturan teknis atau peraturan daerah mengenai kawasan rawan bencana). Tsunami (TPZ.m2) Bila termasuk dalam kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan / KKOP (dibawah permukaan horizontal luar), diatur sebagai berikut) : Batas ketinggian bangunan sebesar (150 + H) meter di atas elevasi ambang landasan pacu terendah Tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara; Tidak menyulitkan penerbang membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu-lampu lain; Tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbangan yang mempergunakan bandar udara; Tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandara; Tidak menyebabkan timbulnya bahaya burung, atau dengan cara lain dapat Membahayakan atau mengganggu pendaratan atau lepas landas atau gerakan pesawat udara yang bermaksud mempergunakan bandar udara. Pengaturan lebih lanjut ditetapkan oleh kementrian perhubungan Pengaturan Penerapan Kegiatan Terbatas Luasan (T1): Perbankan Konvensional/Syariah : Terbatas luasan maksimal 200 m2 Pasar : Pasar Tipe I Jumlah Pedagang >= 750 Luas area dagang 2 m2 Pasar Tipe II Jumlah Pedagang 501-750 Luas area dagang 2 m2 Pasar Tipe III Jumlah Pedagang 250-500 Luas area dagang 2 m2 Pasar Tipe IV Jumlah Pedagang . 250 Luas area dagang 1 m2 Konstruksi Gedung Lainnya (Termasuk Gedung Serba Guna) : Untuk Gedung Serba Guna Minimal luasan bangunan adalah 1000 m2. Dengan pembatasan inensitas secara umum : KDB : 50 % KLB : 1 KDH : 20% Tinggi Bangunan : 2 lapis atau 10 m Penyedian Akomodasi Lainnya, Termasuk Asrama, Rumah Kost, : Terbatas luasan hanya 30% dari luas kavling kawasan pendidikan Aktivitas pelayanan kesehatan manusia lainnya : diperbolehkan dengan batas luasan 200 m2, jumlah disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan jumlah populasi, dan harus ada pengolahan limbah B3. Taman Rekreasi/Taman Wisata (Termasuk Water Boom) : Dibatasi luasan dengan maksimal 1000 m2 disertai dengan lapang parkir Gereja, Pura, Klenteng, Vihara : Dibatasi luasan yang diatur selanjutnya oleh pemerintah daerah setempat Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya (YTDL) : dibatasi luasannya tergantung dari bentuk jasanya yang diatur selanjutnya oleh pemerintah setempat Pengaturan Penerapan Kegiatan Terbatas Unit (T2): Perbankan Konvensional/Syariah : Terbatas unit dengan hanya diizinkan hanya bagian dari bangunan atau kawasan perguruan tinggi. Tidak boleh memiliki kavling sendiri. Konstruksi Gedung Lainnya (Termasuk Gedung Serba Guna) : dibatasi unit dengan adanya jarak minimal 1000 m kegiatan sejenis.

		Penyedian Akomodasi Lainnya, Termasuk Asrama, Rumah Kost, : Terbatas unit hanya ada di kawasan pendidikan ATM : terbatas unit hanya berada di Perguruan Tinggi dan bangunan yang dapat diawasi oleh penjaga /satpam. Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Anak Usia Dini : jarak antar PAUD atau TK berkisar min 250 m Pendidikan Menengah : Jarak antar SMP berkisar min 1000 m Aktivitas Praktik Dokter Dan Dokter Gigi : Terbatas unit untuk spesialis sejenis dengan pengaturan jarak min 250 m Aktivitas Pelayanan Kesehatan Manusia Lainnya (Termasuk Klinik/Posyandu) : Terbatas Unit dengan dibatasi jarak antar klinik min 1000 m dan juga memiliki luas lahan minimal 70 m2 untuk klinik rawat jalan dan 150 m2 untuk klinik rawat inap. Aktivitas Organisasi Keagamaan : terbatas unit untuk 1 komunitas dalam 1 blok SPU-2 Mesjid : Mesjid Skala Kecamatan hanya ada 1 diluar dari mesjid untuk penunjang kawasan pendidikan dan kesehatan. Terdapat hanya 1 mesjid pada 1 kawasan pendidikan dan kesehatan.
f.	Perubahan Peraturan Zonasi	
g.	Tambahan	
h.	Aturan Terkait	Standar Pedoman & Peraturan Perundang-undangan : SNI 03-1735-2000 Tata Cara Perencanaan Akses Bangunan Dan Akses Lingkungan SNI 1733-2004 Tata cara perencanaan lingkungan perumahan SNI 2399-2002 Tata cara perencanaan bangunan MCK umum SNI 6967-2003 Persyaratan umum system jaringan dan geometric jalan perumahan SNI 19-2454-2002 Tata Cara Teknik Opersional Pengelolaan Sampah Perkotaan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutananr RI nomor:P.38/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2019 tentang jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Peraturan Pemerintah RI No.9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman; Kepmendagri No. 26 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 Peraturan Pemerintah RI No.63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan. Peraturan Menteri PU No 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perumahan Murah
11.	Skala Kecamatan (SPU-2) Definisi : Peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan yang berupa pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga dan rekreasi, dengan fasilitasnya dengan skala pelayanan kecamatan.	
a.	Kegiatan dan Penggunaan Lahan	(1) Kegiatan dan Penggunaan Lahan mengacu kepada Matriks ITBX (2) Keterangan lebih lanjut terkait penggunaan lahan Bersyarat (B) & Terbatas (T) :
		Izin (I)
		Kegiatan yang diizinkan I adalah - Pengumpulan Air Limbah - Pengumpulan Sampah Tidak Berbahaya - Pengumpulan Sampah Berbahaya - Pengelolaan Dan Pembuangan Sampah Tidak Berbahaya - Restoran Dan Penyediaan Makanan Keliling - Administrasi Pemerintahan Dan Kebijakan Ekonomi Dan Sosial - Pertahanan Dan Keamanan (TNI) - Ketertiban dan Keamanan Masyarakat (POLRI) - Pos Polisi - Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (Termasuk Pos Pemadam dan Pos Pemantau SAR) - Perpustakaan Dan Arsip - Lapangan Tenis Lapangan - Aktivitas Pusat Kebugaran/Fitness Center - Sport Centre - Aktivitas Klub Olahraga - Mushola
		Terbatas (T)
		T1 = Terbatas Luasan T2 = Terbatas Unit T3 = Terbatas Jam Operasioal

		Kegiatan yang diizinkan T1 adalah - Aktivitas Pemakaman Dan Kegiatan
		Kegiatan yang diizinkan T2 adalah - ATM - Aktivitas Organisasi Keagamaan - Mesjid
		Kegiatan yang diizinkan T1 & T2 adalah - Perbankan Konvensional/Syariah - Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam
		Kegiatan yang diizinkan T1, T2 & T3 adalah - Fasilitas Billiard - Fasilitas Lapangan
		Bersyarat (B)
		B1 = Wajib Dokumen Lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL B2 = Wajib ANDALALIN
		Kegiatan yang diizinkan B1 adalah - Ketenaga Listrikan (Termasuk Pelayanan Distribusi Kelistrikan) - Pengadaan Dan Distribusi Gas Alam Dan Buatan (Termasuk Pengadaan Gas Bio) - Treatment Dan Pembuangan Air Limbah (Toilet) - Rumah Dinas - Konstruksi Gedung Perkantoran (termasuk Kantor Swasta) - Perdagangan Eceran Khusus Bahan Kimia, Barang Farmasi, Alat Kedokteran, Parfum Dan Kosmetik Di Toko (Termasuk Apotik) - Angkutan Melalui Saluran Pipa - Penyiaran Radio - Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel - Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel (Termasuk Menara Komunikasi) - Gelanggang Renang
		Kegiatan yang diizinkan B1 & B2 adalah - Ketenaga Listrikan (Termasuk Pelayanan Distribusi Kelistrikan)
		Terbatas (T) & Bersyarat (B)
		Kegiatan yang dizinkan T1 & B1 adalah : - Taman Rekreasi/Taman Wisata (Termasuk Water Boom) - Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya
		Kegiatan yang dizinkan T1, B1 & B2 adalah : - Gereja, Pura, Klenteng, Vihara
		Kegiatan yang dizinkan T1, T2 & B1 adalah : - Aktivitas Pelayanan Kesehatan Manusia Lainnya (Termasuk Klinik)
		Kegiatan yang dizinkan T1, T2 & B2 adalah : - Konstruksi Gedung Lainnya (Termasuk Gedung Serba Guna) - Penyedian Akomodasi Lainnya, Termasuk Asrama, Rumah Kost
		Kegiatan yang dizinkan T2 & B1 adalah : - Pendidikan Tinggi - Pendidikan Lainnya - Kegiatan Penunjang Pendidikan (termasuk Kursus, Bimbel)
		Kegiatan yang dizinkan T2 & B2 adalah : - Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Anak Usia Dini - Pendidikan Menengah
		Kegiatan yang dizinkan T2, T3 & B1 adalah : - Aktivitas Praktik Dokter Dan Dokter Gigi

		- Aktivitas Hiburan, Kesenian, Kreativitas - Museum Dan Operasional Bangunan Dan Situs Bersejarah, termasuk Taman Budaya, dan Wisata Budaya Lainnya
		Kegiatan yang dizinkan T2, T3, B1 & B2 adalah : - Pasar - Minimarket - Supermarket - Ruko
b.	Intensitas Pemanfaatan Ruang	- KDB = Maksimum 50 % - KLB = 1.2 - KDH = Minimal 20% - KB = Maks : 15 m, Lapis = Maks : 3
c.	Tata Bangunan	- Bangunan berbentuk tunggal dengan memiliki jarak antar bangunan yang disesuaikan dengan ketinggian bangunan dan bentuk muka bangunan (solid / void) - Massa bangunan diminimalkan KDB nya dengan meningkatkan jumlah lantai agar mendapatkan ruang terbuka yang lebih luas - Setback bangunan disesuaikan dengan lebar ROW jalan - Pagar transparan agar dapat dilihat dari luar kavling dan untuk kavling sudut diharuskan pagar tidak menghambat pandangan pengendara kendaraan
d.	Sarana dan Prasarana Minimum	Sarana dan prasarana minimal yang harus tersedia adalah : - Perpustakaan, Laboratorium, Kantin, Fasilitas dan Lapangan Olahraga, Pos keamanan, tempat ibadah, Tempat Sampah, Hydrant, Toilet, Tempat Parkir, Trotoar dan Jalur Sepeda, Jalur dan Ruang Evakuasi
e.	Pelaksanaan	Variansi Pemanfaatan Ruang kegiatan lain yang tidak sesuai peruntukan pada sub zona pendidikan skala kecamatan yang tidak memiliki izin harus ditertibkan paling lambat 3 (tiga) tahun sebagai masa transisi setelah ditetapkannya RDTR ini Insentif dan Disinsentif Insentif pembangunan serta pengadaan infrastruktur Disinsentif pembatasan penyediaan infrastruktur Penggunaan Lahan yang tidak sesuai Pembangunan yang tidak sesuai dengan peraturan zonasi ini namun sudah memiliki ijin yang diperoleh sebelum disahkannya Peraturan Zonasi ini dan belum dilaksanakan, maka pembangunannya dapat terus dilakukan, namun akan dikenakan disinsentif berupa peningkatan pajak dan tidak diterbitkannya lagi perizinan operasi (bila ada), serta dicabutnya ijin setelah 5 tahun tahun dengan memberikan ganti rugi kepada pihak yang bersangkutan. Penggunaan lahan saat ini yang tidak sesuai sebelum peraturan ini ditetapkan dan tidak memiliki izin yang sah harus segera disesuaikan dalam waktu paling lama 6 bulan setelah berlakunya Peraturan Daerah ini Sesuai dengan UU No 26 Tahun 2007, untuk pemanfaatan ruang yang berbeda dapat diberikan tenggang waktu selama 36 bulan untuk menyesuaikan terhadap fungsi zona peruntukannya atau pindah ke zona yang sesuai. Untuk pemanfaatan ruang tertentu yang memenuhi persyaratan dapat mengajukan persetujuan “legal non-conforming use” atau persetujuan “conditional use.” Bila termasuk dalam kawasan rawan bencana diatur sebagai berikut : Banjir (TPZ.i) Kawasan potensi banjir akan ditetapkan menjadi Flood plain zone. Ketentuan pemanfaatan ruang pada kawasan rawan banjir untuk mencegah atau mengurangi kerugian yang sudah di atur di dalam ketentuan khusus : Lantai dasar ditinggikan dari ketinggian banjir Tidak ada ruang tempat tinggal yang diizinkan di bawah bangunan Garasi dan gudang diizinkan pada lantai dasar Material yang dapat digunakan di bawah bangunan merupakan material yang tahan banjir Membangun alas atau bantalan di atas pondasi bangunan yang letaknya lebih tinggi dari ketinggian banjir Gerakan Tanah atau Longsor (TPZ.m1) Untuk kawasan yang juga termasuk zona rawan bencana gempa dan longsor, maka konstruksi bangunan harus mengikuti standar pembangunan tahan gempa (sesuai aturan teknis atau peraturan daerah mengenai kawasan rawan bencana). Tsunami (TPZ.m2)

		Bila termasuk dalam kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan / KKOP (dibawah permukaan horizontal luar), diatur sebagai berikut) : Batas ketinggian bangunan sebesar (150 + H) meter di atas elevasi ambang landasan pacu terendah Tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara; Tidak menyulitkan penerbang membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu-lampu lain; Tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbangan yang mempergunakan bandar udara; Tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandara; Tidak menyebabkan timbulnya bahaya burung, atau dengan cara lain dapat Membahayakan atau mengganggu pendaratan atau lepas landas atau gerakan pesawat udara yang bermaksud mempergunakan bandar udara. Pengaturan lebih lanjut ditetapkan oleh kementrian perhubungan Pengaturan Penerapan Kegiatan Terbatas Luasan (T1): Perbankan Konvensional/Syariah : Terbatas luasan maksimal 200 m2 Pasar : Pasar Tipe I Jumlah Pedagang >= 750 Luas area dagang 2 m2 Pasar Tipe II Jumlah Pedagang 501-750 Luas area dagang 2 m2 Pasar Tipe III Jumlah Pedagang 250-500 Luas area dagang 2 m2 Pasar Tipe IV Jumlah Pedagang . 250 Luas area dagang 1 m2 Konstruksi Gedung Lainnya (Termasuk Gedung Serba Guna) : Untuk Gedung Serba Guna Minimal luasan bangunan adalah 1000 m2. Dengan pembatasan inensitas secara umum : KDB : 50 % KLB : 1 KDH : 20% Tinggi Bangunan : 2 lapis atau 10 m Penyedian Akomodasi Lainnya, Termasuk Asrama, Rumah Kost,: Terbatas luasan hanya 30% dari luas kavling kawasan pendidikan Aktivitas pelayanan kesehatan manusia lainnya : diperbolehkan dengan batas luasan 200 m2, jumlah disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan jumlah populasi, dan harus ada pengolahan limbah B3. Taman Rekreasi/Taman Wisata (Termasuk Water Boom) : Dibatasi luasan dengan maksimal 1000 m2 disertai dengan lapang parkir Gereja, Pura, Klenteng, Vihara : Dibatasi luasan yang diatur selanjutnya oleh pemerintah daerah setempat Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya (YTDL) : dibatasi luasannya tergantung dari bentuk jasanya yang diatur selanjutnya oleh pemerintah setempat Pengaturan Penerapan Kegiatan Terbatas Unit (T2): Perbankan Konvensional/Syariah : Terbatas unit dengan hanya diizinkan hanya bagian dari bangunan atau kawasan perguruan tinggi. Tidak boleh memiliki kavling sendiri. Konstruksi Gedung Lainnya (Termasuk Gedung Serba Guna) : dibatasi unit dengan adanya jarak minimal 1000 m kegiatan sejenis. Penyedian Akomodasi Lainnya, Termasuk Asrama, Rumah Kost, : Terbatas unit hanya ada di kawasan pendidikan ATM : terbatas unit hanya berada di Perguruan Tinggi dan bangunan yang dapat diawasi oleh penjaga /satpam. Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Anak Usia Dini : jarak antar PAUD atau TK berkisar min 250 m Pendidikan Menengah : Jarak antar SMP berkisar min 1000 m Aktivitas Praktik Dokter Dan Dokter Gigi : Terbatas unit untuk spesialis sejenis dengan pengaturan jarak min 250 m Aktivitas Pelayanan Kesehatan Manusia Lainnya (Termasuk Klinik/Posyandu) : Terbatas Unit dengan dibatasi jarak antar klinik min 1000 m dan juga memiliki luas lahan minimal 70 m2 untuk klinik rawat jalan dan 150 m2 untuk klinik rawat inap. Aktivitas Organisasi Keagamaan : terbatas unit untuk 1 komunitas dalam 1 blok SPU-2 Mesjid : Mesjid Skala Kecamatan hanya ada 1 diluar dari mesjid untuk penunjang kawasan pendidikan dan kesehatan. Terdapat hanya 1 mesjid pada 1 kawasan pendidikan dan kesehatan.
f.	Perubahan Peraturan Zonasi	
g.	Tambahan	
h.	Aturan Terkait	Standar Pedoman & Peraturan Perundang-undangan :

		SNI 03-1735-2000 Tata Cara Perencanaan Akses Bangunan Dan Akses Lingkungan SNI 1733-2004 Tata cara perencanaan lingkungan perumahan SNI 2399-2002 Tata cara perencanaan bangunan MCK umum SNI 6967-2003 Persyaratan umum system jaringan dan geometric jalan perumahan SNI 19-2454-2002 Tata Cara Teknik Opersional Pengelolaan Sampah Perkotaan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutananr RI nomor:P.38/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2019 tentang jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Peraturan Pemerintah RI No.9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman; Kepmendagri No. 26 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 Peraturan Pemerintah RI No.63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan. Peraturan Menteri PU No 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perumahan Murah
12.	Skala Kelurahan (SPU-3) Definisi : Peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan yang berupa pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga dan rekreasi, dengan fasilitasnya dengan skala pelayanan Kelurahan	
a.	Kegiatan dan Penggunaan Lahan	(1) Kegiatan dan Penggunaan Lahan mengacu kepada Matriks ITBX (2) Keterangan lebih lanjut terkait penggunaan lahan Bersyarat (B) & Terbatas (T) :
		Izin (I)
		Kegiatan yang diizinkan I adalah : - Pengumpulan Air Limbah - Pengumpulan Sampah Tidak Berbahaya - Pengumpulan Sampah Berbahaya - Pengelolaan Dan Pembuangan Sampah Tidak Berbahaya - Hotel Melati - Pondok Wisata (Termasuk Homestay) - Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya (termasuk Penginapan Remaja / Youth Hostel, Bumi Perkemahan, Persinggahan Karavan, Vila - Penyedian Akomodasi Lainnya, Termasuk Asrama, Rumah Kost - Restoran Dan Penyediaan Makanan Keliling - Penyediaan Makanan Lainnya - Penyediaan Minuman - Administrasi Pemerintahan Dan Kebijakan Ekonomi Dan Sosial - Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (Termasuk Pos Pemadam dan Pos Pemantau SAR) - Perpustakaan Dan Arsip - Lapangan Tenis Lapangan - Aktivitas Pusat Kebugaran/Fitness Center - Sport Centre - Aktivitas Klub Olahraga - Mushola
		Terbatas (T)
		T1 = Terbatas Luasan T2 = Terbatas Unit T3 = Terbatas Jam Operasioal
		Kegiatan yang diizinkan T1 adalah : - Aktivitas Pemakaman Dan Kegiatan
		Kegiatan yang diizinkan T2 adalah : - Jasa Pasca Panen (Termasuk Lantai Jemur/Balkondes) - Pemilihan Benih Tanaman Untuk Pengembangbiakan - Perdagangan Besar Bahan Makanan dan Minuman Hasil Pertanian (Termasuk Kegiatan Perdagangan di Balkondes) - Perdagangan Besar Bahan Makanan dan Minuman Hasil Peternakan dan Perikanan (Termasuk Kegiatan Perdagangan di TPI) - Perdagangan Besar bahan makanan dan minuman lainnya dan tembakau - ATM - Aktivitas Organisasi Keagamaan

		- Mesjid
		Kegiatan yang diizinkan T1 & T2 adalah : - Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam - Pos Polisi
		Kegiatan yang diizinkan T1,T2 & T3 adalah : - Fasilitas Lapangan
		Bersyarat (B)
		B1 = Wajib Dokumen Lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL B2 = Wajib Dokumen ANDALALIN
		Kegiatan yang diizinkan B1 adalah : - Ketenaga Listrikan (Termasuk Pelayanan Distribusi Kelistrikan) - Pengadaan Dan Distribusi Gas Alam Dan Buatan (Termasuk Pengadaan Gas Bio) - Pengadaan Uap/Air Panas, Udara Dingin Dan Produksi Es - Treatment Dan Pembuangan Air Limbah (Toilet) - Rumah Dinas - Konstruksi Gedung Perkantoran (termasuk Kantor Swasta) - Perdagangan Eceran Khusus Bahan Kimia, Barang Farmasi, Alat Kedokteran, Parfum Dan Kosmetik Di Toko (Termasuk Apotik) - Angkutan Melalui Saluran Pipa - Penyiaran Radio - Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel - Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel (Termasuk Menara Komunikasi)
		Terbatas (T) & Bersyarat (B)
		Kegiatan yang dizinkan T1, B1 & B2 adalah : - Gereja, Pura, Klenteng, Vihara
		Kegiatan yang dizinkan T1, T2 & B1 adalah : - Aktivitas Pelayanan Kesehatan Manusia Lainnya (Termasuk Klinik) - Gelanggang Renang
		Kegiatan yang dizinkan T1, T2 & B2 adalah : - Konstruksi Gedung Lainnya (Termasuk Gedung Serba Guna)
		Kegiatan yang dizinkan T2 & B1 adalah : - Industri Penggilingan Beras Dan Jagung Dan Industri Tepung Beras Dan Jagung (Balkondes)
		Kegiatan yang dizinkan T2 & B2 adalah : - Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Anak Usia Dini - Pendidikan Menengah
		Kegiatan yang dizinkan T2, T3 & B1 adalah : - Perdagangan Eceran Khusus Barang Budaya Dan Rekreasi Di Toko Khusus - Aktivitas Praktik Dokter Dan Dokter Gigi - Aktivitas Hiburan, Kesenian, Kreativitas
		Kegiatan yang dizinkan T2, T3, B1 & B2 adalah : - Pasar - Minimarket
b.	Intensitas Pemanfaatan Ruang	- KDB = Maksimum 50 % - KLB = 1 - KDH = Minimal 20% - KB = Maks : 15 m, Lapis = Maks : 3 - Untuk RMU dalam Balkondes = KDB 40 %
c.	Tata Bangunan	- GSB = Minimal ½ ROW - Bangunan berbentuk tunggal dengan memiliki jarak antar bangunan yang disesuaikan dengan ketinggian bangunan dan bentuk muka bangunan (solid / void) - Massa bangunan diminimalkan KDB nya dengan meningkatkan jumlah lantai agar mendapatkan ruang terbuka yang lebih luas

		- Setback bangunan disesuaikan dengan lebar ROW jalan - Pagar transparan agar dapat dilihat dari luar kavling dan untuk kavling sudut diharuskan pagar tidak menghambat pandangan pengendara kendaraan
d.	Sarana dan Prasarana Minimum	Sarana dan prasarana minimal yang harus tersedia adalah : - Perpustakaan, Laboratorium, Kantin, Fasilitas dan Lapangan Olahraga, Pos keamanan, tempat ibadah, Tempat Sampah, Hydrant, Toilet, Tempat Parkir, Trotoar dan Jalur Sepeda, Jalur dan Ruang Evakuasi - Untuk RMU dalam Balkondes : - Melengkapi cerobong pembuangan dengan alat penangkap debu - Melakukan penanaman pohon/penghijauan yang dapat mengurangi penyebaran debu - Pengembangan biopori pada kawasan sekitar bangunan untuk memacu resapan air kedalam tanah
e.	Pelaksanaan	Untuk RMU dalam Balkondes : Melaksanakan program pengelolaan persampahan dengan pola 3R terpadu Melakukan penanaman pohon/penghijauan yang dapat mengurangi penyebaran debu dan polutan lainnya Pengembangan biopori pada kawasan sekitar bangunan untuk memacu resapan air kedalam tanah pemasangan early warning system, menyiapkan rambu-rambu jalur evakuasi dan tempat berkumpul, Membatasi pembangunan di elevasi pantai <25 mdpl Variansi Pemanfaatan Ruang kegiatan lain yang tidak sesuai peruntukan pada sub zona Sarana Prasaranan Umum Skala Kelurahan yang tidak memiliki izin harus ditertibkan paling lambat 3 (tiga) tahun sebagai masa transisi setelah ditetapkannya RDTR ini Insentif dan Disinsentif Insentif pembangunan serta pengadaan infrastruktur Disinsentif pembatasan penyediaan infrastruktur Penggunaan Lahan yang tidak sesuai Pembangunan yang tidak sesuai dengan peraturan zonasi ini namun sudah memiliki ijin yang diperoleh sebelum disahkannya Peraturan Zonasi ini dan belum dilaksanakan, maka pembangunannya dapat terus dilakukan, namun akan dikenakan disinsentif berupa peningkatan pajak dan tidak diterbitkannya lagi perizinan operasi (bila ada), serta dicabutnya ijin setelah 5 tahun tahun dengan memberikan ganti rugi kepada pihak yang bersangkutan. Penggunaan lahan saat ini yang tidak sesuai sebelum peraturan ini ditetapkan dan tidak memiliki izin yang sah harus segera disesuaikan dalam waktu paling lama 6 bulan setelah berlakunya Peraturan Daerah ini Sesuai dengan UU No 26 Tahun 2007, untuk pemanfaatan ruang yang berbeda dapat diberikan tenggang waktu selama 36 bulan untuk menyesuaikan terhadap fungsi zona peruntukannya atau pindah ke zona yang sesuai. Untuk pemanfaatan ruang tertentu yang memenuhi persyaratan dapat mengajukan persetujuan “legal non-conforming use” atau persetujuan “conditional use.” Bila termasuk dalam kawasan rawan bencana diatur sebagai berikut : Banjir (TPZ.i) Kawasan potensi banjir akan ditetapkan menjadi Flood plain zone. Ketentuan pemanfaatan ruang pada kawasan rawan banjir untuk mencegah atau mengurangi kerugian yang sudah di atur di dalam ketentuan khusus : Lantai dasar ditinggikan dari ketinggian banjir Tidak ada ruang tempat tinggal yang diizinkan di bawah bangunan Garasi dan gudang diizinkan pada lantai dasar Material yang dapat digunakan di bawah bangunan merupakan material yang tahan banjir Membangun alas atau bantalan di atas pondasi bangunan yang letaknya lebih tinggi dari ketinggian banjir Gerakan Tanah atau Longsor (TPZ.m1) Untuk kawasan yang juga termasuk zona rawan bencana gempa dan longsor, maka konstruksi bangunan harus mengikuti standar pembangunan tahan gempa (sesuai aturan teknis atau peraturan daerah mengenai kawasan rawan bencana). Tsunami (TPZ.m2) Bila termasuk dalam kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan / KKOP (dibawah permukaan horizontal luar), diatur sebagai berikut) : Batas ketinggian bangunan sebesar (150 + H) meter di atas elevasi ambang landasan pacu terendah Tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara;

		Tidak menyulitkan penerbang membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu-lampu lain; Tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbangan yang mempergunakan bandar udara; Tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandara; Tidak menyebabkan timbulnya bahaya burung, atau dengan cara lain dapat Membahayakan atau mengganggu pendaratan atau lepas landas atau gerakan pesawat udara yang bermaksud mempergunakan bandar udara. Pengaturan lebih lanjut ditetapkan oleh kementrian perhubungan Pengaturan Penerapan Kegiatan Terbatas Luasan (T1): Konstruksi Gedung Lainnya (Termasuk Gedung Serba Guna) : Pos Polisi : Dibatasi luasannya adalah 18 m2 atau menyesuaikan dengan aturan kepolisian setempat Aktivitas pelayanan kesehatan manusia lainnya : diperbolehkan dengan batas luasan 200 m2, jumlah disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan jumlah populasi, dan harus ada pengolahan limbah B3. Gelanggang Renang : dibatasi luasan 2000 m2, jumlah dibatasi dengan radius yang diatur selanjutnya oleh dinas setempat. Serta disertai lahan parkir. Gereja, Pura, Klenteng, Vihara : dibatasi luasan yang diatur selanjutnya oleh dinas setempat. Pengaturan Penerapan Kegiatan Terbatas Unit (T2): Jasa Pasca Panen (Termasuk Lantai Jemur/Balkondes) : dibatasi unit hanya dapat dibangun pada kawasan Balkondes Pemilihan Benih Tanaman Untuk Pengembangbiakan (Termasuk di Balkondes) : dibatasi unit hanya dapat dibangun pada kawasan Balkondes Industri Penggilingan Beras Dan Jagung Dan Industri Tepung Beras Dan Jagung (Balkondes) : dibatasi unit hanya dapat dibangun pada kawasan Balkondes Konstruksi Gedung Lainnya (Termasuk Gedung Serba Guna) : Jarak radius antar bangunan adalah 1000 m2 Perdagangan Besar Bahan Makanan dan Minuman Hasil Pertanian (Termasuk Kegiatan Perdagangan di Balkondes) : dibatasi unit hanya dapat dibangun pada kawasan Balkondes Perdagangan Besar Bahan Makanan dan Minuman Hasil Peternakan dan Perikanan (Termasuk Kegiatan Perdagangan di TPI) : Dibatasi hanya di Balkondes dan TPI Perdagangan Besar bahan makanan dan minuman lainnya dan tembakau : Dibatasi hanya di Balkondes dan TPI ATM : Dibatasi hanya pada kegiatan yang terdapat penjaga atau satpam Pos Polisi : dibatasi unit dan jarak yang disesuaikan dengan standar daerah Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Anak Usia Dini : : Jarak radius antar bangunan adalah 400 m2 Pendidikan Menengah : Jarak radius antar bangunan adalah 1000 m2 Aktivitas Praktik Dokter Dan Dokter Gigi : Terbatas unit untuk spesialis sejenis dengan pengaturan jarak min 250 m Aktivitas Pelayanan Kesehatan Manusia Lainnya (Termasuk Klinik) : Jarak radius antar bangunan adalah 1000 m2 Gelanggang Renang : Jarak radius antar bangunan adalah 1000 m2 Aktivitas Organisasi Keagamaan : terbatas unit untuk 1 komunitas dalam 1 blok SPU-3 Mesjid : Jarak radius antar bangunan adalah 400 m2
f.	Perubahan Peraturan Zonasi	
g.	Tambahan	
h.	Aturan Terkait	Standar Pedoman & Peraturan Perundang-undangan : SNI 03 1733-2004 Tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan. Permen PU 29/2006 Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung. Permen PUPR 14/2017 Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA). Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 40 Tahun 2008 tentang Standar Sarana Prasarana untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK). Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2008 tentang Standar Sarana Prasarana untuk Sekolah Luar Biasa
13.	SPU Skala RW (SPU-4) Definisi : Peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan yang berupa pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga dan rekreasi, dengan fasilitasnya dengan skala pelayanan RW	
a.	Kegiatan dan Penggunaan Lahan	Kegiatan dan Penggunaan Lahan mengacu kepada Matriks ITBX Keterangan lebih lanjut terkait penggunaan lahan Bersyarat (B) & Terbatas (T) :
		Izin (I)

		Kegiatan yang diizinkan I adalah - Pengumpulan Air Limbah - Pengumpulan Sampah Tidak Berbahaya - Pengumpulan Sampah Berbahaya - Pengelolaan Dan Pembuangan Sampah Tidak Berbahaya - Rumah Dinas - Restoran Dan Penyediaan Makanan Keliling - Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (Termasuk Pos Pemadam dan Pos Pemantau SAR) - Perpustakaan Dan Arsip - Mushola
		Terbatas (T)
		T1 = Terbatas Luasan T2 = Terbatas Unit T3 = Terbatas Jam Operasioal
		Kegiatan yang diizinkan T2 adalah - Aktivitas Organisasi Keagamaan - Mesjid
		Kegiatan yang diizinkan T1 & T2 adalah - Pos Polisi
		Kegiatan yang diizinkan T1, T2 & T3 adalah - Fasilitas Lapangan
		Bersyarat
		B1 = Wajib Dokumen Lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL) B2 = Wajib Dokumen ANDALALIN
		Kegiatan yang diizinkan B1 adalah - Ketenaga Listrikan (Termasuk Pelayanan Distribusi Kelistrikan) - Pengadaan Dan Distribusi Gas Alam Dan Buatan (Termasuk Pengadaan Gas Bio) - Treatment Dan Pembuangan Air Limbah (Toilet) - Perdagangan Eceran Khusus Bahan Kimia, Barang Farmasi, Alat Kedokteran, Parfum Dan Kosmetik Di Toko (Termasuk Apotik) - Angkutan Melalui Saluran Pipa - Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel - Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel (Termasuk Menara Komunikasi)
		Terbatas (T) & Bersyarat (B)
		Kegiatan yang dizinkan T1, B1 & B2 adalah : - Gereja, Pura, Klenteng, Vihara
		Kegiatan yang dizinkan T1, T2 & B1 adalah : - Aktivitas Pelayanan Kesehatan Manusia Lainnya (Termasuk Klinik)
		Kegiatan yang dizinkan T1, T2 & B2 adalah : - Konstruksi Gedung Lainnya (Termasuk Gedung Serba Guna)
		Kegiatan yang dizinkan T2 & B2 adalah : - Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Anak Usia Dini
		Kegiatan yang dizinkan T2, T3 & B1 adalah : - Aktivitas Praktik Dokter Dan Dokter Gigi - Aktivitas Hiburan, Kesenian, Kreativitas
b.	Intensitas Pemanfaatan Ruang	- KDB = Maksimum 60 % - KLB = 0,8 - KDH = Minimal 10% - KB = Maks : 10 m, Lapis = Maks : 2
c.	Tata Bangunan	- GSB = Minimal ½ ROW - Bangunan berbentuk tunggal dengan memiliki jarak antar bangunan yang disesuaikan dengan ketinggian bangunan dan bentuk muka bangunan

		(solid / void) - Setback bangunan disesuaikan dengan lebar ROW jalan, untuk fungsi lantai dasar bersifat publik disarankan halaman tanpa pagar agar dapat dijadikan taman publik - agar transparan agar dapat dilihat dari luar kavling dan untuk kavling sudut diharuskan pagar tidak menghambat pandangan pengendara kendaraan
d.	Sarana dan Prasarana Minimum	Sarana dan prasarana minimal yang harus tersedia adalah : - Pos Jaga, Tempat Sampah, TPS, Emergency Power Supply, Jalur Evakuasi, Ruang Evakuasi, Hydrant, ATM, CCTV, Tempat Parkir, IPAL, Trotoar dan Jalur Sepeda
e.	Pelaksanaan	Variansi Pemanfaatan Ruang kegiatan lain yang tidak sesuai peruntukan pada sub zona sarana dan prasarana umum skala kecamatan yang tidak memiliki izin harus ditertibkan paling lambat 3 (tiga) tahun sebagai masa transisi setelah ditetapkannya RDTR ini Insentif dan Disinsentif Insentif pembangunan serta pengadaan infrastruktur Disinsentif pembatasan penyediaan infrastruktur Penggunaan Lahan yang tidak sesuai Pembangunan yang tidak sesuai dengan peraturan zonasi ini namun sudah memiliki izin yang diperoleh sebelum disahkannya Peraturan Zonasi ini dan belum dilaksanakan, maka pembangunannya dapat terus dilakukan, namun akan dikenakan disinsentif berupa peningkatan pajak dan tidak diterbitkannya lagi perizinan operasi (bila ada), serta dicabutnya izin setelah 5 tahun tahun dengan memberikan ganti rugi kepada pihak yang bersangkutan. Penggunaan lahan saat ini yang tidak sesuai sebelum peraturan ini ditetapkan dan tidak memiliki izin yang sah harus segera disesuaikan dalam waktu paling lama 6 bulan setelah berlakunya Peraturan Daerah ini Sesuai dengan UU No 26 Tahun 2007, untuk pemanfaatan ruang yang berbeda dapat diberikan tenggang waktu selama 36 bulan untuk menyesuaikan terhadap fungsi zona peruntukannya atau pindah ke zona yang sesuai. Untuk pemanfaatan ruang tertentu yang memenuhi persyaratan dapat mengajukan persetujuan “legal non-conforming use” atau persetujuan “conditional use.” Bila termasuk dalam kawasan rawan bencana diatur sebagai berikut : Banjir (TPZ.i) Kawasan potensi banjir akan ditetapkan menjadi Flood plain zone. Ketentuan pemanfaatan ruang pada kawasan rawan banjir untuk mencegah atau mengurangi kerugian yang sudah di atur di dalam ketentuan khusus : Lantai dasar ditinggikan dari ketinggian banjir Tidak ada ruang tempat tinggal yang diizinkan di bawah bangunan Garasi dan gudang diizinkan pada lantai dasar Material yang dapat digunakan di bawah bangunan merupakan material yang tahan banjir Membangun alas atau bantalan di atas pondasi bangunan yang letaknya lebih tinggi dari ketinggian banjir Gerakan Tanah atau Longsor (TPZ.m1) Untuk kawasan yang juga termasuk zona rawan bencana gempa dan longsor, maka konstruksi bangunan harus mengikuti standar pembangunan tahan gempa (sesuai aturan teknis atau peraturan daerah mengenai kawasan rawan bencana). Tsunami (TPZ.m2) Bila termasuk dalam kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan / KKOP (dibawah permukaan horizontal luar), diatur sebagai berikut) : Batas ketinggian bangunan sebesar (150 + H) meter di atas elevasi ambang landasan pacu terendah Tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara; Tidak menyulitkan penerbang membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu-lampu lain; Tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbangan yang mempergunakan bandar udara; Tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandara; Tidak menyebabkan timbulnya bahaya burung, atau dengan cara lain dapat Membahayakan atau mengganggu pendaratan atau lepas landas atau gerakan pesawat udara yang bermaksud mempergunakan bandar udara. Pengaturan lebih lanjut ditetapkan oleh kementrian perhubungan Pengaturan Penerapan Kegiatan Terbatas Luasan (T1): Konstruksi Gedung Lainnya (Termasuk Gedung Serba Guna) : Pos Polisi : Dibatasi luasannya adalah 18 m2 atau menyesuaikan dengan aturan kepolisian setempat

		Aktivitas pelayanan kesehatan manusia lainnya : diperbolehkan dengan batas luasan 200 m2, jumlah disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan jumlah populasi, dan harus ada pengolahan limbah B3. Gereja, Pura, Klenteng, Vihara : dibatasi luasan yang diatur selanjutnya oleh dinas setempat. Pengaturan Penerapan Kegiatan Terbatas Unit (T2): Konstruksi Gedung Lainnya (Termasuk Gedung Serba Guna) : Jarak radius antar bangunan adalah 1000 m2 Pos Polisi : dibatasi unit dan jarak yang disesuaikan dengan standar daerah Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Anak Usia Dini : : Jarak radius antar bangunan adalah 400 m2 Aktivitas Praktik Dokter Dan Dokter Gigi : Terbatas unit untuk spesialis sejenis dengan pengaturan jarak min 250 m Aktivitas Pelayanan Kesehatan Manusia Lainnya (Termasuk Klinik) : Jarak radius antar bangunan adalah 1000 m2 Aktivitas Organisasi Keagamaan : terbatas unit untuk 1 komunitas dalam 1 blok SPU-4 Mesjid : Jarak radius antar bangunan adalah 400 m2
f.	Perubahan Peraturan Zonasi	
g.	Tambahan	
h.	Aturan Terkait	Standar Pedoman & Peraturan Perundang-undangan : Sni 03 1733-2004 Tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan Permen PU 29/2006 Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung Permen PUPR 14/2017 Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung
ZONA PERDAGANGAN DAN JASA Definisi : Peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempatbekerja, tempat berusaha, serta tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum/sosial pendukungnya.		
14.	Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2)	
a.	Kegiatan dan Penggunaan Lahan	Kegiatan dan Penggunaan Lahan mengacu kepada Matriks ITBX Keterangan lebih lanjut terkait penggunaan lahan Bersyarat (B) & Terbatas (T) :
		Izin (I)
		Kegiatan yang diizinkan pada I adalah : - Pengumpulan Air Limbah - Pengumpulan Sampah Tidak Berbahaya - Pengumpulan Sampah Berbahaya - Pengelolaan Dan Pembuangan Sampah Tidak Berbahaya - Konstruksi Gedung Perkantoran (termasuk Kantor Swasta) - Konstruksi Gedung Perbelanjaan - Perdagangan Mobil - Perdagangan Suku Cadang Dan Aksesori Mobil - Perdagangan Besar Hasil Pertanian Dan Hewan Hidup - Perdagangan Besar Bahan Makanan dan Minuman Hasil Pertanian (Termasuk Kegiatan Perdagangan di Balkondes) - Perdagangan Besar Bahan Makanan dan Minuman Hasil Peternakan dan Perikanan (Termasuk Kegiatan Perdagangan di TPI) - Perdagangan Besar bahan makanan dan minuman lainnya dan tembakau - Perdagangan Besar Barang Keperluan Rumah Tangga - Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Perlengkapannya - Perdagangan Besar Khusus Lainnya - Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Di Toko - Perdagangan Eceran Khusus Makanan, Minuman Dan Tembakau Di Toko - Perdagangan Eceran Khusus Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Informasi Dan Komunikasi Di Toko - Perdagangan Eceran Khusus Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya Di Toko - Perdagangan Eceran Khusus Barang Budaya Dan Rekreasi Di Toko Khusus - Perdagangan Eceran Khusus Barang Lainnya Di Toko - Pergudangan Dan Penyimpanan (Termasuk Komoditas Bawang, Jagung) - Aktivitas Kurir - Hotel Bintang (Bintang 1 Sampai Bintang 3) - Hotel Melati

		- Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya (termasuk Penginapan Remaja / Youth Hostel, Bumi Perkemahan, Persinggahan Karavan, Vila - Penyedian Akomodasi Lainnya, Termasuk Asrama, Rumah Kost - Restoran Dan Penyediaan Makanan Keliling - Penyediaan Makanan Lainnya - Penyediaan Minuman - Perbankan Konvensional/Syariah - Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam - Lembaga Keuangan Mikro - ATM - Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk Dan Sejenisnya - Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Pribadi Dan Rumah Tangga - Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin, Peralatan Dan Barang Berwujud Lainnya - Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Aset Non Finansial, Bukan Karya Hak Cipta - Aktivitas Penempatan Tenaga Kerja - Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Waktu Tertentu - Aktivitas Agen Perjalanan Dan Penyelenggara Tur - Aktivitas Keamanan Swasta (Pribadi) - Aktivitas Jasa Sistem Keamanan - Aktivitas Penyelidikan - Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Penunjang Fasilitas - Aktivitas Kebersihan - Aktivitas Jasa Perawatan Dan Pemeliharaan Taman - Aktivitas Administrasi Kantor Dan Penunjang Kantor - Penyelenggara Konvensi Dan Pameran Dagang - Aktivitas Jasa Penunjang Usaha Ytdl - Administrasi Pemerintahan Dan Kebijakan Ekonomi Dan Sosial - Aktivitas Hiburan, Kesenian, Kreativitas - Perpustakaan Dan Arsip - Fasilitas Billiard - Wisata Tirta (Termasuk Arung Jeram) - Mushola - Aktivitas Organisasi Keanggotaan Lainnya - Aktivitas Kebugaran
		Terbatas (T)
		T1 = Terbatas Luasan T2 = Terbatas Unit T3 = Terbatas Jam Operasional
		Kegiatan yang diizinkan pada T1 & T2 adalah : - Pos Polisi
		Bersyarat (B)
		B1 = Wajib Dokumen Lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL)
		Kegiatan yang diizinkan B1 adalah : - Reparasi Mesin (Termasuk Traktor Pertanian, Mesin Alat Pertanian, Mesin Kapal) - Reparasi Alat Angkutan, Bukan Kendaraan Bermotor (Termasuk Gerobak, Pedati, Kapal dan Perahu) - Reparasi Peralatan Lainnya - Ketenaga Listrikan (Termasuk Pelayanan Distribusi Kelistrikan) - Pengadaan Dan Distribusi Gas Alam Dan Buatan (Termasuk Pengadaan Gas Bio) - Pengadaan Uap/Air Panas, Udara Dingin Dan Produksi Es - Treatment Dan Pembuangan Air Limbah (Toilet) - Reparasi dan Perawatan Mobil - Perdagangan, Reparasi Dan Perawatan Sepeda Motor Dan Perdagangan Suku Cadang Dan Aksesorinya - Reparasi dan Perawatan Sepeda Motor - Perdagangan Eceran Khusus Bahan Kimia, Barang Farmasi, Alat Kedokteran, Parfum Dan Kosmetik Di Toko (Termasuk Apotik) - Angkutan Melalui Saluran Pipa - Penyiaran Radio

		- Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel - Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel (Termasuk Menara Komunikasi) - Reparasi Komputer Dan Peralatan Sejenisnya - Reparasi Peralatan Komunikasi - Reparasi Alat-Alat Elektronik Konsumen - Reparasi Peralatan Rumah Tangga Dan Peralatan Rumah Dan Kebun - Reparasi Alas Kaki Dan Barang Dari Kulit - Reparasi Furnitur Dan Perlengkapan Rumah - Reparasi Barang Keperluan Pribadi Dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya - Aktivitas Pangkas Rambut Dan Salon Kecantikan - Aktivitas Binatu
		Kegiatan yang diizinkan B2 adalah : - Mall - Aktivitas Penunjang Angkutan (Termasuk Terminal, Dermaga, Pool Kendaraan)
		Kegiatan yang diizinkan B1 & B2 adalah : - Aktivitas Rumah Sakit (Termasuk Juga Puskesmas)
		Terbatas (T) & Bersyarat (B)
		Kegiatan yang dizinkan T1 & B1 adalah : - Industri Pengolahan Dan Pengawetan Buah-Buahan dan Sayuran Dengan Cara Diasinkan, Dilumatkan, Dikeringkan dan Dibekukan - Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya
		Kegiatan yang dizinkan T1, B1 & B2 adalah : - Pasar
		Kegiatan yang dizinkan T1, T2 & B1 adalah : - Aktivitas Pelayanan Kesehatan Manusia Lainnya (Termasuk Klinik)
		Kegiatan yang dizinkan T2 & B1 adalah : - Pendidikan Lainnya - Kegiatan Penunjang Pendidikan (termasuk Kursus, Bimbel)
		Kegiatan yang dizinkan T2, T3 & B1 adalah : - Aktivitas Praktik Dokter Dan Dokter Gigi
		Kegiatan yang dizinkan T2, T3, B1 & B2 adalah : - Minimarket - Supermarket - Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga (Termasuk Bioskop, Gedung Kesenian)
b.	Intensitas Pemanfaatan Ruang	- KDB Maksimum = 50 % - KLB Maksimum = 2,4 - KDH Minimal = 15 % - KB = Maks : 20 m, Lapis = Maks : 4
c.	Tata Bangunan	- GSB = Minimal ½ ROW - Bangunan boleh berbentuk deret (pertokoan) namun dengan kavling dibelakangnya diharuskan terdapat brangang atau saluran air kotor dan air hujan. - Bangunan tunggal untuk bangunan dengan massa bangunan yang besar seperti pasar, mall, bentuk bangunan harus mempertimbangkan cahaya alami masuk bangunan - Setback bangunan disesuaikan dengan ROW jalan, untuk fungsi lantai dasar bersifat publik disarankan halaman tanpa pagar agar dapat dijadikan taman publik. Pagar harus bersifat transparan agar dapat orang di dalam dan diluar kavling dapat saling melihat. - Setback atau GSB 0 hanya diperlakukan untuk koridor khusus dan bangunan eksisting yang sudah ada - Akses keluar-masuk kendaraan ke dalam kavling harus jelas, untuk mengurangi konflik dengan pejalan kaki - Jarak antar bangunan : (D) Deret Lebar bangunan maksimal 120 m - Bangunan berbentuk tunggal dengan memiliki jarak antar bangunan yang disesuaikan dengan ketinggian bangunan dan bentuk muka bangunan (solid / void)
d.	Sarana dan Prasarana Minimum	Sarana dan prasarana minimal yang harus tersedia adalah :

		- CCTV, - Tempat Sampah, - Jalur dan Ruang Evakuasi, - Emergency Power Supply, - Hydrant, - Tempat Parkir, - Loading dock di samping atau belakang bangunan, - Jalur Hijau Jalan, - Trotoar dan Jalur Sepeda, Akses masuk kavling tidak boleh mengakibatkan jalur trotoar terputus sehingga mengurangi kenyamanan dan keamanan pejalan kaki. - Jalur drainase dan lampu jalan - Halte, - Taman untuk tempat menunggu dan istirahat pengunjung - Melengkapi kawasan dengan fasilitas pengelolaan limbah cair - Melakukan penanaman pohon/penghijauan yang dapat mengurangi penyebaran debu dan polutan lainnya dari hasil aktifitas kendaraan bermotor - Pengembangan biopori pada kawasan sekitar bangunan untuk memacu resapan air kedalam tanah
e.	Pelaksanaan	Melakukan pengelolaan limbah cair sebelum dibuang ke badan air Melaksanakan program pengelolaan persampahan dengan pola 3R terpadu di kawasan perdagangan dan jasa skala WP Melakukan penanaman pohon/penghijauan yang dapat mengurangi penyebaran debu dan polutan lainnya dari hasil aktifitas kendaraan bermotor Pengembangan biopori pada kawasan sekitar bangunan untuk memacu resapan air kedalam tanah pemasangan early warning system, menyiapkan rambu-rambu jalur evakuasi dan tempat berkumpul, Membatasi pembangunan di elevasi pantai <25 mdpl meningkatkan penanaman tanaman penahan gelombang tsunami di zona penyangga Variansi Pemanfaatan Ruang kegiatan lain yang tidak sesuai peruntukan pada sub perdagangan dan jasa skala WP yang tidak memiliki izin harus ditertibkan paling lambat 3 (tiga) tahun sebagai masa transisi setelah ditetapkannya RDTR ini Insentif dan Disinsentif Insentif pembangunan serta pengadaan infrastruktur kemudahan prosedur perizinan Pemberian sebagian ruang kavlingnya untuk kepentingan publik (shared space) Disinsentif pembatasan penyediaan infrastruktur pengenaan pajak yang tinggi; Penggunaan Lahan yang tidak sesuai Pembangunan yang tidak sesuai dengan peraturan zonasi ini namun sudah memiliki izin yang diperoleh sebelum disahkannya Peraturan Zonasi ini dan belum dilaksanakan, maka pembangunannya dapat terus dilakukan, namun akan dikenakan disinsentif berupa peningkatan pajak dan tidak diterbitkannya lagi perizinan operasi (bila ada), serta dicabutnya izin setelah 5 tahun tahun dengan memberikan ganti rugi kepada pihak yang bersangkutan. Penggunaan lahan saat ini yang tidak sesuai sebelum peraturan ini ditetapkan dan tidak memiliki izin yang sah harus segera disesuaikan dalam waktu paling lama 6 bulan setelah berlakunya Peraturan Daerah ini Sesuai dengan UU No 26 Tahun 2007, untuk pemanfaatan ruang yang berbeda dapat diberikan tenggang waktu selama 36 bulan untuk menyesuaikan terhadap fungsi zona peruntukannya atau pindah ke zona yang sesuai. Untuk pemanfaatan ruang tertentu yang memenuhi persyaratan dapat mengajukan persetujuan “legal non-conforming use” atau persetujuan “conditional use.” Aturan standar luasan untuk kegiatan komersial : Permendag ini membatasi luas minimarket kurang dari 400 m2, Supermarket lebih dari 400 m2, Department Store lebih dari 400 m2, Hypermarket lebih dari 5.000 m2, dan perkulakan lebih dari 5.000 m2. Bila termasuk dalam kawasan rawan bencana diatur sebagai berikut : Banjir (TPZ.i) Kawasan potensi banjir akan ditetapkan menjadi Flood plain zone. Ketentuan pemanfaatan ruang pada kawasan rawan banjir untuk mencegah atau

		mengurangi kerugian yang sudah di atur di dalam ketentuan khusus : Lantai dasar ditinggikan dari ketinggian banjir Tidak ada ruang tempat tinggal yang diizinkan di bawah bangunan Garasi dan gudang diizinkan pada lantai dasar Material yang dapat digunakan di bawah bangunan merupakan material yang tahan banjir Membangun alas atau bantalan di atas pondasi bangunan yang letaknya lebih tinggi dari ketinggian banjir Gerakan Tanah atau Longsor (TPZ.m1) Untuk kawasan yang juga termasuk zona rawan bencana gempa dan longsor, maka konstruksi bangunan harus mengikuti standar pembangunan tahan gempa (sesuai aturan teknis atau peraturan daerah mengenai kawasan rawan bencana). Tsunami (TPZ.m2) Bila termasuk dalam kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan / KKOP (dibawah permukaan horizontal luar), diatur sebagai berikut) : Batas ketinggian bangunan sebesar (150 + H) meter di atas elevasi ambang landasan pacu terendah Tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara; Tidak menyulitkan penerbang membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu-lampu lain; Tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbangan yang mempergunakan bandar udara; Tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandara; Tidak menyebabkan timbulnya bahaya burung, atau dengan cara lain dapat Membahayakan atau mengganggu pendaratan atau lepas landas atau gerakan pesawat udara yang bermaksud mempergunakan bandar udara. Pengaturan lebih lanjut ditetapkan oleh kementrian perhubungan Pengaturan penerapan kegiatan terbatas luasan (T1): Pasar : Pasar Tipe I Jumlah Pedagang >= 750 Luas area dagang 2 m2 Pasar Tipe II Jumlah Pedagang 501-750 Luas area dagang 2 m2 Pasar Tipe III Jumlah Pedagang 250-500 Luas area dagang 2 m2 Pasar Tipe IV Jumlah Pedagang . 250 Luas area dagang 1 m2 Pos Polisi : Dibatasi luasanya maksimal 18 m2 atau disesuaikan dengan standar daerah Aktivitas pelayanan kesehatan manusia lainnya : diperbolehkan dengan batas luasan 200 m2, jumlah disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan jumlah populasi, dan harus ada pengolahan limbah B3. Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya (YTDL) : dibatasi luasannya tergantung dari bentuk jasanya yang diatur selanjutnya oleh pemerintah setempat Pengaturan penerapan kegiatan terbatas jumlah (T2): Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga : Terbatas unit dengan pengaturan jarak radius kegiatan sejenis minima 1000 m dan disediakan lahan parkir Pos Polisi : dibatasi unit dan jarak yang disesuaikan dengan standar daerah Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (Termasuk Pos Pemadam dan Pos Pemantau SAR) : Dibatasi maksimal luasan lahan adalah 200 m dalam 1 blok Pendidikan Lainnya : dibatasi unit dengan penerapan jarak untuk kegiatan pendidikan sejenis dengan jarak minimal 500 m Kegiatan Penunjang Pendidikan : dibatasi unit dengan penerapan jarak untuk kegiatan pendidikan sejenis dengan jarak minimal 500 m Aktivitas Praktik Dokter dan Dokter Gigi : Terbatas unit untuk spesialis sejenis dengan pengaturan jarak min 250 m Aktivitas Pelayanan Kesehatan Manusia Lainnya : Terbatas unit dengan dibatasi jarak antar klinik min 1000 m dan juga memiliki luas lahan minimal 70 m2 untuk Klinik rawat jalan dan 150 m2 untuk Klinik rawat inap. Aktivitas Organisasi Keagamaan : Dibatasi 1 komunitas sejenis dalam 1 blok Mesjid : Terbatas unit dengan pengaturan jarak min 400 m. Pengaturan penerapan kegiatan terbatas (T3): Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga: dibatasi waktu operasional dari jam 11.00 Pagi - 00.00 malam.
f.	Perubahan Peraturan Zonasi	

g.	Tambahan	
h.	Aturan Terkait	Standar Pedoman & Peraturan Perundang-undangan : SNI 03-1726-1989, Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa untuk Rumah dan Gedung SNI 03-1735-2000 Tata Cara Perencanaan Akses Bangunan Dan Akses Lingkungan SNI 1733-2004 Tata cara perencanaan lingkungan perumahan SNI 2399-2002 Tata cara perencanaan bangunan MCK umum SNI 6967-2003 Persyaratan umum system jaringan dan geometric jalan perumahan SNI 19-2454-2002 Tata Cara Teknik Opersional Pengelolaan Sampah Perkotaan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutananr RI nomor:P.38/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2019 tentang jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Peraturan Menteri Dalam Negeri No 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan. Peraturan Menteri PU No 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Skema Sertifikasi Pasar Rakyat
15.	Perdagangan dan Jasa Skala Sub WP (K-3) Peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, serta tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum/sosial pendukungnya.	
a.	Kegiatan dan Penggunaan Lahan	(1) Kegiatan dan Penggunaan Lahan mengacu kepada Matriks ITBX (2) Keterangan lebih lanjut terkait penggunaan lahan Bersyarat (B) & Terbatas (T) : Izin (I) Kegiatan yang diizinkan pada I adalah : - Pengumpulan Air Limbah - Pengumpulan Sampah Tidak Berbahaya - Pengumpulan Sampah Berbahaya - Pengelolaan Dan Pembuangan Sampah Tidak Berbahaya - Konstruksi Gedung Perkantoran (termasuk Kantor Swasta) - Konstruksi Gedung Perbelanjaan - Perdagangan Suku Cadang Dan Aksesori Mobil - Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Di Toko - Perdagangan Eceran Khusus Makanan, Minuman Dan Tembakau Di Toko - Perdagangan Eceran Khusus Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Informasi Dan Komunikasi Di Toko - Perdagangan Eceran Khusus Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya Di Toko - Perdagangan Eceran Khusus Barang Budaya Dan Rekreasi Di Toko Khusus - Perdagangan Eceran Khusus Barang Lainnya Di Toko - Pergudangan Dan Penyimpanan (Termasuk Komoditas Bawang, Jagung) - Aktivitas Kurir - Hotel Bintang (Bintang 1 Sampai Bintang 3) - Hotel Melati - Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya (termasuk Penginapan Remaja / Youth Hostel, Bumi Perkemahan, Persinggahan Karavan, Vila - Penyedian Akomodasi Lainnya, Termasuk Asrama, Rumah Kost - Restoran Dan Penyediaan Makanan Keliling - Penyediaan Makanan Lainnya - Penyediaan Minuman - Perbankan Konvensional/Syariah - Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam - Lembaga Keuangan Mikro - ATM - Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk Dan Sejenisnya - Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Pribadi Dan Rumah Tangga - Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin, Peralatan Dan Barang Berwujud Lainnya - Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Aset Non Finansial, Bukan Karya Hak Cipta - Aktivitas Penempatan Tenaga Kerja - Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Waktu Tertentu - Aktivitas Agen Perjalanan Dan Penyelenggara Tur - Aktivitas Keamanan Swasta (Pribadi) - Aktivitas Jasa Sistem Keamanan

		- Aktivitas Penyelidikan - Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Penunjang Fasilitas - Aktivitas Kebersihan - Aktivitas Jasa Perawatan Dan Pemeliharaan Taman - Aktivitas Administrasi Kantor Dan Penunjang Kantor - Penyelenggara Konvensi Dan Pameran Dagang - Aktivitas Jasa Penunjang Usaha Ytdl - Administrasi Pemerintahan Dan Kebijakan Ekonomi Dan Sosial - Aktivitas Hiburan, Kesenian, Kreativitas - Perpustakaan Dan Arsip - Museum Dan Operasional Bangunan Dan Situs Bersejarah, termasuk Taman Budaya, dan Wisata Budaya Lainnya - Fasilitas Billiard - Wisata Tirta (Termasuk Arung Jeram) - Mushola - Aktivitas Organisasi Keanggotaan Lainnya - Aktivitas Kebugaran
		Terbatas (T)
		T1 = Terbatas Luasan T2 = Terbatas Unit T3 = Terbatas Jam Operasional
		Kegiatan yang diizinkan pada T2 adalah : - Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (Termasuk Pos Pemadam dan Pos Pemantau SAR) - Aktivitas Organisasi Keagamaan - Mesjid
		Kegiatan yang diizinkan pada T1 & T2 adalah : - Pos Polisi
		Kegiatan yang diizinkan pada T1, T2 & T3 adalah : - Aktivitas Pusat Kebugaran/Fitness Center - Sport Centre - Aktivitas Klub Olahraga
		Bersyarat (B)
		B1 = Wajib Dokumen Lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL) B2 = Wajib Dokumen ANDALALIN
		Kegiatan yang diizinkan B1 adalah : - Reparasi Mesin (Termasuk Traktor Pertanian, Mesin Alat Pertanian, Mesin Kapal) - Reparasi Alat Angkutan, Bukan Kendaraan Bermotor (Termasuk Gerobak, Pedati, Kapal dan Perahu) - Reparasi Peralatan Lainnya - Ketenaga Listrikan (Termasuk Pelayanan Distribusi Kelistrikan) - Pengadaan Dan Distribusi Gas Alam Dan Buatan (Termasuk Pengadaan Gas Bio) - Treatment Dan Pembuangan Air Limbah (Toilet) - Reparasi dan Perawatan Mobil - Perdagangan, Reparasi Dan Perawatan Sepeda Motor Dan Perdagangan Suku Cadang Dan Aksesorinya - Reparasi dan Perawatan Sepeda Motor - Perdagangan Eceran Khusus Bahan Kimia, Barang Farmasi, Alat Kedokteran, Parfum Dan Kosmetik Di Toko (Termasuk Apotik) - Angkutan Melalui Saluran Pipa - Penyiaran Radio - Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel - Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel (Termasuk Menara Komunikasi) - Reparasi Komputer Dan Peralatan Sejenisnya - Reparasi Peralatan Komunikasi - Reparasi Alat-Alat Elektronik Konsumen - Reparasi Peralatan Rumah Tangga Dan Peralatan Rumah Dan Kebun - Reparasi Alas Kaki Dan Barang Dari Kulit - Reparasi Furnitur Dan Perlengkapan Rumah

		- Reparasi Barang Keperluan Pribadi Dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya - Aktivitas Pangkas Rambut Dan Salon Kecantikan - Aktivitas Binatu
		Kegiatan yang diizinkan B2 adalah : - Aktivitas Penunjang Angkutan (Termasuk Terminal, Dermaga, Pool Kendaraan)
		Kegiatan yang diizinkan B1 & B2 adalah : - Aktivitas Rumah Sakit (Termasuk Juga Puskesmas)
		Terbatas (T) & Bersyarat (B)
		Kegiatan yang dizinkan T1 & B1 adalah : - Taman Rekreasi/Taman Wisata (Termasuk Water Boom) - Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya
		Kegiatan yang dizinkan T1, T2 & B1 adalah : - Aktivitas Pelayanan Kesehatan Manusia Lainnya (Termasuk Klinik) - Gelanggang Renang
		Kegiatan yang dizinkan T2 & B1 adalah : - Industri Penggilingan Beras Dan Jagung Dan Industri Tepung Beras Dan Jagung (Balkondes) - Pendidikan Lainnya - Kegiatan Penunjang Pendidikan (termasuk Kursus, Bimbel)
		Kegiatan yang dizinkan T2 & B2 adalah : - Perdagangan Besar Hasil Pertanian Dan Hewan Hidup - Perdagangan Besar Bahan Makanan dan Minuman Hasil Pertanian (Termasuk Kegiatan Perdagangan di Balkondes) - Perdagangan Besar Bahan Makanan dan Minuman Hasil Peternakan dan Perikanan (Termasuk Kegiatan Perdagangan di TPI) - Perdagangan Besar bahan makanan dan minuman lainnya dan tembakau - Perdagangan Besar Barang Keperluan Rumah Tangga - Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Perlengkapannya - Perdagangan Besar Khusus Lainnya
		Kegiatan yang dizinkan T2, T3 & B1 adalah : - Aktivitas Praktik Dokter Dan Dokter Gigi
		Kegiatan yang dizinkan T2, T3, B1 & B2 adalah : - Minimarket - Ruko - Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga (Termasuk Bioskop, Gedung Kesenian)
b.	Intensitas Pemanfaatan Ruang	- KDB Maksimum = 60 % - KLB Maksimum = 1,2 - KDH Minimal = 10 % - KB = Maks : 10 m, Lapis = Maks : 2
c.	Tata Bangunan	- GSB = Minimal ½ ROW - Bangunan boleh berbentuk deret (pertokoan) namun dengan kavling dibelakangnya diharuskan terdapat brangang atau saluran air kotor dan air hujan. - Bangunan tunggal untuk bangunan dengan massa bangunan yang besar seperti pasar, mall, bentuk bangunan harus mempertimbangkan cahaya alami masuk bangunan - Setback bangunan disesuaikan dengan ROW jalan, untuk fungsi lantai dasar bersifat publik disarankan halaman tanpa pagar agar dapat dijadikan taman publik. Pagar harus bersifat transparan agar dapat orang di dalam dan diluar kavling dapat saling melihat. - Setback atau GSB 0 hanya diperlakukan untuk koridor khusus dan bangunan eksisting yang sudah ada - Akses keluar-masuk kendaraan ke dalam kavling harus jelas, untuk mengurangi konflik dengan pejalan kaki - Jarak antar bangunan : (D) Deret Lebar bangunan maksimal 120 m
d.	Sarana dan Prasarana Minimum	Sarana dan prasarana minimal yang harus tersedia adalah : - CCTV, - Tempat Sampah, - Jalur dan Ruang Evakuasi,

		- Emergency Power Supply, - Hydrant, - Tempat Parkir, - Loading dock di samping atau belakang bangunan, - Jalur Hijau Jalan, - Trotoar dan Jalur Sepeda, . Akses masuk kavling tidak boleh mengakibatkan jalur trotoar terputus sehingga mengurangi kenyamanan dan keamanan pejalan kaki. - Jalur drainase dan lampu jalan - Halte, - Taman untuk tempat menunggu dan istirahat pengunjung
e.	Pelaksanaan	Variansi Pemanfaatan Ruang kegiatan lain yang tidak sesuai peruntukan pada sub perdagangan dan jasa skala sub WP yang tidak memiliki izin harus ditertibkan paling lambat 3 (tiga) tahun sebagai masa transisi setelah ditetapkannya RDTR ini Insentif dan Disinsentif Insentif pembangunan serta pengadaan infrastruktur kemudahan prosedur perizinan Pemberian sebagian ruang kavlingnya untuk kepentingan publik (shared space) Disinsentif pembatasan penyediaan infrastruktur pengenaan pajak yang tinggi; Penggunaan Lahan yang tidak sesuai Pembangunan yang tidak sesuai dengan peraturan zonasi ini namun sudah memiliki izin yang diperoleh sebelum disahkannya Peraturan Zonasi ini dan belum dilaksanakan, maka pembangunannya dapat terus dilakukan, namun akan dikenakan disinsentif berupa peningkatan pajak dan tidak diterbitkannya lagi perizinan operasi (bila ada), serta dicabutnya izin setelah 5 tahun tahun dengan memberikan ganti rugi kepada pihak yang bersangkutan. Penggunaan lahan saat ini yang tidak sesuai sebelum peraturan ini ditetapkan dan tidak memiliki izin yang sah harus segera disesuaikan dalam waktu paling lama 6 bulan setelah berlakunya Peraturan Daerah ini Sesuai dengan UU No 26 Tahun 2007, untuk pemanfaatan ruang yang berbeda dapat diberikan tenggang waktu selama 36 bulan untuk menyesuaikan terhadap fungsi zona peruntukannya atau pindah ke zona yang sesuai. Untuk pemanfaatan ruang tertentu yang memenuhi persyaratan dapat mengajukan persetujuan “legal non-conforming use” atau persetujuan “conditional use.” Aturan standar luasan untuk kegiatan komersial : Permendag ini membatasi luas minimarket kurang dari 400 m2, Supermarket lebih dari 400 m2, Department Store lebih dari 400 m2, Hypermarket lebih dari 5.000 m2, dan perkulakan lebih dari 5.000 m2. Bila termasuk dalam kawasan rawan bencana diatur sebagai berikut : Banjir (TPZ.i) Kawasan potensi banjir akan ditetapkan menjadi Flood plain zone. Ketentuan pemanfaatan ruang pada kawasan rawan banjir untuk mencegah atau mengurangi kerugian yang sudah di atur di dalam ketentuan khusus : Lantai dasar ditinggikan dari ketinggian banjir Tidak ada ruang tempat tinggal yang diizinkan di bawah bangunan Garasi dan gudang diizinkan pada lantai dasar Material yang dapat digunakan di bawah bangunan merupakan material yang tahan banjir Membangun alas atau bantalan di atas pondasi bangunan yang letaknya lebih tinggi dari ketinggian banjir Gerakan Tanah atau Longsor (TPZ.m1) Untuk kawasan yang juga termasuk zona rawan bencana gempa dan longsor, maka konstruksi bangunan harus mengikuti standar pembangunan tahan gempa (sesuai aturan teknis atau peraturan daerah mengenai kawasan rawan bencana). Tsunami (TPZ.m2) Bila termasuk dalam kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan / KKOP (dibawah permukaan horizontal luar), diatur sebagai berikut) : Batas ketinggian bangunan sebesar (150 + H) meter di atas elevasi ambang landasan pacu terendah Tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara; Tidak menyulitkan penerbang membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu-lampu lain; Tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbangan yang mempergunakan bandar udara;

		Tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandara; Tidak menyebabkan timbulnya bahaya burung, atau dengan cara lain dapat Membahayakan atau mengganggu pendaratan atau lepas landas atau gerakan pesawat udara yang bermaksud mempergunakan bandar udara. Pengaturan lebih lanjut ditetapkan oleh kementrian perhubungan Pengaturan penerapan kegiatan terbatas luasan (T1): Pos Polisi : Dibatasi luasanya maksimal 18 m2 atau disesuaikan dengan standar daerah Aktivitas pelayanan kesehatan manusia lainnya : diperbolehkan dengan batas luasan 200 m2, jumlah disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan jumlah populasi, dan harus ada pengolahan limbah B3. Luas Gelanggang Renang : di daerah perumahan dibatasi luasnya 1000 m2, jumlah dibatasi dengan radius yang diatur selanjutnya oleh dinas setempat. Serta disertai lahan parkir. Aktivitas Pusat Kebugaran/Fitness Center : Terbatas luasan maksimal 200 m Sport Centre : Terbatas luasan maksimal 200 m Aktivitas Klub Olahraga : diperbolehkan dengan batas luasan 200 m2. Serta disertai lahan parkir. Taman Rekreasi/Taman Wisata (Termasuk Water Boom) : Terbatas luasan maksimal 1000 m serta disertai lahan parkir Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya (YTDL) : dibatasi luasannya tergantung dari bentuk jasanya yang diatur selanjutnya oleh pemerintah setempat Pengaturan penerapan kegiatan terbatas jumlah (T2): Ruko : jumlah unit dibatasi dengan kebutuhan parkir dimana kebutuhan parkir adalah 30% dari luas lantai efektif atau sesuai dengan aturan kebutuhan parkir di zona komersial. Selain dibatasi dengan parkir, ruko dibatasi juga dari lebar bangunan deretnya maksimal 120 m disesuaikan juga dari radius panjang selang dari titik hidran Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga : Terbatas unit dengan dibatasi jarak antar Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga min 1000 m yang sejenis Pos Polisi : dibatasi unit dan jarak yang disesuaikan dengan standar daerah Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (Termasuk Pos Pemadam dan Pos Pemantau SAR) : Dibatasi maksimal luasan lahan adalah 200 m dalam 1 blok Pendidikan Lainnya : dibatasi unit dengan penerapan jarak untuk kegiatan pendidikan sejenis dengan jarak minimal 500 m Kegiatan Penunjang Pendidikan : dibatasi unit dengan penerapan jarak untuk kegiatan pendidikan sejenis dengan jarak minimal 500 m Aktivitas Praktik Dokter dan Dokter Gigi : Terbatas unit untuk spesialis sejenis dengan pengaturan jarak min 250 m Aktivitas Pelayanan Kesehatan Manusia Lainnya : Terbatas unit dengan dibatasi jarak antar klinik min 1000 m dan juga memiliki luas lahan minimal 70 m2 untuk Klinik rawat jalan dan 150 m2 untuk Klinik rawat inap. Gelanggang Renang : Terbatas unit dengan dibatasi jarak gelanggang renang centre min 1000 m Aktivitas Pusat Kebugaran/Fitness Center : Terbatas unit dengan dibatasi jarak antar Fitness Center min 1000 m Sport Centre : Terbatas unit dengan dibatasi jarak antar sport centre min 1000 m Aktivitas Klub Olahraga : Jarak radius untuk kegiatan sejenis yang diatur selanjutnya oleh pemerintah daerah Aktivitas Organisasi Keagamaan : Dibatasi 1 komunitas sejenis dalam 1 blok Mesjid : Terbatas unit dengan pengaturan jarak min 400 m Pengaturan penerapan kegiatan terbatas (T3): Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga: dibatasi waktu operasional dari jam 11.00 Pagi - 00.00 malam. Aktivitas Pusat Kebugaran/Fitness Center : dibatasi waktu operasional dari jam 08.00 Pagi - 10.00 malam. Sport Centre : dibatasi waktu operasional dari jam 08.00 Pagi - 10.00 malam. Aktivitas Klub Olahraga : dibatasi waktu operasional dari jam 08.00 Pagi - 10.00 malam.
f.	Perubahan Peraturan Zonasi	
g.	Tambahan	
h.	Aturan Terkait	Standar Pedoman & Peraturan Perundang-undangan : SNI 03-1735-2000 Tata Cara Perencanaan Akses Bangunan Dan Akses Lingkungan SNI 1733-2004 Tata cara perencanaan lingkungan perumahan SNI 2399-2002 Tata cara perencanaan bangunan MCK umum SNI 6967-2003 Persyaratan umum system jaringan dan geometric jalan perumahan SNI 19-2454-2002 Tata Cara Teknik Opersional Pengelolaan Sampah Perkotaan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutananr RI nomor:P.38/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2019 tentang jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Peraturan Menteri Dalam Negeri No 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan. Peraturan Menteri PU No 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan.

16.	Zona Pertahanan dan Keamanan (HK) Definisi : Zona yang diperuntukan untuk kegiatan pertahanan dan keamanan baik TNI atau pun Polri sekaligus kegiatan penunjangnya.	
a.	Kegiatan dan Penggunaan Lahan	(1) Kegiatan dan Penggunaan Lahan mengacu kepada Matriks ITBX (2) Keterangan lebih lanjut terkait penggunaan lahan Bersyarat (B) & Terbatas (T) :
		Kegiatan yang diizinkan pada I adalah: - Pengumpulan Air Limbah - Pengumpulan Sampah Tidak Berbahaya - Pengumpulan Sampah Berbahaya - Pengelolaan Dan Pembuangan Sampah Tidak Berbahaya - Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam - Aktivitas Penyelidikan - Administrasi Pemerintahan Dan Kebijakan Ekonomi Dan Sosial - Pertahanan Dan Keamanan (TNI) - Ketertiban dan Keamanan Masyarakat (POLRI) - Pos Polisi - Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (Termasuk Pos Pemadam dan Pos Pemantau SAR) - Mushola
		Terbatas (T)
		T1 = Terbatas Luasan T2 = Terbatas Unit T3 = Terbatas Jam Operasioal
		Kegiatan yang diizinkan pada T2 adalah: - Aktivitas Organisasi Keagamaan - Mesjid
		Bersyarat (B)
		B1 = Wajib Dokumen Lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL) B2 = Wajib Dokumen ANDALALIN
		Kegiatan yang diizinkan pada B1 adalah: - Ketenaga Listrikan (Termasuk Pelayanan Distribusi Kelistrikan) - Pengadaan Dan Distribusi Gas Alam Dan Buatan (Termasuk Pengadaan Gas Bio) - Treatment Dan Pembuangan Air Limbah (Toilet) - Angkutan Melalui Saluran Pipa - Penyiaran Radio - Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel - Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel (Termasuk Menara Komunikasi)
		Kegiatan yang diizinkan pada B1 & B2 adalah : - Aktivitas Rumah Sakit (Termasuk Juga Puskesmas)
		Terbatas (T) & Bersyarat (B)
		Kegiatan yang dizinkan T2, T3 & B1 adalah : - Aktivitas Praktik Dokter Dan Dokter Gigi - Aktivitas Pelayanan Kesehatan Manusia Lainnya (Termasuk Klinik)
b.	Intensitas Pemanfaatan Ruang	- KDB Maksimum = 50 % - KLB Maksimum = 1 - KDH Minimal = 20 % - KB = Maks : 20 m, Lapis = Maks : 4
c.	Tata Bangunan	- GSB = Minimal ½ ROW - Bangunan tunggal untuk bangunan dengan massa bangunan yang besar seperti TPI, bentuk bangunan harus mempertimbangkan cahaya alami masuk bangunan. - Bangunan berbentuk tunggal dengan memiliki jarak antar bangunan yang disesuaikan dengan ketinggian bangunan dan bentuk muka bangunan (solid / void) - Akses keluar-masuk kendaraan ke dalam kavling harus jelas, untuk mengurangi konflik dengan pejalan kaki

d.	Sarana dan Prasarana Minimum	- Terdapat meeting point sebagai area berkumpul saat terjadi bencana kebakaran atau gempa - Terdapat area parkir yang mencukupi - Trotoar dan Drainase - Disesuaikan dengan kebutuhan minimal sesuai standar pertahanan dan keamanan baik TNI ataupun Polri.
e.	Pelaksanaan	Variansi Pemanfaatan Ruang kegiatan lain yang tidak sesuai peruntukan pada sub zona pertahanan dan keamanan yang tidak memiliki izin harus ditertibkan paling lambat 3 (tiga) tahun sebagai masa transisi setelah ditetapkannya RDTR ini Insentif dan Disinsentif Insentif pembangunan serta pengadaan infrastruktur kemudahan prosedur perizinan Disinsentif pembatasan penyediaan infrastruktur pengenaan pajak yang tinggi; Penggunaan Lahan yang tidak sesuai Pembangunan yang tidak sesuai dengan peraturan zonasi ini namun sudah memiliki izin yang diperoleh sebelum disahkannya Peraturan Zonasi ini dan belum dilaksanakan, maka pembangunannya dapat terus dilakukan, namun akan dikenakan disinsentif berupa peningkatan pajak dan tidak diterbitkannya lagi perizinan operasi (bila ada), serta dicabutnya izin setelah 5 tahun tahun dengan memberikan ganti rugi kepada pihak yang bersangkutan. Penggunaan lahan saat ini yang tidak sesuai sebelum peraturan ini ditetapkan dan tidak memiliki izin yang sah harus segera disesuaikan dalam waktu paling lama 6 bulan setelah berlakunya Peraturan Daerah ini Sesuai dengan UU No 26 Tahun 2007, untuk pemanfaatan ruang yang berbeda dapat diberikan tenggang waktu selama 36 bulan untuk menyesuaikan terhadap fungsi zona peruntukannya atau pindah ke zona yang sesuai. Untuk pemanfaatan ruang tertentu yang memenuhi persyaratan dapat mengajukan persetujuan “legal non-conforming use” atau persetujuan “conditional use.” Bila termasuk dalam kawasan rawan bencana diatur sebagai berikut : Banjir (TPZ.i) Kawasan potensi banjir akan ditetapkan menjadi Flood plain zone. Ketentuan pemanfaatan ruang pada kawasan rawan banjir untuk mencegah atau mengurangi kerugian yang sudah di atur di dalam ketentuan khusus : Lantai dasar ditinggikan dari ketinggian banjir Tidak ada ruang tempat tinggal yang diizinkan di bawah bangunan Garasi dan gudang diizinkan pada lantai dasar Material yang dapat digunakan di bawah bangunan merupakan material yang tahan banjir Membangun alas atau bantalan di atas pondasi bangunan yang letaknya lebih tinggi dari ketinggian banjir Gerakan Tanah atau Longsor (TPZ.m1) Untuk kawasan yang juga termasuk zona rawan bencana gempa dan longsor, maka konstruksi bangunan harus mengikuti standar pembangunan tahan gempa (sesuai aturan teknis atau peraturan daerah mengenai kawasan rawan bencana). Tsunami (TPZ.m2) Bila termasuk dalam kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan / KKOP (dibawah permukaan horizontal luar), diatur sebagai berikut) : Batas ketinggian bangunan sebesar (150 + H) meter di atas elevasi ambang landasan pacu terendah Tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara; Tidak menyulitkan penerbang membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu-lampu lain; Tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbangan yang mempergunakan bandar udara; Tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandara; Tidak menyebabkan timbulnya bahaya burung, atau dengan cara lain dapat Membahayakan atau mengganggu pendaratan atau lepas landas atau gerakan pesawat udara yang bermaksud mempergunakan bandar udara. Pengaturan lebih lanjut ditetapkan oleh kementrian perhubungan Pengaturan Penerapan Kegiatan Terbatas Luasan (T1): Aktivitas pelayanan kesehatan manusia lainnya : diperbolehkan dengan batas luasan 200 m2, jumlah disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan jumlah populasi, dan harus ada pengolahan limbah B3. Pengaturan Penerapan Kegiatan Terbatas Unit (T2):

		Membangun alas atau bantalan di atas pondasi bangunan yang letaknya lebih tinggi dari ketinggian banjir Gerakan Tanah atau Longsor (TPZ.m1) Untuk kawasan yang juga termasuk zona rawan bencana gempa dan longsor, maka konstruksi bangunan harus mengikuti standar pembangunan tahan gempa (sesuai aturan teknis atau peraturan daerah mengenai kawasan rawan bencana). Tsunami (TPZ.m2) Bila termasuk dalam kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan / KKOP (dibawah permukaan horizontal luar), diatur sebagai berikut) : Batas ketinggian bangunan sebesar (150 + H) meter di atas elevasi ambang landasan pacu terendah Tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara; Tidak menyulitkan penerbang membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu-lampu lain; Tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbangan yang mempergunakan bandar udara; Tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandara; Tidak menyebabkan timbulnya bahaya burung, atau dengan cara lain dapat Membahayakan atau mengganggu pendaratan atau lepas landas atau gerakan pesawat udara yang bermaksud mempergunakan bandar udara. Pengaturan lebih lanjut ditetapkan oleh kementrian perhubungan Pengaturan Penerapan Kegiatan Terbatas Luasan (T1): Aktivitas pelayanan kesehatan manusia lainnya : diperbolehkan dengan batas luasan 200 m2, jumlah disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan jumlah populasi, dan harus ada pengolahan limbah B3. Pengaturan Penerapan Kegiatan Terbatas Unit (T2): Aktivitas Organisasi Keagamaan : terbatas unit untuk kegiatan ibadah dan hanya 1 untuk 1 blok pertahanan dan keamanan. Aktivitas Pelayanan Kesehatan Manusia Lainnya (Termasuk Klinik/Posyandu) : Terbatas Unit dengan dibatasi jarak antar klinik min 1000 m dan juga memiliki luas lahan minimal 70 m2 untuk Klinik rawat jalan dan 150 m2 untuk Klinik rawat inap. Mesjid : Terbatas unit dengan pengaturan jarak min 400 m. Terdapat hanya 1 mesjid pada 1 blok pertahanan dar. keamanan
f.	Perubahan Peraturan Zonasi	-
g.	Tambahan	
h.	Aturan Terkait	Standar Pedoman & Peraturan Perundang-undangan : Permen PU 29/2006 Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung. Permen PUPR 14/2017 Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung

BUPATI BIMA,

HJ. DAH DHAMAYANTI PUTRI

LAMPIRAN V.3
PERATURAN BUPATI BIMA
NOMOR 42 TAHUN 2021
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG WP KECAMATAN MONTA KABUPATEN BIMA TAHUN 2021 – 2041

TABEL KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG

NO	ZONA	KODE	SUB ZONA	KODE	INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG
1	Zona Lindung	HL	Zona Hutan Lindung	HL	KDB Maksimum = 5% KLB Maksimum = 0.1 KDH Minimal = 90%
2	Perlindungan Setempat	PS	Perlindungan Setempat	PS	KDB Maksimum = 5 % KLB Maksimum = 0.1 KDH Minimal = 80 %
3	Ekosistem Mangrove	EM	Ekosistem Mangrove	EM	KDB Maksimum = 5% KLB Maksimum = 0.1 KDH Minimal = 80%
4	Ruang Terbuka Hijau	RTH	Rimba Kota	RTH-1	KDB Maksimum = 10 % KLB Maksimum = 0.1 KDH Minimal = 80 %
			Taman Desa	RTH-4	KDB Maksimum = 10 % KLB Maksimum = 0.1 KDH Minimal = 70 %
			Pemakaman	RTH-7	KDB Maksimum = 10 % KLB Maksimum = 0.3 KDH Minimal = 70 %
5	Perikanan	IK	Sub Zona Perikanan Budidaya	IK	KDB Maksimum = 30 % KLB Maksimum = 0,3 KDH Minimal = 30 %
6	Hutan Produksi	KHP	Hutan Produksi Terbatas	HPT	KDB Maksimum = 10 % KLB Maksimum = 0,1 KDH Minimal = 80 %
7	Pertanian	P	Pertanian Tanaman Pangan	P-1	KDB Maksimum = 5 % KLB Maksimum = 0,1 KDH Minimal = 90 %

NO	ZONA	KODE	SUB ZONA	KODE	INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG
			Pertanian Hortikultura	P-2	KDB Maksimum = 10 % KLB Maksimum = 0,1 KDH Minimal = 90 %
			Pertanian Perkebunan	P-3	KDB Maksimum = 5 % KLB Maksimum = 0,1 KDH Minimal = 90 %
			Peternakan	P-4	KDB Maksimum = 30 % KLB Maksimum = 0,3 KDH Minimal = 70 %
8	Perkantoran	KT	Perkantoran	KT	KDB = Maksimum 50 % KLB = 2.0 KDH = Minimal 10 %
9	Perumahan	P	Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	KDB = Maksimum 60 % KLB = 1.2 KDH = Minimal 10% Kepadatan Bangunan atau Unit Maksimum kepadatan bangunan dalam satu pengembangan kawasan baru perumahan maksimum 90 rumah /ha dan dilengkapi PSU yang memadai Kepadatan Penduduk dengan Maksimum 600/ha
			Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	KDB = Maksimum 50 % KLB = 1.0 KDH = Minimal 20%
10	Sarana Pelayanan Umum	SPU	SPU Skala Kota	SPU-1	KDB = Maksimum 50 % KLB = 1.2 KDH = Minimal 20%
			SPU Skala Kecamatan	SPU-2	KDB = Maksimum 50 % KLB = 1.2 KDH = Minimal 20%
			SPU Skala Kelurahan	SPU-3	KDB = Maksimum 50 % KLB = 1 KDH = Minimal 20% Untuk RMU dalam Balkondes = KDB 40 %

LAMPIRAN V.4
PERATURAN BUPATI BIMA
NOMOR 42 TAHUN 2021
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG WP KECAMATAN MONTA KABUPATEN BIMA TAHUN 2021 – 2041

TABEL KETENTUAN TATA BANGUNAN

NO	ZONA	KODE	SUB ZONA	KODE	TATA BANGUNAN
1	Zona Lindung	HL	Zona Hutan Lindung	HL	a. GSB = ½ ROW b. jarak bebas antar bangunan : mengikuti aturan terkait jarak antar bangunan berdasarkan tinggi dan wajah bangunan c. jalur pedestrian dengan pengerasan termasuk dalam KDB yang dibatasi maksimal 5% d. KB = Maks : 5 m, Lapis = Maks : 1 lapis
2	Perlindungan Setempat	PS	Perlindungan Setempat	PS	a. GSB = Minimal ½ ROW b. jarak bebas antar bangunan : mengikuti aturan terkait jarak antar bangunan berdasarkan tinggi dan wajah bangunan c. bentuk dan Struktur Bangunan : Mengikuti aturan bangunan lokal dan building code (lampiran) d. Bangunan diarahkan menggunakan bangunan semi permanen seperti pemanfaatan material kayu atau bambu untuk bangunan panggung. e. KB = Maks : 5 m, Lapis = Maks : 1
3	Zona Ekosistem Mangrove	EM	Ekosistem Mangrove	EM	a. GSB = Minimal ½ ROW b. jarak bebas antar bangunan : mengikuti aturan terkait jarak antar bangunan berdasarkan tinggi dan wajah bangunan c. bangunan berupa panggung dan jalan setapak berupa boardwalk agar masih dapat dimanfaatkan saat kondisi air laut pasang. d. KB = Maks : 5 m, Lapis = Maks : 1 Lapis
4	Ruang Terbuka Hijau	RTH	Rimba Kota	RTH-1	a. GSB = Minimal ½ ROW b. jarak bebas antar bangunan : mengikuti aturan terkait jarak antar bangunan berdasarkan tinggi dan wajah bangunan c. bentuk dan Struktur Bangunan : Mengikuti aturan bangunan lokal dan building code (lampiran) d. KB = Maks : 5 m, Lapis = Maks : 1
			Taman Desa	RTH-4	a. GSB = Minimal ½ ROW b. jarak bebas antar bangunan : mengikuti aturan terkait jarak antar bangunan berdasarkan tinggi dan wajah bangunan c. bentuk dan Struktur Bangunan : Mengikuti aturan bangunan lokal dan building code (lampiran) d. ketinggian Tower / Menara Telekomunikasi diharuskan sebagai Menara Bersama untuk berbagai provider, dengan tiang tunggal e. penambahan Sempadan Pada Tiang Provider (aturan tiang provider) f. ketinggian menara diatur lebih lanjut disesuaikan dengan kebutuhan, ditetapkan oleh Keputusan Bupati dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku g. Pelataran parkir menggunakan perkerasan berpori untuk penyerapan air h. KB = Maks : 5 m, Lapis = Maks : 1

NO	ZONA	KODE	SUB ZONA	KODE	TATA BANGUNAN
			Pemakaman	RTH-7	a. GSB = Minimal ½ ROW b. jarak bebas antar bangunan : mengikuti aturan terkait jarak antar bangunan berdasarkan tinggi dan wajah bangunan c. bentuk dan Struktur Bangunan : Mengikuti aturan bangunan lokal dan building code (lampiran) d. ketinggian Tower / Menara Telekomunikasi diharuskan sebagai Menara Bersama untuk berbagai provider, dengan tiang tunggal e. penambahan Sempadan Pada Tiang Provider (aturan tiang provider) f. ketinggian menara diatur lebih lanjut disesuaikan dengan kebutuhan, ditetapkan oleh Keputusan Bupati dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku g. pelataran parkir menggunakan perkerasan berpori untuk penyerapan air h. KB = Maks : 5 m, Lapis = Maks : 1
5	Perikanan	IK	Perikanan Budidaya	IK	a. GSB = Minimal ½ ROW b. jarak bebas antar bangunan : mengikuti aturan terkait jarak antar bangunan berdasarkan tinggi dan wajah bangunan c. ketinggian Tower / Menara Telekomunikasi diharuskan sebagai Menara Bersama untuk berbagai provider, denga tiang tunggal d. terdapat sempadan Tower Provider e. ketinggian menara diatur lebih lanjut disesuaikan dengan kebutuhan, ditetapkan oleh Keputusan Bupati dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku f. bentuk dan Struktur Bangunan : Mengikuti aturan bangunan lokal dan building code g. KB = Maks : 5 m, Lapis = Maks : 1
6	Hutan Produksi	KHP	Hutan Produksi Terbatas	HPT	a. GSB = Minimal ½ ROW b. jarak bebas antar bangunan : mengikuti aturan terkait jarak antar bangunan berdasarkan tinggi dan wajah bangunan c. ketinggian Tower / Menara Telekomunikasi diharuskan sebagai Menara Bersama untuk berbagai provider, denga tiang tunggal d. terdapat sempadan tower provider e. ketinggian menara diatur lebih lanjut disesuaikan dengan kebutuhan, ditetapkan oleh Keputusan Bupati dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku f. bentuk dan Struktur Bangunan : Mengikuti aturan bangunan lokal dan building code (lampiran) g. KB = Maks : 5 m, Lapis = Maks : 1
7	Pertanian	P	Pertanian Tanaman Pangan	P-1	a. GSB = Minimal ½ ROW b. jarak bebas antar bangunan : mengikuti aturan terkait jarak antar bangunan berdasarkan tinggi dan wajah bangunan c. ketinggian Tower / Menara Telekomunikasi diharuskan sebagai Menara Bersama untuk berbagai provider, denga tiang tunggal d. sempadan Tower Provider e. ketinggian menara diatur lebih lanjut disesuaikan dengan kebutuhan, ditetapkan oleh Keputusan Bupati dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku f. bentuk dan Struktur Bangunan : Mengikuti aturan bangunan lokal dan building code (lampiran) g. KB = Maks : 5 m, Lapis = Maks : 1

NO	ZONA	KODE	SUB ZONA	KODE	TATA BANGUNAN
			Pertanian Hortikultura	P-2	a. GSB = Minimal ½ ROW b. jarak bebas antar bangunan : mengikuti aturan terkait jarak antar bangunan berdasarkan tinggi dan wajah bangunan c. ketinggian Tower / Menara Telekomunikasi diharuskan sebagai Menara Bersama untuk berbagai provider, denga tiang tunggal d. terdapat sempadan tower telekomunikasi e. ketinggian menara diatur lebih lanjut disesuaikan dengan kebutuhan, ditetapkan oleh Keputusan Bupati dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku f. bentuk dan Struktur Bangunan : Mengikuti aturan bangunan lokal dan building code g. KB = Maks : 5 m, Lapis = Maks : 1
			Pertanian Perkebunan	P-3	a. GSB = Minimal ½ ROW b. jarak bebas antar bangunan : mengikuti aturan terkait jarak antar bangunan berdasarkan tinggi dan wajah bangunan c. ketinggian Tower / Menara Telekomunikasi diharuskan sebagai Menara Bersama untuk berbagai provider, denga tiang tunggal d. ketinggian menara diatur lebih lanjut disesuaikan dengan kebutuhan, ditetapkan oleh Keputusan Bupati dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku e. bentuk dan Struktur Bangunan : Mengikuti aturan bangunan lokal dan building code (lampiran) f. KB = Maks : 5 m, Lapis = Maks : 1
			Peternakan	P-4	a. GSB = Minimal ½ ROW b. jarak bebas antar bangunan : mengikuti aturan terkait jarak antar bangunan berdasarkan tinggi dan wajah bangunan c. ketinggian Tower / Menara Telekomunikasi diharuskan sebagai Menara Bersama untuk berbagai provider, denga tiang tunggal d. ketinggian menara diatur lebih lanjut disesuaikan dengan kebutuhan, ditetapkan oleh Keputusan Bupati dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku e. bentuk dan Struktur Bangunan : Mengikuti aturan bangunan lokal dan building code f. KB = Maks : 5 m, Lapis = Maks : 1
8	Perkantoran	KT	Perkantoran	KT	a. GSB = Minimal ½ ROW b. jarak bebas antar bangunan : mengikuti aturan terkait jarak antar bangunan berdasarkan tinggi dan wajah bangunan (solid / void) c. setback bangunan disesuaikan dengan lebar ROW jalan, untuk fungsi lantai dasar bersifat publik disarankan halaman tanpa pagar agar dapat dijadikan taman publik d. pagar visible agar dapat dilihat dari luar kavling dan untuk kavling sudut diharuskan pagar tidak menghambat pandangan pengendara kendaraan e. KB = Maks : 20 m, Lapis = Maks : 4
9	Perumahan	P	Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	a. GSB = Minimal ½ ROW b. jarak bebas antar bangunan : mengikuti aturan terkait jarak antar bangunan berdasarkan tinggi dan wajah bangunan c. bangunan boleh berbentuk deret atau couple namun dengan kavling dibelakangnya diharuskan terdapat brangang atau saluran air kotor dan air hujan. d. bentuk bangunan harus mempertimbangkan cahaya alami masuk bangunan e. bangunan yang memiliki luas mezanin lebih dari 50% dari luas lantai dasar dianggap sebagai lantai penuh f. setback bangunan disesuaikan dengan ROW jalan g. pagar bersifat transparan agar orang di dalam dan diluar kavling dapat saling melihat. h. KB = Maks : 10 m, Lapis = Maks : 2

NO	ZONA	KODE	SUB ZONA	KODE	TATA BANGUNAN
			Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	a. jarak bebas antar bangunan : mengikuti aturan terkait jarak antar bangunan berdasarkan tinggi dan wajah bangunan b. bangunan boleh berbentuk deret atau couple namun dengan kavling dibelakangnya diharuskan terdapat brangang atau saluran air kotor dan air hujan. c. bentuk bangunan harus mempertimbangkan cahaya alami masuk bangunan d. setback bangunan disesuaikan dengan ROW jalan e. pagar bersifat transparan agar orang di dalam dan diluar kavling dapat saling melihat. f. KB = Maks : 10 m, Lapis = Maks : 2
10	Sarana Pelayanan Umum	SPU	SPU Skala Kota	SPU-1	a. jarak bebas antar bangunan : mengikuti aturan terkait jarak antar bangunan berdasarkan tinggi dan wajah bangunan b. bangunan berbentuk tunggal dengan memiliki jarak antar bangunan yang disesuaikan dengan ketinggian bangunan dan bentuk muka bangunan (solid/void) c. massa bangunan diminimalkan KDB nya dengan meningkatkan jumlah lantai agar mendapatkan ruang terbuka yang lebih luas d. setback bangunan disesuaikan dengan lebar ROW jalan e. kavling sudut diharuskan pagar transparan tidak menghambat pandangan pengendara kendaraan f. KB = Maks : 15 m, Lapis = Maks : 3
			SPU Skala Kecamatan	SPU-2	a. jarak bebas antar bangunan : mengikuti aturan terkait jarak antar bangunan berdasarkan tinggi dan wajah bangunan b. bangunan berbentuk tunggal dengan memiliki jarak antar bangunan yang disesuaikan dengan ketinggian bangunan dan bentuk muka bangunan (solid/void) c. massa bangunan diminimalkan KDB nya dengan meningkatkan jumlah lantai agar mendapatkan ruang terbuka yang lebih luas d. setback bangunan disesuaikan dengan lebar ROW jalan e. kavling sudut diharuskan pagar transparan tidak menghambat pandangan pengendara kendaraan f. KB = Maks : 15 m, Lapis = Maks : 3
			SPU Skala Kelurahan	SPU-3	a. GSB = Minimal ½ ROW b. jarak bebas antar bangunan : mengikuti aturan terkait jarak antar bangunan berdasarkan tinggi dan wajah bangunan c. bangunan berbentuk tunggal dengan memiliki jarak antar bangunan yang disesuaikan dengan ketinggian bangunan dan bentuk muka bangunan (solid/void) d. massa bangunan diminimalkan KDB nya dengan meningkatkan jumlah lantai agar mendapatkan ruang terbuka yang lebih luas e. setback bangunan disesuaikan dengan lebar ROW jalan f. pagar transparan agar dapat dilihat dari luar kavling dan untuk kavling sudut diharuskan pagar tidak menghambat pandangan pengendara kendaraan g. KB = Maks : 15 m, Lapis = Maks : 3
			SPU Skala RW	SPU-4	a. GSB = Minimal ½ ROW b. jarak bebas antar bangunan : mengikuti aturan terkait jarak antar bangunan berdasarkan tinggi dan wajah bangunan c. bangunan berbentuk tunggal dengan memiliki jarak antar bangunan yang disesuaikan dengan ketinggian bangunan dan bentuk muka bangunan (solid / void) d. setback bangunan disesuaikan dengan lebar ROW jalan, e. lantai dasar bersifat publik disarankan halaman tanpa pagar agar dapat dijadikan taman publik, f. kavling sudut diharuskan pagar transparan tidak menghambat pandangan pengendara kendaraan g. KB = Maks : 10 m, Lapis = Maks : 2

NO	ZONA	KODE	SUB ZONA	KODE	TATA BANGUNAN
11	Perdagangan dan Jasa	K	Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-2	a. GSB = Minimal ½ ROW b. jarak bebas antar bangunan : mengikuti aturan terkait jarak antar bangunan berdasarkan tinggi dan wajah bangunan c. bangunan boleh berbentuk deret (pertokoan) dengan kavling dibelakangnyaterdapat brangang atau saluran air kotor dan air hujan. d. bangunan tunggal dengan massa bangunan yang besar seperti pasar, mall, bentuk bangunan harus mempertimbangkan cahaya alami masuk bangunan e. setback bangunan disesuaikan dengan ROW jalan, f. lantai dasar bersifat publik halaman tanpa pagar agar dapat dijadikan tamanpublik, g. Setback atau GSB 0 hanya diperlakukan untuk koridor khusus dan bangunan eksisting yang sudah ada h. akses keluar-masuk kendaraan ke dalam kavling harus jelas, untuk mengurangi konflik dengan pejalan kaki i. jarak antar bangunan : (D) Deret Lebar bangunan maksimal 120 m j. bangunan berbentuk tunggal dengan memiliki jarak antar bangunan yang disesuaikan dengan ketinggian bangunan dan bentuk muka bangunan (solid / void) k. KB = Maks : 20 m, Lapis = Maks : 4
			Perdagangan dan Jasa Skala Sub WP	K-3	a. GSB = Minimal ½ ROW b. jarak bebas antar bangunan : mengikuti aturan terkait jarak antar bangunan berdasarkan tinggi dan wajah bangunan c. bangunan boleh berbentuk deret (pertokoan) dengan kavling dibelakangnyaterdapat brangang atau saluran air kotor dan air hujan. d. bangunan tunggal dengan massa bangunan yang besar seperti pasar, mall, bentuk bangunan harus mempertimbangkan cahaya alami masuk bangunan e. setback bangunan disesuaikan dengan ROW jalan, f. lantai dasar bersifat publik halaman tanpa pagar agar dapat dijadikan tamanpublik, g. Setback atau GSB 0 hanya diperlakukan untuk koridor khusus dan bangunan eksisting yang sudah ada h. akses keluar-masuk kendaraan ke dalam kavling harus jelas, untuk mengurangi konflik dengan pejalan kaki i. jarak antar bangunan : (D) Deret Lebar bangunan maksimal 120 m j. bangunan berbentuk tunggal dengan memiliki jarak antar bangunan yang disesuaikan dengan ketinggian bangunan dan bentuk muka bangunan (solid /void) k. KB = Maks : 10 m, Lapis = Maks : 2
12	Pertahanan dan Keamanan	HK	Pertahanan dan Keamanan	HK	a. GSB = Minimal ½ ROW b. jarak bebas antar bangunan : mengikuti aturan terkait jarak antar bangunan berdasarkan tinggi dan wajah bangunan c. bangunan tunggal dengan massa bangunan yang besar, bentuk bangunan harus mempertimbangkan cahaya alami masuk bangunan. d. bangunan berbentuk tunggal memiliki jarak antar bangunan yang disesuaikan dengan ketinggian bangunan dan bentuk muka bangunan (solid / void) e. akses keluar-masuk kendaraan ke dalam kavling harus jelas, untuk mengurangi konflik dengan pejalan kaki f. KB = Maks : 20 m, Lapis = Maks : 4

BUPATI BIMA,

HJ. INDAH DHAMAYANTI PUTRI

LAMPIRAN V.5
PERATURAN BUPATI BIMA
NOMOR 42 TAHUN 2021
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG WP KECAMATAN MONTA KABUPATEN BIMA TAHUN 2021 – 2041

TABEL KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL

SUB ZONA		PRASARANA DAN SARANA/FASILITAS MINIMUM
HL	Hutan Lindung	• Jalur Pedestrian bukan pengerasan • Hidran • Sempadan untuk kegiatan rekreasi harus memiliki : - Tempat sampah - Pelataran Parkir • Lampu Penerangan
PS	Perlindungan Setempat	• Penanda Batas Sub Zona Perlindungan Setempat, beserta peraturan zonasi (perda) • Jalur pedestrian tanpa perkerasan • Jalur inspeksi dengan perkesaran sesuai dengan ketentuan • Hidran • Sempadan untuk kegiatan rekreasi harus memiliki : - Tempat sampah - Pelataran Parkir - Lampu Penerangan
EM	Ekosistem Mangrove	• Penyediaan penanda informasi batas Zona Ekosistem Mangrove • Jalur pedestrian berupa panggung apabila diperlukan • Apabila diarahkan untuk kegiatan wisata maka diperlukan - Gerbang Masuk Utama - Pusat Informasi wisata dan Penanganan darurat - Shelter
RTH-1	Rimba Kota	• Penyediaan penanda batas Rimba Kota • Penyediaan papan informasi zoning regulasi pada Hutan Kota • Terdapat area meeting point sebagai bagian dari evakuasi bencana • Jalur pejalan kaki - Jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk. - Jalur pejalan kaki dengan lebar minimal 1,5 meter. - Dapat berupa perkerasan namun yang dapat menyerap air. - Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, kursi dan jalur hijau • Utilitas - Untuk taman kota, diarahkan membuat kolam retensi, kolam air, kolam air mancur, atau tandon bawah tanah dengan kapasitas minimal 12.000 liter yang dapat digunakan sebagai pengendali air larian serta pasokan air untuk pemadam kebakaran. - Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan, mudah dilihat, dan mudah diakses. - Drainase Kawasan yang dapat dibangun dibawah trotoar • Vegetasi : Minimal 150 pohon (pohon sedang dan kecil)

SUB ZONA		PRASARANA DAN SARANA/FASILITAS MINIMUM
		• Pengadaan Toilet Umum • Lahan Parkir • Dilengkapi dengan MCK lengkap dengan septictank dan peresepan • Lapang untuk rekreasi atau olahraga
RTH-4	Taman Desa	• Jalur Pejalan Kaki atau Promenade > Jalur area jalan yang berbentuk sidewalk > Jalur pedestrian dilengkapi dengan Penerangan Jalan & Jalur Hijau • Instalasi Jaringan Persampahan disepanjang sidewalk dan taman RTH • Instalasi Jaringan Komunikasi Wirelass (Wi-fi) Internat • Ruang Terbuka Non Hijau > Lapangan Terbuka, Street Furniture, Parking Area • Utilitas > MCK Umum dengan pengelolaan sistem pembuangan limbah dan septictank > Hidrant Umum di sepanjang Promenade Sidewalk • Fasilitas yang perlu disediakan berupa Lapangan Olahraga Basket/Volly, Plaza Terbuka, Area Bermain Anak, Street Furniture > Penyediaan Fasilitas ditentukan luasan RTH dan Kebutuhan Penduduk
RTH-7	Pemakaman	• Jalur pejalan kaki > Jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk. > Jalur pejalan kaki dengan lebar minimal 1,5 meter. > Dapat berupa perkerasan namun yang dapat menyerap air. > Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, dan jalur hijau. • Fasilitas > Penyediaan fasilitas sesuai dengan ketentuan diatas disesuaikan dengan luasan RTH pemakaman dan kebutuhan penduduk. • Ruang terbuka non hijau > Ruang terbuka non hijau berupa areal parkir dan trotoar. • Gazebo atau shelter untuk pengunjung yang berziarah • Toilet
IK	Perikanan Budidaya	• Parkir • Penyediaan penanda batas Sub Zona Perikanan Budidaya • Kantor Pengelola
HPT	Hutan Produksi Terbatas	• Kegiatan Pengelolaan Hutan Produksi - Kantor Pengelola - Penyediaan penanda batas hutan produksi - Lahan Parkir • Kegiatan Rekreasi seperti : - Lahan parkir - Toilet Umum - Shelter

SUB ZONA		PRASARANA DAN SARANA/FASILITAS MINIMUM
		- Jalan Setapak dengan material ramah lingkungan
P-1	Pertanian Tanaman Pangan	• Jalan Khusus • Irigasi Pintu Air
P-2	Pertanian Holtikura	• Jalan Khusus
P-3	Pertanian Perkebunan	• Jalan Khusus/perkebunan
P-4	Peternakan	• Ladang Pengembalaan peternakan • Kandang hewan • Tempat pembuatan Pakan Ternak • IPAL Kotoran Hewan Pagar pembatas ke arah jalan umum atau ke arah pertanian
KT		• Sarana dan prasarana minimal yang harus tersedia adalah : • Hydrant, CCTV, Emergency Power Supply, • Trotoar dan Jalur Sepeda, • Tempat Parkir, • Toilet, • Jalur dan Ruang Evakuasi
R-3	Perumahan Kepadatan Sedang	• Setiap bangunan rumah harus memiliki bak septik yang berada di bagian depan kavling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 meter dari sumber air tanah, Pemerintah membantu pembangunan sarana MCK bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang tidak mampu baik dengan membangun MCK individual maupun komunal. • Utilitas perkotaan : a) Sarana Persampahan : i) Kapling besar dan sedang pada sub zona R3 diwajibkan menyediakan fasilitas komposting skala rumah tangga. ii) Setiap rumah diwajibkan menyediakan tempat sampah volume 50 liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik). iii) Pembuangan sampah organik dilakukan di dalam lubang biopori pada setiap blok. b) Tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (sistem off site). c) Sistem drainase tersier (minimal) : i) Untuk sub zona R-3 saluran drainase dibuat tanpa perkerasan, diharapkan dapat lebih mempertinggi kemungkinan terjadinya infiltrasi air ke dalam tanah. Berm atau cek dam dapat dibangun pada arah melintang saluran untuk mempertinggi proses infiltrasi. • Prasarana Jalan/Sirkulasi zona • Jalan akses utama minimal jalan lingkungan I • Blok yang dilayani jalan kolektor dan lokal baik primer maupun sekunder wajib dilengkapi dengan jalur pejalan kaki yang terdiri dari : • Trotoar dengan ketentuan sebagai berikut : • Trotoar hendaknya ditempatkan pada sisi luar bahu jalan atau sisi luar jalur lalu lintas. • Trotoar hendaknya dibuat sejajar dengan jalan, akan tetapi trotoar dapat tidak sejajar dengan jalan bila keadaan topografi atau keadaan setempat yang tidak memungkinkan. • Trotoar hendaknya ditempatkan pada sisi dalam saluran drainase terbuka atau di atas saluran drainase yang telah ditutup dengan plat beton yang memenuhi syarat. • Trotoar pada halte harus ditempatkan berdampingan /sejajar dengan jalur kendaraan umum. Trotoar dapat ditempatkan di depan atau dibelakang Halte. • Untuk menjaga keamanan dan keleluasaan pejalan kaki, harus dipasang kerb jalan sehingga fasilitas pejalan kaki lebih

SUB ZONA		PRASARANA DAN SARANA/FASILITAS MINIMUM
		tinggi dari permukan jalan. • Zebra cross dengan ketentuan sebagai berikut : • Zebra Cross harus dipasang pada jalan dengan arus lalu lintas, kecepatan lalu lintas dan arus pejalan kaki yang relatif rendah. • Lokasi Zebra Cross harus mempunyai jarak pandang yang cukup, agar tundaan kendaraan yang diakibatkan oleh penggunaan fasilitas penyeberangan masih dalam batas yang aman. • Pelican Cross harus dipasang pada lokasi-lokasi sebagai berikut : • Pada kecepatan lalu lintas kendaraan dan arus penyeberang tinggi • Pada jalan dekat persimpangan. • Pada persimpangan dengan lampu lalu lintas, dimana pelican cross dapat dipasang menjadi satu kesatuan dengan rambu lalu lintas (traffic signal) • Jalur pejalan kaki non trotoar dapat dibangun untuk hubungan antar cluster perumahan, sirkulasi pada fasilitas umum di dalam zona perumahan seperti taman, tempat ibadah, dan lain-lain. • Jalur pejalan kaki harus dilengkapi dengan : • Lapak tunggu, • dipasang pada jalur lalu lintas yang lebar, dimana penyeberang jalan sulit untuk menyeberang dengan aman. • lebar lapak tunggu minimum 1,20 meter • lapak tunggu harus di cat dengan cat yang memantulkan cahaya (reflective) • Rambu : • Penempatan rambu dilakukan sedemikian rupa sehingga mudah terlihat dengan jelas dan tidak merintangi pejalan kaki. • Rambu ditempatkan di sebelah kiri menurut arah lalu lintas, diluar jarak tertentu dari tepi paling luar jalur pejalan kaki. • Pemasangan rambu harus bersifat tetap dan kokoh serta terlihat jelas pada malam hari. • Marka • Marka jalan hanya ditempatkan pada jalur pejalan kaki yang memotong jalan berupa zebra cross dan Pelikan cross. • Marka jalan dibuat sedemikian rupa sehingga mudah terlihat dengan jelas bagi pemakai jalan yang bersangkutan. • Pemasangan marka harus bersifat tetap dan kokoh serta tidak menimbulkan licin pada permukaan jalan dan terlihat jelas pada malam hari. • Lampu lalu lintas • Lampu lalu-lintas ditempatkan pada jalur pejalan kaki yang memotong jalan • Pemasangan lampu lalu-lintas harus bersifat tetap dan kokoh • Penempatan lampu lalu-lintas sedemikian rupa sehingga terlihat jelas oleh lalu-lintas kendaraan • Cahaya lampu lalu-lintas harus cukup terang sehingga dapat dilihat dengan jelas pada siang dan malam hari • Penyediaan lahan parkir umum : untuk area hunian skala RT (250 penduduk) memiliki standar penyediaan 100 m2 dan skala RW (2.500 penduduk) memiliki standar penyediaan 400 m2 lokasinya tersebar di setiap pusat lingkungan hunian pada skala RT atau RW dan penggunaannya yang juga sekaligus berfungsi sebagai pangkalan sementara kendaraan angkutan publik untuk area hunian skala kelurahan (30.000 penduduk) lokasinya tersebar di setiap pusat lingkungan hunian pada skala kelurahan, dan memiliki standar penyediaan 2.000 m2, dengan penyebaran lokasi pada area pusat lingkungan kelurahan. untuk area hunian skala kecamatan (120.000 penduduk) lokasinya tersebar di setiap pusat lingkungan hunian pada skala kecamatan, dan memiliki standar penyediaan 4.000 m2, dengan penyebaran lokasi pada area pusat lingkungan kecamatan. • Fasilitas kesehatan minimal berupa poliklinik atau balai pengobatan (skala kelurahan). • Bangunan Pelengkap harus cukup kuat sesuai dengan fungsinya memberikan keamanan dan kenyamanan bagi pejalan kaki • Fasilitas pendidikan : Taman Kanak-Kanak atau PAUD untuk setiap 2500 penduduk dan Sekolah Dasar (SD) untuk setiap 1.800 penduduk • Fasilitas Peribadatan disesuaikan dengan kebutuhan, minimal berupa : Mesjid lingkungan, surau dan mushola Gereja skala lingkungan

SUB ZONA		PRASARANA DAN SARANA/FASILITAS MINIMUM
		Pekong skala lingkungan Vihara skala lingkungan • Ruang terbuka hijau Ruang terbuka hijau berupa taman lingkungan wajib dibangun pada setiap RW. • Ruang terbuka hijau privat bagi rumah berlantai 3 atau lebih wajib menerapkan konsep "green roof". • Ruang terbuka non hijau berupa lapangan olahraga wajib disediakan minimal satu unit untuk setiap RW
R-4	Perumahan Kepadatan Rendah	• Prasarana Jalan/Sirkulasi zona • Jalan akses utama minimal jalan lingkungan II • Blok yang dilayani jalan kolektor dan lokal baik primer maupun sekunder wajib dilengkapi dengan jalur pejalan kaki yang terdiri dari : • Trotoar dengan ketentuan sebagai berikut : • Trotoar hendaknya ditempatkan pada sisi luar bahu jalan atau sisi luar jalur lalu lintas. • Trotoar hendaknya dibuat sejajar dengan jalan, akan tetapi trotoar dapat tidak sejajar dengan jalan bila keadaan topografi atau keadaan setempat yang tidak memungkinkan. • Trotoar hendaknya ditempatkan pada sisi dalam saluran drainase terbuka atau di atas saluran drainase yang telah ditutup dengan plat beton yang memenuhi syarat. • Trotoar pada halte harus ditempatkan berdampingan /sejajar dengan jalur kendaraan umum. Trotoar dapat ditempatkan di depan atau dibelakang Halte. • Untuk menjaga keamanan dan keleluasaan pejalan kaki, harus dipasang kerb jalan sehingga fasilitas pejalan kaki lebih tinggi dari permukan jalan. • Zebra cross dengan ketentuan sebagai berikut : • Zebra Cross harus dipasang pada jalan dengan arus lalu lintas, kecepatan lalu lintas dan arus pejalan kaki yang relatif rendah. • Lokasi Zebra Cross harus mempunyai jarak pandang yang cukup, agar tundaan kendaraan yang diakibatkan oleh penggunaan fasilitas penyeberangan masih dalam batas yang aman. • Jalur pejalan kaki non trotoar dapat dibangun untuk hubungan antar cluster perumahan, sirkulasi pada fasilitas umum di dalam zona perumahan seperti taman, tempat ibadah, dan lain-lain. • Jalur pejalan kaki harus dilengkapi dengan : • Lapak tunggu, • dipasang pada jalur lalu lintas yang lebar, dimana penyeberang jalan sulit untuk menyeberang dengan aman. • lebar lapak tunggu minimum 1,20 meter • lapak tunggu harus di cat dengan cat yang memantulkan cahaya (reflective) • Rambu : • Penempatan rambu dilakukan sedemikian rupa sehingga mudah terlihat dengan jelas dan tidak merintangi pejalan kaki. • Rambu ditempatkan di sebelah kiri menurut arah lalu lintas, diluar jarak tertentu dari tepi paling luar jalur pejalan kaki. • Pemasangan rambu harus bersifat tetap dan kokoh serta terlihat jelas pada malam hari. • Marka • Marka jalan dibuat sedemikian rupa sehingga mudah terlihat dengan jelas bagi pemakai jalan yang bersangkutan. • Pemasangan marka harus bersifat tetap dan kokoh serta tidak menimbulkan licin pada permukaan jalan dan terlihat jelas pada malam hari. • Lampu lalu lintas • Lampu lalu-lintas ditempatkan pada jalur pejalan kaki yang memotong jalan • Pemasangan lampu lalu-lintas harus bersifat tetap dan kokoh • Penempatan lampu lalu-lintas sedemikian rupa sehingga terlihat jelas oleh lalu-lintas kendaraan • Cahaya lampu lalu-lintas harus cukup terang sehingga dapat dilihat dengan jelas pada siang dan malam hari • Setiap bangunan rumah harus memiliki bak septik yang berada di bagian depan kavling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 meter dari sumber air tanah, Pemerintah membantu pembangunan sarana MCK bagi masyarakat berpenghasilan rendah

SUB ZONA		PRASARANA DAN SARANA/FASILITAS MINIMUM
		yang tidak mampu baik dengan membangun MCK individual maupun komunal. • Utilitas perkotaan : a) Sarana Persampahan : i) Kapling besar dan sedang pada sub zona R3 diwajibkan menyediakan fasilitas komposting skala rumah tangga. ii) Setiap rumah diwajibkan menyediakan tempat sampah volume 50 liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik). iii) Pembuangan sampah organik dilakukan di dalam lubang biopori pada setiap blok. b) Tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (sistem off site). c) Sistem drainase tersier (minimal) : i) Untuk sub zona R-3 saluran drainase dibuat tanpa perkerasan, diharapkan dapat lebih mempertinggi kemungkinan terjadinya infiltrasi air ke dalam tanah. Berm atau cek dam dapat dibangun pada arah melintang saluran untuk mempertinggi proses infiltrasi. • Penyediaan lahan parkir umum : untuk area hunian skala RT (250 penduduk) memiliki standar penyediaan 100 m2 dan skala RW (2.500 penduduk) memiliki standar penyediaan 400 m2 lokasinya tersebar di setiap pusat lingkungan hunian pada skala RT atau RW dan penggunaannya yang juga sekaligus berfungsi sebagai pangkalan sementara kendaraan angkutan publik untuk area hunian skala kelurahan (30.000 penduduk) lokasinya tersebar di setiap pusat lingkungan hunian pada skala kelurahan, dan memiliki standar penyediaan 2.000 m2, dengan penyebaran lokasi pada area pusat lingkungan kelurahan. untuk area hunian skala kecamatan (120.000 penduduk) lokasinya tersebar di setiap pusat lingkungan hunian pada skala kecamatan, dan memiliki standar penyediaan 4.000 m2, dengan penyebaran lokasi pada area pusat lingkungan kecamatan. • Fasilitas kesehatan minimal berupa poliklinik atau balai pengobatan (skala kelurahan). • Bangunan Pelengkap harus cukup kuat sesuai dengan fungsinya memberikan keamanan dan kenyamanan bagi pejalan kaki • Fasilitas pendidikan : Taman Kanak-Kanak atau PAUD untuk setiap 2500 penduduk dan Sekolah Dasar (SD) untuk setiap 1.800 penduduk • Fasilitas Peribadatan disesuaikan dengan kebutuhan, minimal berupa : Mesjid lingkungan, surau dan mushola Gereja skala lingkungan Pekong skala lingkungan Vihara skala lingkungan • Ruang terbuka hijau Ruang terbuka hijau berupa taman lingkungan wajib dibangun pada setiap RW. • Ruang terbuka hijau privat bagi rumah berlantai 3 atau lebih wajib menerapkan konsep "green roof".\Ruang terbuka non hijau berupa lapangan olahraga wajib disediakan minimal satu unit untuk setiap RW
SPU-1	SPU SKala Kota	• Perpustakaan, Laboratorium, Kantin, Fasilitas dan Lapangan Olahraga, Pos keamanan, tempat ibadah, Tempat Sampah, Hydrant, Toilet, Tempat Parkir, Trotoar dan Jalur Sepeda, Jalur dan Ruang Evakuasi
SPU-2	SPU SKala Kecamatan	Sarana dan prasarana minimal yang harus tersedia adalah : • Perpustakaan, Laboratorium, Kantin, Fasilitas dan Lapangan Olahraga, Pos keamanan, tempat ibadah, Tempat Sampah, Hydrant, Toilet, Tempat Parkir, Trotoar dan Jalur Sepeda, Jalur dan Ruang Evakuasi
SPU-3	SPU SKala Kecamatan	Sarana dan prasarana minimal yang harus tersedia adalah : • Perpustakaan, Laboratorium, Kantin, Fasilitas dan Lapangan Olahraga, Pos keamanan, tempat ibadah, Tempat Sampah, Hydrant, Toilet, Tempat Parkir, Trotoar dan Jalur Sepeda, Jalur dan Ruang Evakuasi
SPU-4	SPU Skala RW	Sarana dan prasarana minimal yang harus tersedia adalah : • Pos Jaga, Tempat Sampah, TPS, Emergency Power Supply, Jalur Evakuasi, Ruang Evakuasi, Hydrant, ATM, CCTV, Tempat Parkir, IPAL, Trotoar dan Jalur Sepeda
K-2	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Sarana dan prasarana minimal yang harus tersedia adalah : • Pos jaga, CCTV, Tempat Sampah, TPS 3R, Jalur dan Ruang Evakuasi, Emergency Power Supply, Hydrant, Tempat Parkir,

SUB ZONA		PRASARANA DAN SARANA/FASILITAS MINIMUM
		keluar masuk setiap 50 m (khusus jalan arteri) , Jalur Hijau Jalan, Trotoar dan Jalur Sepeda, Halte, Taman untuk tempat menunggu dan istirahat pengunjung
K-3	Perdagangan dan Jasa Skala Sub WP	Sarana dan prasarana minimal yang harus tersedia adalah : • Pos jaga, CCTV, Tempat Sampah, TPS 3R, Jalur dan Ruang Evakuasi, Emergency Power Supply, Hydrant, Tempat Parkir, Loading dock di samping atau belakang bangunan, Toilet, Jalan akses kavling sejajar jalan utama dengan jarakminimum keluar masuk setiap 50 m (khusus jalan arteri) , Jalur Hijau Jalan, Trotoar dan Jalur Sepeda, Halte, Taman untuk tempat menunggu dan istirahat pengunjung
HK	Zona Pertahanan dan Keamanan	• Terdapat meeting point sebagai area berkumpul saat terjadi bencana kebakaran atau gempa • Terdapat area parkir yang mencukupi • Trotoar dan Drainase • Disesuaikan dengan kebutuhan minimal sesuai standar pertahanan dan keamanan baik TNI ataupun Polri

BUPATI BIMA,

HJ. INDAH DHAMAYANTI PUTRI

LAMPIRAN VI.1
PERATURAN BUPATI BIMA
NOMOR 42 TAHUN 2021
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG WP KECAMATAN MONTA KABUPATEN BIMA TAHUN 2021 – 2041



LAMPIRAN VI.2
PERATURAN BUPATI BIMA
NOMOR 42 TAHUN 2021
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG WP KECAMATAN MONTA KABUPATEN BIMA TAHUN 2021 – 2041



LAMPIRAN VI.3
PERATURAN BUPATI BIMA
NOMOR 42 TAHUN 2021
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG WP KECAMATAN MONTA KABUPATEN BIMA TAHUN 2021 – 2041



LAMPIRAN VI.4
PERATURAN BUPATI BIMA
NOMOR 42 TAHUN 2021
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG WP KECAMATAN MONTA KABUPATEN BIMA TAHUN 2021 – 2041



LAMPIRAN VI.5
PERATURAN BUPATI BIMA
NOMOR 42 TAHUN 2021
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG WP KECAMATAN MONTA KABUPATEN BIMA TAHUN 2021 – 2041