BUPATI BIMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI BIMA
NOMOR 31. TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN SAPE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BIMA,

Menimbang :

a. bahwa Ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan negara kepulauan berciri Nusantara, baik sebagai kesatuan wadah yang meliputi Ruang darat, Ruang laut, dan Ruang udara, termasuk Ruang di dalam bumi, maupun sebagai sumber daya, perlu ditingkatkan upaya pengelolaannya secara bijaksana, berdaya guna, dan berhasil guna dengan berpedoman pada kaidah Penataan Ruang sehingga kualitas Ruang wilayah dapat terjaga keberlanjutannya demi terwujudnya kesejahteraan umum dan keadilan sosial sesuai dengan landasan konstitusional Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. bahwa untuk meningkatkan iklim investasi dan memberikan nilai tambah terhadap Ruang wilayah Kabupaten/Kota, diperlukan Rencana Detail Tata Ruang yang memberikan kepastian hak dan kepastian hukum yang berkeadilan bagi masyarakat dalam pemanfaatan Ruang;
c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 angka 10 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, rencana detail tata ruang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Sape;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah- daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

Kabid TR	Sekretaris PUPR	Kadis PUPR

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
7. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2010 Nomor 56);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bima Tahun 2011-2031 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 477);

Kabid TR	Sekretaris PUPR	Kadis PUPR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BIMA TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN SAPE.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bima.
2. Bupati adalah Bupati Bima.
3. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh Camat.
6. Desa adalah kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik lndonesia.
7. Ruang adalah wadah yang terdiri atas ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
8. Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.
9. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
10. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan Ruang dalam suatu wilayah yang terdiri atas peruntukan Ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan Ruang untuk fungsi budi daya.
11. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil Perencanaan Tata Ruang.
12. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
13. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan RTR melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
14. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
15. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
16. Konfirmasi KKPR yang selanjutnya disingkat KKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.

Kabid TR	Sekretaris PUPR	Kadis PUPR

17. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang Tata Ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan PZ kabupaten/kota.
18. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari kabupaten/kota dan/atau Kawasan Strategis kabupaten/kota yang akan atau perlu disusun RDTRnya, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
19. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat SWP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa Blok.
20. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
21. Sub-Zona adalah suatu bagian dari Zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada Zona yang bersangkutan.
22. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.
23. Zona Lindung adalah Zona yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
24. Zona Budi Daya adalah Zona yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
25. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
26. Peraturan Zonasi yang selanjutnya disingkat PZ adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan Pemanfaatan Ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap Blok/Zona peruntukan yang penetapan Zonanya dalam RDTR.
27. Teknik Pengaturan Zonasi adalah aturan yang disediakan untuk mengatasi kekakuan aturan dasar di dalam pelaksanaan pembangunan.
28. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan Daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
29. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penataan ruang.

BAB II
RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup Peraturan Bupati

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati meliputi:
a. tujuan penataan WP;

Kabid TR	Sekretaris PUPR	Kadis PUPR

b. rencana Struktur Ruang;
c. rencana Pola Ruang;
d. ketentuan Pemanfaatan Ruang;
e. PZ; dan
f. kelembagaan.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup Wilayah Perencanaan

Pasal 3

(1) Delineasi WP Sape ditetapkan sebagai WP III berdasarkan aspek fungsional dan/atau administrasi dengan luas 1.986,73 (seribu sembilan ratus delapan puluh enam koma tujuh tiga) hektare.
(2) Batas WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Sangia dan Desa Kowo di Kecamatan Sape;
    b. sebelah timur berbatasan dengan Selat Sape;
    c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Naru Barat, Desa Naru, Desa Rai O'i, dan Desa Bugis di Kecamatan Sape, Desa Monta Baru, Desa Kaleo, Desa Melayu, dan Desa Soro di Kecamatan Lambu; dan
    d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Jia, Desa Parangina, dan Desa Rai O'i di Kecamatan Sape.
(3) Delineasi WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. sebagian Desa Bugis, sebagian Desa Jia, sebagian Desa Kowo, seluruh Desa Na'e, sebagian Desa Naru, sebagian Desa Naru Barat, seluruh Desa Oi Maci, sebagian Desa Parangina, sebagian Desa Rai O'i, seluruh Desa Rasabou, dan sebagian Desa Sangia di Kecamatan Sape; dan
    b. sebagian Desa Kaleo dan sebagian Desa Monta Baru di Kecamatan Lambu.
(4) Delineasi WP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibagi menjadi 3 (tiga) SWP meliputi:
    a. SWP III.A mencakup sebagian Desa Bugis, sebagian Desa Jia, sebagian Desa Na'e, sebagian Desa Naru, sebagian Desa Naru Barat, sebagian Desa Oi Maci, sebagian Desa Parangina, sebagian Desa Rai O'i, sebagian Desa Rasabou, sebagian Desa Sangia, sebagian Desa Kaleo, dan sebagian Desa Monta Baru terdiri atas Blok III.A.1, Blok III.A.2, dan Blok III.A.3;
    b. SWP III.B mencakup sebagian Desa Bugis, sebagian Desa Kowo, sebagian Desa Na'e, sebagian Desa Oi Maci, sebagian Desa Rasabou, dan sebagian Desa Sangia terdiri atas Blok III.B.1 dan Blok III.B.2; dan
    c. SWP III.C mencakup sebagian Desa Kowo, sebagian Desa Na'e, sebagian Desa Naru Barat, sebagian Desa Parangina, sebagian Desa Rai O'i, sebagian Desa Rasabou, sebagian Desa Sangia, dan sebagian Desa Kaleo terdiri atas Blok III.C.1, Blok III.C.2, dan Blok III.C.3.
(5) Delineasi WP Sape sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(6) Pembagian SWP dan Blok pada WP Sape sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Kabid TR	Sekretaris PUPR	Kadis PUPR

BAB III
TUJUAN PENATAAN WILAYAH PERENCANAAN

Pasal 4

Tujuan penataan WP Sape sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a bertujuan untuk mewujudkan WP perkotaan Sape sebagai pusat perdagangan dan jasa yang berbasis pertanian, perikanan dan pariwisata yang dilengkapi infrastruktur sebagai pendukung pusat kegiatan lokal dan berwawasan lingkungan.

BAB IV
RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

(1) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:
   a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
   b. rencana jaringan transportasi; dan
   c. rencana jaringan prasarana.
(2) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 6

(1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi:
   a. pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan;
   b. sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan; dan
   c. pusat pelayanan lingkungan.
(2) Pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.2.
(3) Sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di:
   a. SWP III.B pada Blok III.B.1; dan
   b. SWP III.C pada Blok III.C.2.
(4) Pusat pelayanan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pusat lingkungan kelurahan/desa terdapat di:
   a. SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.3;
   b. SWP III.B pada Blok III.B.2; dan
   c. SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.3.
(5) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Kabid TR	Sekretaris PUPR	Kadis PUPR

Bagian Ketiga
Rencana Jaringan Transportasi

Paragraf 1
Umum

Pasal 7

(1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi:
   a. jalan umum;
   b. terminal penumpang;
   c. halte;
   d. pelabuhan penyeberangan;
   e. pelabuhan pengumpan; dan
   f. pelabuhan perikanan.

(2) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
Jalan Umum

Pasal 8

(1) Jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a meliputi:
   a. jalan arteri primer;
   b. jalan kolektor primer;
   c. jalan lokal primer;
   d. jalan lokal sekunder; dan
   e. jalan lingkungan primer.

(2) Jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Raba - Sape (Labuhan Bajo) melintas di seluruh SWP.

(3) Jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
   a. Bugis - Gusu melintas di SWP III.B;
   b. Dea - Sumi melintas di SWP III.A;
   c. Dea - Terminal melintas di SWP III.A;
   d. Jia - Kaleo melitas di SWP III.A;
   e. Karumbu - Sape melintas di SWP III.A dan SWP III.B;
   f. Rasabou - Kaleo melintas di SWP III.A;
   g. Sangia - Gusu melintas di SWP III.B dan SWP III.C;
   h. Sape - Riamau melintas di SWP III.A dan SWP III.C;
   i. Sp.Jk Bugis - Pelabuhan Sape melintas di SWP III.B;
   j. Sp.Jn. - Ds. Na'e melintas di SWP III.A dan SWP III.C;
   k. Sp.Jn. Parangina - Kale'o melintas di SWP III.A;
   l. Sp.Jp. Sangia - Ds. Na'e melintas di SWP III.C; dan
   m. Tawali - Sape melintas di SWP III.A dan SWP III.C.

(4) Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melintas di SWP III.A dan SWP III.C.

(5) Jalan lokal sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d melintas di seluruh SWP.

(6) Jalan lingkungan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e melintas di SWP III.C.

Kabid TR	Sekretaris PUPR	Kadis PUPR

Paragraf 3
Terminal Penumpang

Pasal 9

Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf b berupa terminal penumpang tipe C yaitu Terminal Jia Sape terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.1.

Paragraf 4
Halte

Pasal 10

Halte sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c terdapat di:
a. SWP III.A pada Blok III.A.2 dan Blok III.A.3;
b. SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2; dan
c. SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, dan Blok III.C.3.

Paragraf 5
Pelabuhan Penyeberangan

Pasal 11

Pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d berupa pelabuhan penyeberangan kelas I yaitu Pelabuhan Sape terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.1.

Paragraf 6
Pelabuhan Pengumpan

Pasal 12

Pelabuhan pengumpan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e berupa pelabuhan pengumpan regional yaitu Pelabuhan Sape terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.1.

Paragraf 7
Pelabuhan Perikanan

Pasal 13

Pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f berupa pangkalan pendaratan ikan yaitu Pangkalan Pendaratan Ikan Sape di SWP III.B pada Blok III.B.1.

Bagian Keempat
Rencana Jaringan Prasarana

Paragraf 1
Umum

Pasal 14

Rencana jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c meliputi:
a. rencana jaringan energi;
b. rencana jaringan telekomunikasi;
c. rencana jaringan sumber daya air;

Kabid TR	Sekretaris PUPR	Kadis PUPR

d. rencana jaringan air minum;
e. rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
f. rencana jaringan persampahan;
g. rencana jaringan drainase; dan
h. rencana jaringan prasarana lainnya.

Paragraf 2
Rencana Jaringan Energi

Pasal 15

(1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a meliputi:
a. infrastruktur pembangkitan listrik dan sarana pendukung;
b. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem;
c. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
d. gardu listrik.
(2) Infrastruktur pembangkitan listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) yaitu PLTD Sape terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.2.
(3) Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa saluran udara tegangan tinggi (SUTT) melintas di SWP III.A.
(4) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
a. saluran udara tegangan menengah (SUTM) melintas di seluruh SWP; dan
b. saluran udara tegangan rendah (SUTR) melintas di seluruh SWP.
(5) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa gardu distribusi terdapat di:
a. SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, dan Blok III.A.3;
b. SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2; dan
c. SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.3.
(6) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 16

(1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b meliputi:
a. jaringan tetap; dan
b. jaringan bergerak seluler.
(2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. jaringan serat optik melintas di seluruh SWP; dan
b. telepon *fixed line* melintas di seluruh SWP.
(3) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa menara *base transceiver station* (BTS) terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.2 dan Blok III.A.3.
(4) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian

Kabid TR	Sekretaris PUPR	Kadis PUPR

detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4
Rencana Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 17

(1) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c meliputi:
   a. sistem jaringan irigasi; dan
   b. bangunan sumber daya air.
(2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
   a. jaringan irigasi primer melintas di SWP III.A dan SWP III.C;
   b. jaringan irigasi sekunder melintas di seluruh SWP; dan
   c. jaringan irigasi tersier melintas di seluruh SWP.
(3) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa prasarana irigasi meliputi:
   a. Bendung Tetap Amahaya terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.3;
   b. Bendung Tetap B.R.0 terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.2;
   c. Bendung Tetap Sape terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.1;
   d. Bendung Tetap Tune terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.1; dan
   e. Bendung Tetap Wuwu B.W.0 terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.2.
(4) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5
Rencana Jaringan Air Minum

Pasal 18

(1) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d meliputi:
   a. jaringan perpipaan; dan
   b. bukan jaringan perpipaan.
(2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa unit distribusi.
(3) Unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa jaringan distribusi pembagi melintas di seluruh SWP.
(4) Bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
   a. bangunan penampung air; dan
   b. sumur pompa.
(5) Bangunan penampung air sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.2.
(6) Sumur pompa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdapat di:
   a. SWP III.A pada Blok III.A.3; dan
   b. SWP III.C pada Blok III.C.2.
(7) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Kabid TR	Sekretaris PUPR	Kadis PUPR

Paragraf 6
Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Pasal 19

(1) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e meliputi:
   a. sistem pengelolaan air limbah domestik setempat; dan
   b. sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat.
(2) Sistem pengelolaan air limbah domestik setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa sub-sistem pengolahan setempat terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.2.
(3) Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa subsistem pelayanan yaitu pipa persil melintas di SWP III.A dan SWP III.C.
(4) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 7
Rencana Jaringan Persampahan

Pasal 20

(1) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf f meliputi:
   a. tempat penampungan sementara (TPS); dan
   b. tempat pengolahan sampah terpadu (TPST).
(2) Tempat penampungan sementara (TPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di:
   a. SWP III.A pada Blok III.A.2;
   b. SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2; dan
   c. SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, dan Blok III.C.3.
(3) Tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.3.
(4) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 8
Rencana Jaringan Drainase

Pasal 21

(1) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf g meliputi:
   a. jaringan drainase sekunder;
   b. jaringan drainase tersier; dan
   c. bangunan pelengkap drainase.
(2) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melintas di seluruh SWP.

Kabid TR	Sekretaris PUPR	Kadis PUPR

(3) Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melintas di seluruh SWP.
(4) Bangunan pelengkap drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di:
a. SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, dan Blok III.A.3;
b. SWP III.B pada Blok III.B.1; dan
c. SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2.
(5) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 9
Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 22

(1) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf h meliputi:
a. jalur evakuasi bencana;
b. tempat evakuasi;
c. jalur sepeda;
d. jaringan pejalan kaki;
(2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. Bugis - Gusu melintas di SWP III.B;
b. Dea - Sumi melintas di SWP III.A;
c. Dea - Terminal melintas di SWP III.A;
d. Jia - Kaleo melitas di SWP III.A;
e. Karumbu - Sape melintas di SWP III.A dan SWP III.B;
f. Raba - Sape (Labuhan Bajo) melintas di seluruh SWP;
g. Rasabou - Kaleo melintas di SWP III.A;
h. Sangia - Gusu melintas di SWP III.B dan SWP III.C;
i. Sape - Riamau melintas di SWP III.A dan SWP III.C;
j. Sp.Jn. - Ds. Na'e melintas di SWP III.A dan SWP III.C;
k. Sp.Jn. Parangina - Kale'o melintas di SWP III.A;
l. Sp.Jp. Sangia - Ds. Na'e melintas di SWP III.C;
m. Tawali - Sape melintas di SWP III.A dan SWP III.C;
n. jalan lokal primer melintas di SWP III.A; dan
o. jalan lokal sekunder melintas di SWP III.A dan SWP III.C.
(3) Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. tempat evakuasi sementara; dan
b. tempat evakuasi akhir.
(4) Tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
a. Kantor Camat Sape terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.2;
b. Kantor Desa Bugis terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.3;
c. Masjid Almukarrabin terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.2;
d. MTsN Sape terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.3;
e. SDN 2 Sape terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.2;
f. SDN 9 Sape terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.1;

Kabid TR	Sekretaris PUPR	Kadis PUPR

g. SDN Bugis terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.1;
h. SDN Inpres Bugis terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.3; dan
i. SMAN 1 Sape terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.3.

(5) Tempat evakuasi akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berupa Puskesmas Plus Sape terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.3.

(6) Jalur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
a. Bugis - Gusu melintas di SWP III.B;
b. Dea - Sumi melintas di SWP III.A;
c. Dea - Terminal melintas di SWP III.A;
d. Karumbu - Sape melintas di SWP III.A;
e. Raba - Sape (Labuhan Bajo) melintas di SWP III.A dan SWP III.B;
f. Rasabou - Kaleo melintas di SWP III.A;
g. Sangia - Gusu melintas di SWP III.B dan SWP III.C; dan
h. Tawali - Sape melintas di SWP III.A dan SWP III.C.

(7) Jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
a. Bugis - Gusu melintas di SWP III.B;
b. Dea - Sumi melintas di SWP III.A;
c. Dea - Terminal melintas di SWP III.A;
d. Jia - Kaleo melintas di SWP III.A;
e. Karumbu - Sape melintas di SWP III.B;
f. Raba - Sape (Labuhan Bajo) melintas di SWP III.A dan SWP III.B;
g. Rasabou - Kaleo melintas di SWP III.A;
h. Sangia - Gusu melintas di SWP III.B; dan
i. Tawali - Sape melintas di SWP III.A dan SWP III.C.

(8) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.J yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 23

(1) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi:
a. Zona Lindung; dan
b. Zona Budi Daya.

(2) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Zona Lindung

Paragraf 1
Umum

Pasal 24

Zona Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a meliputi:

Kabid TR	Sekretaris PUPR	Kadis PUPR

a. Zona perlindungan setempat dengan kode PS;
b. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH; dan
c. Zona ekosistem mangrove dengan kode EM.

Paragraf 2
Zona Perlindungan Setempat

Pasal 25

(1) Zona perlindungan setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a dengan luas 71,25 (tujuh puluh satu koma dua lima) hektare berupa Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS.
(2) Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 71,25 (tujuh puluh satu koma dua lima) terdapat di:
    a. SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, dan Blok III.A.3;
    b. SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2; dan
    c. SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, dan Blok III.C.3.

Paragraf 3
Zona Ruang Terbuka Hijau

Pasal 26

(1) Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b dengan luas 6,75 (enam koma tujuh lima) hektare meliputi:
    a. Sub-Zona taman kecamatan dengan kode RTH-3; dan
    b. Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7.
(2) Sub-Zona taman kecamatan dengan kode RTH-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 1,18 (satu koma satu delapan) hektare terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.2.
(3) Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 5,57 (lima koma lima tujuh) hektare terdapat di:
    a. SWP III.A pada Blok III.A.3; dan
    b. SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2.

Paragraf 4
Zona Ekosistem Mangrove

Pasal 27

(3) Zona ekosistem mangrove dengan kode EM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c dengan luas 25,23 (dua puluh lima koma dua tiga) hektare berupa Sub-Zona ekosistem mangrove dengan kode EM.
(4) Sub-Zona ekosistem mangrove dengan kode EM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 25,23 (dua puluh lima koma dua tiga) hektare terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2.

Kabid TR	Sekretaris PUPR	Kadis PUPR

Bagian Ketiga
Zona Budi Daya

Paragraf 1
Umum

Pasal 28

Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b meliputi:

a. Zona pertanian dengan kode P;
b. Zona perikanan dengan kode IK;
c. Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL;
d. Zona pariwisata dengan kode W;
e. Zona perumahan dengan kode R;
f. Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU;
g. Zona perdagangan dan jasa dengan kode K;
h. Zona perkantoran dengan kode KT;
i. Zona pengelolaan persampahan dengan kode PP;
j. Zona transportasi dengan kode TR;
k. Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK; dan
l. Zona peruntukan lainnya dengan kode PL.

Paragraf 2
Zona Pertanian

Pasal 29

(1) Zona pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a dengan luas 1.095,00 (seribu sembilan puluh lima) hektare meliputi:
   a. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1; dan
   b. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3.
(2) Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 610,83 (enam ratus sepuluh koma delapan tiga) hektare terdapat di:
   a. SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, dan Blok III.A.3;
   b. SWP III.B pada Blok III.B.2; dan
   c. SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, dan Blok III.C.3.
(3) Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 484,17 (empat ratus delapan puluh empat koma satu tuhuh) hektare terdapat di:
   a. SWP III.A pada Blok III.A.1;
   b. SWP III.B pada Blok III.B.2; dan
   c. SWP III.C pada Blok III.C.3.

Paragraf 3
Zona Perikanan

Pasal 30

(1) Zona perikanan dengan kode IK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b dengan luas 28,19 (dua puluh delapan koma satu sembilan) hektare meliputi:
   a. Sub-Zona perikanan tangkap dengan kode IK-1; dan
   b. Sub-Zona perikanan budi daya dengan kode IK-2.

Kabid TR	Sekretaris PUPR	Kadis PUPR

(2) Sub-Zona perikanan tangkap dengan kode IK-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 3,77 (tiga koma tujuh tujuh) hektare terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.1.

(3) Sub-Zona perikanan budi daya dengan kode IK-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 24,42 (dua puluh empat koma empat dua) hektare terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.1.

Paragraf 4
Zona Pembangkit Tenaga Listrik

Pasal 31

(1) Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c dengan luas 0,65 (nol koma enam lima) hektare berupa Sub-Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL.

(2) Sub-Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 0,65 (nol koma enam lima) hektare terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.2.

Paragraf 5
Zona Pariwisata

Pasal 32

(1) Zona pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d dengan luas 17,56 (tujuh belas koma lima enam) hektare berupa Sub-Zona pariwisata dengan kode W.

(2) Sub-Zona pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 17,56 (tujuh belas koma lima enam) hektare terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.2.

Paragraf 6
Zona Perumahan

Pasal 33

(1) Zona perumahan dengan kode R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf e dengan luas 527,49 (lima ratus dua puluh tujuh koma empat sembilan) hektare meliputi:
   a. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2;
   b. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3; dan
   c. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4.

(2) Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 367,08 (tiga ratus enam puluh tujuh koma nol delapan) hektare terdapat di:
   a. SWP III.A pada Blok III.A.2 dan Blok III.A.3;
   b. SWP III.B pada Blok III.B.1; dan
   c. SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2.

(3) Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 102,90 (seratus dua koma sembilan) hektare terdapat di:
   a. SWP III.A pada Blok III.A.1;
   b. SWP III.B pada Blok III.B.1; dan
   c. SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.3.

(4) Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 57,53 (lima puluh tujuh koma lima tiga) hektare terdapat di:

Kabid TR	Sekretaris PUPR	Kadis PUPR

a. SWP III.A pada Blok III.A.1;
b. SWP III.B pada Blok III.B.2; dan
c. SWP III.C pada Blok III.C.3.

Paragraf 7
Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 34

(1) Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf f dengan luas 23,13 (dua tiga koma satu tiga) hektare meliputi:
a. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2; dan
b. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3.

(2) Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 14,04 (empat belas koma nol empat) hektare terdapat di:
a. SWP III.A pada Blok III.A.2 dan Blok III.A.3;
b. SWP III.B pada Blok III.B.1; dan
c. SWP III.C pada Blok III.C.2 dan Blok III.C.3.

(3) Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 9,09 (sembilan koma nol sembilan) hektare terdapat di:
a. SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, dan Blok III.A.3;
b. SWP III.B pada Blok III.B.1; dan
c. SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2.

Paragraf 8
Zona Perdagangan dan Jasa

Pasal 35

(1) Zona perdagangan dan jasa dengan kode K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf g dengan luas 122,60 (seratus dua puluh dua koma enam) hektare meliputi:
a. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2; dan
b. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3.

(2) Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 28,44 (dua puluh delapan koma empat empat) hektare terdapat di:
a. SWP III.A pada Blok III.A.2 dan Blok III.A.3;
b. SWP III.B pada Blok III.B.1; dan
c. SWP III.C pada Blok III.C.2.

(3) Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 94,15 (sembilan puluh empat koma satu lima) hektare terdapat di:
a. SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, dan Blok III.A.3;
b. SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2; dan
c. SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, dan Blok III.C.3.

Kabid TR	Sekretaris PUPR	Kadis PUPR

Paragraf 9
Zona Perkantoran

Pasal 36

(1) Zona perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf h dengan luas 1,31 (satu koma tiga satu) hektare berupa Sub-Zona perkantoran dengan kode KT.
(2) Sub-Zona perkantoran dengan kode KT dengan luas 1,31 (satu koma tiga satu) hektare terdapat di:
    a. SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, dan Blok III.A.3; dan
    b. SWP III.C pada Blok III.C.2.

Paragraf 10
Zona Pengelolaan Persampahan

Pasal 37

(1) Zona pengelolaan persampahan dengan kode PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf i dengan luas 0,89 (nol koma delapan sembilan) hektare berupa Sub-Zona pengelolaan persampahan dengan kode PP.
(2) Sub-Zona pengelolaan persampahan dengan kode PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan 0,89 (nol koma delapan sembilan) hektare terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.3.

Paragraf 11
Zona Transportasi

Pasal 38

(1) Zona transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf j dengan luas 7,78 (tujuh koma tujuh delapan) hektare berupa Sub-Zona transportasi dengan kode TR.
(2) Sub-Zona transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 7,78 (tujuh koma tujuh delapan) hektare terdapat di:
    a. SWP III.A pada Blok III.A.1; dan
    b. SWP III.B pada Blok III.B.1.

Paragraf 12
Zona Pertahanan dan Keamanan

Pasal 39

(1) Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf k dengan luas 0,97 (nol koma sembilan tujuh) hektare berupa Sub-Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK.
(2) Sub-Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 0,97 (nol koma sembilan tujuh) hektare terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.2.

Paragraf 13
Zona Peruntukan Lainnya

Pasal 40

(1) Zona peruntukan lainnya dengan kode PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf l dengan luas 0,09 (nol koma nol sembilan) hektare berupa Sub-Zona instalasi pengolahan air minum (IPAM) dengan kode PL-3.

Kabid TR	Sekretaris PUPR	Kadis PUPR

(2) Sub-Zona instalasi pengolahan air minum (IPAM) dengan kode PL-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 0,09 (nol koma nol sembilan) terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.3.

BAB VI
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 41

(1) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d merupakan acuan dalam mewujudkan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang sesuai dengan RDTR Kawasan Perkotaan Sape.
(2) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. pelaksanaan KKKPR; dan
    b. program Pemanfaatan Ruang Prioritas.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 42

(1) Pelaksanaan KKKPR di RDTR Kawasan Perkotaan Sape sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Terhadap KKKPR yang telah diterbitkan, dilakukan penilaian pelaksanaan KKKPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menilai kepatuhan pelaksanaan KKKPR.
(3) Hasil penilaian pelaksanaan KKKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR.

Bagian Ketiga
Program Pemanfaatan Ruang Prioritas

Pasal 43

(1) Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (2) huruf b meliputi:
    a. program perwujudan;
    b. lokasi;
    c. sumber pendanaan;
    d. instansi pelaksana; dan
    e. waktu dan tahapan pelaksanaan.
(2) Program perwujudan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
    a. program perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
    b. program perwujudan rencana Pola Ruang.
(3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di SWP dan/atau Blok.
(4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
    a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
    b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
    c. anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten; dan/atau

Kabid TR	Sekretaris PUPR	Kadis PUPR

d. sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
a. kementerian/lembaga;
b. perangkat daerah;
c. swasta;
d. Masyarakat; dan/atau
e. pemangku kepentingan lainnya.

(6) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
a. tahap I pada periode tahun 2023-2024;
b. tahap II pada periode tahun 2025-2029;
c. tahap III pada periode tahun 2030-2034;
d. tahap IV pada periode tahun 2035-2039; dan
e. tahap V pada periode tahun 2040-2042.

(7) Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
PERATURAN ZONASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 44

PZ sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf e berupa aturan dasar.

Bagian Kedua
Aturan Dasar

Paragraf 1
Umum

Pasal 45

Aturan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a meliputi:
a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
c. ketentuan tata bangunan;
d. ketentuan prasarana dan sarana minimal;
e. ketentuan khusus; dan
f. ketentuan pelaksanaan.

Paragraf 2
Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

Pasal 46

(1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a meliputi:
a. klasifikasi I merupakan pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan;
b. klasifikasi T merupakan pemanfaatan bersyarat secara terbatas;
c. klasifikasi B merupakan pemanfaatan bersyarat tertentu; dan/atau
d. klasifikasi X merupakan pemanfaatan yang tidak diperbolehkan.

Kabid TR	Sekretaris PUPR	Kadis PUPR

(2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan/diizinkan dengan klasifikasi I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan pada suatu Zona atau Sub-Zona yang sesuai dengan rencana peruntukan ruang.

(3) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas dengan klasifikasi T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang dibatasi dengan ketentuan klasifikasi kegiatan:
   a. T.1 dengan ketentuan pembatasan pengoperasian baik dalam bentuk pembatasan waktu beroperasinya suatu kegiatan di dalam Zona/Sub-Zona maupun pembatasan jangka waktu pemanfaatan lahan untuk kegiatan tertentu yang diusulkan;
   b. T.2 dengan ketentuan pembatasan jumlah suatu kegiatan di dalam Zona/Sub-Zona; dan
   c. T.3 dengan ketentuan pembatasan luasan suatu kegiatan di dalam Zona/Sub-Zona.

(4) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat tertentu dengan klasifikasi B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang memerlukan persyaratan tertentu, berupa persyaratan umum dan persyaratan khusus mengingat pemanfaatan ruang tersebut memiliki dampak yang besar bagi lingkungan sekitarnya dengan ketentuan klasifikasi kegiatan:
   a. B.1 dengan ketentuan dipersyaratkan melakukan kajian lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
   b. B.2 dengan ketentuan dipersyaratkan melakukan kajian dampak lalu lintas sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
   c. B.3 dengan ketentuan dipersyaratkan mendapatkan persetujuan teknis dari instansi terkait; dan
   d. B.4 dengan ketentuan dipersyaratkan menyediakan atau tidak mengganggu akses publik, tidak berdampak resiko bencana, dan fisik bangunan tidak berdinding.

(5) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan dengan klasifikasi X sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kegiatan dan penggunaan lahan yang memiliki sifat tidak sesuai dengan peruntukan lahan yang direncanakan dan dapat menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan dan sekitarnya.

(6) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. Zona Lindung; dan
   b. Zona Budi Daya.

(7) Zona Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a meliputi:
   a. Zona perlindungan setempat dengan kode PS berupa Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS;
   b. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH meliputi:
      1. Sub-Zona taman kecamatan dengan kode RTH-3; dan
      2. Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7.
   c. Zona ekosistem mangrove dengan kode EM berupa Sub-Zona ekosistem mangrove dengan kode EM.

(8) Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
   a. Zona pertanian dengan kode P meliputi:
      1. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1; dan
      2. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3.

Kabid TR	Sekretaris PUPR	Kadis PUPR

b. Zona perikanan dengan kode IK berupa
   1. Sub-Zona perikanan tangkap dengan kode IK-1; dan
   2. Sub-Zona perikanan budi daya dengan kode IK-2.
c. Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL berupa Sub-Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL;
d. Zona pariwisata dengan kode W berupa Sub-Zona pariwisata dengan kode W;
e. Zona perumahan dengan kode R meliputi:
   1. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2;
   2. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3; dan
   3. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4.
f. Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU meliputi:
   1. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2; dan
   2. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3.
g. Zona perdagangan dan jasa dengan kode K meliputi:
   1. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2; dan
   2. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3.
h. Zona perkantoran dengan kode KT berupa Sub-Zona perkantoran dengan kode KT;
i. Zona pengelolaan persampahan dengan kode PP berupa Sub-Zona pengelolaan persampahan dengan kode PP;
j. Zona transportasi dengan kode TR berupa Sub-Zona transportasi dengan kode TR;
k. Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK berupa Sub-Zona pertahanan dan keamanan; dan
l. Zona peruntukan lainnya dengan kode PL berupa Sub-Zona instalasi pengelolaan air minum (IPAM) dengan kode PL-3.

(9) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Pasal 47

(1) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b meliputi:
   a. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum;
   b. koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum;
   c. koefisien dasar hijau (KDH) minimal;
   d. luas kavling minimum; dan
   e. koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum.

(2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4
Ketentuan Tata Bangunan

Pasal 48

(1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c meliputi:
   a. ketinggian bangunan (TB) maksimum;
   b. garis sempadan bangunan (GSB) minimum;

Kabid TR	Sekretaris PUPR	Kadis PUPR

c. jarak bebas belakang (JBB) minimum; dan
d. jarak bebas samping (JBS) dan jarak bebas belakang (JBB); dan
e. struktur bangunan gedung dan non gedung.

(2) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a sampai d diatur dalam pasal aturan dasar setiap Zona dan Sub-Zona pada Peraturan Bupati ini.

(3) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai d tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(4) Struktur bangunan gedung dan non gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa.

Paragraf 5
Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Pasal 49

(1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf d mengatur jenis prasarana dan sarana pendukung minimal apa saja yang harus ada pada setiap Zona.

(2) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai kelengkapan dasar fisik lingkungan dalam rangka menciptakan lingkungan yang nyaman melalui penyediaan prasarana dan saran yang sesuai agar Zona berfungsi secara optimal.

(3) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6
Ketentuan Khusus

Pasal 50

Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf e meliputi:
a. lahan pertanian pangan berkelanjutan;
b. kawasan rawan bencana;
c. tempat evakuasi bencana; dan
d. kawasan sempadan.

Pasal 51

(1) Ketentuan khusus lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a berupa Zona pertanian dengan kode P berupa Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 terdapat di:
a. SWP III.A pada Blok III.A.2 dan Blok III.A.3;
b. SWP III.B pada Blok III.B.2; dan
c. SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2.

(2) Ketentuan khusus lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
a. lahan pertanian tanaman pangan (LP2B) yang ditetapkan merupakan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) yang dilarang dialihfungsikan;
b. alih fungsi hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dalam rangka pengadaan tanah untuk proyek strategis nasional (PSN), kepentingan umum dan/atau bencana alam;
c. setiap orang yang melakukan alih fungsi pada lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) diluar ketentuan yang berlaku wajib

Kabid TR	Sekretaris PUPR	Kadis PUPR

mengembalikan keadaan tanah lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) seperti keadaan semula;

d. alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) yang dilakukan dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum terbatas pada kepentingan umum dengan jenis kegiatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
e. dalam hal alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) dilakukan karena terjadi bencana, lahan pengganti wajib disediakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah; dan
f. insentif yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten kepada pemilik lahan dan penggarap yang mempertahankan lahannya diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Ketentuan khusus lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 52

(1) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b meliputi:
a. kawasan rawan bencana tsunami tingkat tinggi;
b. kawasan rawan bencana likuefaksi tingkat tinggi;
c. kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi; dan
d. kawasan rawan bencana longsor tingkat tinggi.

(2) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana tsunami tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. Zona pertanian dengan kode P meliputi:
1. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 terdapat di:
a) SWP III.A pada Blok III.A.3; dan
b) SWP III.B pada Blok III.B.2.
2. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3 terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.2.
b. Zona perikanan dengan kode IK meliputi:
1. Sub-Zona perikanan tangkap dengan kode IK-1 terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.1; dan
2. Sub-Zona perikanan budi daya dengan kode IK-2 terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.1.
c. Zona perumahan dengan kode R meliputi:
1. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2 terdapat di:
a) SWP III.A pada Blok III.A.3; dan
b) SWP III.B pada Blok III.B.1.
2. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.1; dan
3. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.2.
d. Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU meliputi:
1. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2 terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.1; dan
2. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.1.
e. Zona perdagangan dan jasa dengan kode K meliputi:

Kabid TR	Sekretaris PUPR	Kadis PUPR

1. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2 terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.1; dan
2. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3 terdapat di:
   a) SWP III.A pada Blok III.A.3; dan
   b) SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2.

(3) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana tsunami tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:
a. jumlah lantai bangunan ≥3 lantai dan berperan multifungsi sebagai Tempat Evakuasi Sementara (TES);
b. di setiap koridor jalur evakuasi untuk bangunan wajib menyediakan tangga evakuasi darurat ke lantai atas (dak);
c. diwajibkan pengembangan sistem mitigasi bencana meliputi sistem informasi bencana, sistem peringatan dini, bangunan struktural alami maupun buatan, dan penentuan prosedur standar operasional kebencanaan;
d. diwajibkan penyediaan jalur evakuasi, titik kumpul, tempat evakuasi dan penunjuk arah;
e. diperbolehkan pendirian bangunan pemantau ancaman bencana; dan
f. dilarang kegiatan yang dapat mengganggu fungsi jalur dan tempat evakuasi.

(4) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana likuefaksi tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. Zona pertanian dengan kode P berupa Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.2;
b. Zona perikanan dengan kode IK meliputi:
   1. Sub-Zona perikanan tangkap dengan kode IK-1 terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.1; dan
   2. Sub-Zona perikanan budi daya dengan kode IK-2 terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.1.
c. Zona perumahan dengan kode R meliputi:
   1. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2 terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.1;
   2. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.1; dan
   3. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.2.
d. Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU berupa Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.1;
f. Zona perdagangan dan jasa dengan kode K meliputi:
   1. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2 terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.1; dan
   2. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3 terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2.
e. Zona transportasi dengan kode TR berupa Sub-Zona transportasi dengan kode TR terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.1.

(5) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana likuefaksi tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sebagai berikut:
a. pembangunan jalur dan rambu evakuasi bencana;

Kabid TR	Sekretaris PUPR	Kadis PUPR

b. pada kawasan yang belum terbangun dan berada pada Zona rawan likuefaksi tinggi diprioritaskan untuk fungsi kawasan Lindung atau Budi Daya non terbangun seperti pertanian, perkebunan, dan kehutanan; dan
c. rekayasa teknik bangunan tahan likuefaksi, dengan cara:
   1. membuat pondasi hingga ke lapisan batuan keras; dan
   2. meningkatkan kekuatan tanah, sehingga membuat tanah menjadi padat/keras.

(6) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
a. Zona pertanian dengan kode P berupa Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.2;
b. Zona perikanan dengan kode IK berupa Sub-Zona perikanan tangkap dengan kode IK-1 terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.1;
c. Zona perumahan dengan kode R meliputi:
   1. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2 terdapat di:
      a) SWP III.A pada Blok III.A.2 dan Blok III.A.3;
      b) SWP III.B pada Blok III.B.1; dan
      c) SWP III.C pada Blok III.C.2.
   2. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.1.

d. Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU meliputi:
   1. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2 terdapat di:
      a) SWP III.A pada Blok III.A.2; dan
      b) SWP III.C pada Blok III.C.2.
   2. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di:
      a) SWP III.A pada Blok III.A.2; dan
      b) SWP III.C pada Blok III.C.2.
e. Zona perdagangan dan jasa dengan kode K meliputi:
   1. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2 terdapat di:
      a) SWP III.A pada Blok III.A.2 dan Blok III.A.3; dan
      b) SWP III.C pada Blok III.C.2.
   2. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3 terdapat di:
      a) SWP III.A pada Blok III.A.2 dan Blok III.A.3;
      b) SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2; dan
      c) SWP III.C pada Blok III.C.2.
f. Zona perkantoran dengan kode KT berupa Sub-Zona perkantoran dengan kode KT terdapat di:
   1. SWP III.A pada Blok III.A.2; dan
   2. SWP III.C pada Blok III.C.2.

(7) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan sebagai berikut:
a. konstruksi bangunan tahan banjir dengan struktur bangunan dirancang untuk dapat menahan arus dan pergerakan tanah akibat dampak banjir;
b. menyediakan ruang untuk jalur evakuasi agar dapat dijangkau oleh petugas evakuasi;

Kabid TR	Sekretaris PUPR	Kadis PUPR

c. pengembangan kegiatan yang diizinkan secara bersyarat diantaranya pertanian dilengkapi dengan kegiatan hunian terbatas untuk rumah tinggal dengan kepadatan sangat rendah di bawah 40 (empat puluh) unit rumah/hektare, serta perdagangan dan jasa, dan pergudangan, pariwisata dengan batasan koefisien dasar hijau (KDH) lebih besar 20 (dua puluh) persen dari aturan dasar; dan

d. ketentuan pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud pada huruf a hingga c diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(8) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana longsor tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa Zona pertanian dengan kode P berupa Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3 terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.1.

(9) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana longsor tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan sebagai berikut:

a. pengembangan hunian pada rawan tinggi longsor dibatasi;

b. mengembangkan struktur alami dan/atau struktur buatan untuk mitigasi bencana longsor sesuai standar dan ketentuan perundang-undangan.

c. Pengembangan kegiatan yang diizinkan secara bersyarat diantaranya pertanian tanaman pangan dan hortikultura dilengkapi dengan terasering dan tanaman penguat tebing, kegiatan hunian terbatas untuk rumah tinggal dengan kepadatan sangat rendah di bawah 40 (empat puluh) unit rumah/hektare, serta perdagangan dan jasa, industri dan pergudangan, pariwisata dengan batasan koefisien dasar bangunan (KDB) lebih rendah 20 (dua puluh) persen dari aturan dasar; dan

d. ketentuan pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud pada huruf a hingga d, diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(10) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 53

(1) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf c meliputi:

a. tempat evakuasi sementara; dan

b. tempat evakuasi akhir.

(2) Ketentuan khusus tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU meliputi:

1. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2 terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.3; dan

2. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di:

a) SWP III.A pada Blok III.A.2 dan Blok III.A.3;

b) SWP III.B pada Blok III.B.1; dan

c) SWP III.C pada Blok III.C.1.

b. Zona perkantoran dengan kode KT berupa Sub-Zona perkantoran dengan kode KT terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.2 dan Blok III.A.3.

(3) Ketentuan khusus tempat evakuasi akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU

Kabid TR	Sekretaris PUPR	Kadis PUPR

berupa Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2 terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.3.

(4) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
   a. batas ketinggian bangunan dan KLB pada bangunan yang ditetapkan sebagai tempat evakuasi serta menyediakan ruang dan akses untuk TES dapat melebihi ketentuan pada aturan dasar; dan
   b. fasilitas dan logistik pendukung tempat evakuasi dipersiapkan oleh Pemerintah Daerah.

(5) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 54

(1) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf d meliputi:
   a. kawasan sempadan pantai;
   b. kawasan sempadan sungai; dan
   c. kawasan sempadan ketenagalistrikan.

(2) Ketentuan khusus kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
   a. Zona Pertanian dengan kode P berupa Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.2;
   b. Zona perikanan dengan kode IK meliputi:
      1. Sub-Zona perikanan tangkap dengan kode IK-1 terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.1; dan
      2. Sub-Zona perikanan budi daya dengan kode IK-2 terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.1.
   c. Zona perumahan dengan kode R meliputi;
      1. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2 terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.1; dan
      2. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.2.
   d. Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU berupa Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.1;
   e. Zona perdagangan dan jasa dengan kode K meliputi:
      1. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2 terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.1; dan
      2. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3 terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2.
   f. Zona transportasi dengan kode TR berupa Sub-Zona transportasi dengan kode TR terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.1.

(3) Ketentuan khusus kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:
   a. diperbolehkan kegiatan pertahanan dan keamanan, pelabuhan/ dermaga, pos penjaga keselamatan, dan bangunan ketenagalistrikan;
   b. diperbolehkan bangunan bukan permanen dengan ketentuan:
      1. terbatas kegiatan pendukung rekreasi/ wisata, pendukung RTH, pengembangan struktur alami untuk pengamanan pantai, pendidikan/penelitian;
      2. bangunan bersifat knockdown dan setiap saat dapat dibongkar/dipasang; dan

Kabid TR	Sekretaris PUPR	Kadis PUPR

3. bangunan bersifat terbuka, dan tidak menghalangi visual.

c. pembatasan pertumbuhan dan pengembangan bangunan dengan kentuan:
   1. kegiatan penggunaan lahan yang sudah terbangun dan lahan yang telah memiliki hak atas tanah diarahkan untuk tidak mengganggu fungsi lingkungan hidup, nilai ekologis, estetika kawasan, ekosistem alami dan tidak melakukan pengembangan baru ke arah pantai;
   2. menyediakan akses publik menuju dan di sepanjang pantai;
   3. untuk kegiatan yang berada di tepi pantai wajib menyediakan infrastruktur pemecah gelombang, tanggul pantai, maupun vegetasi sabuk hijau di sepanjang pantai pada lahan yang dikuasainya; dan
   4. melakukan proteksi dan adaptasi bangunan terhadap bencana tsunami dan/atau konservasi pantai untuk mengembalikan batas sempadan pantai minimal yang diperuntukkan sebagai kegiatan Ruang Terbuka Hijau publik dan pengembangan struktur alami dan/atau struktur buatan untuk mitigasi bencana pesisir.

(4) Ketentuan khusus kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
   a. Zona perumahan dengan kode R meliputi:
      1. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2 terdapat di:
         a) SWP III.A pada Blok III.A.3;
         b) SWP III.B pada Blok III.B.1; dan
         c) SWP III.C pada Blok III.C.2.
      2. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.2.
   b. Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU berupa Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2 terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.2; dan
   c. Zona perdagangan dan jasa dengan kode K meliputi:
      1. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2 terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.3; dan
      2. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3 terdapat di:
         a) SWP III.A pada Blok III.A.2 dan Blok III.A.3;
         b) SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2; dan
         c) SWP III.C pada Blok III.C.1.

(5) Ketentuan khusus kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sebagai berikut:
   a. pembatasan pertumbuhan dan pengembangan bangunan pada kawasan sempadan;
   b. bagi pemukim yang sudah memiliki alas hak penguasaan tanah melakukan upaya proteksi dan adaptasi bangunan terhadap banjir, terdiri atas:
      1. mengembangkan struktur alami dan/atau struktur buatan untuk mitigasi bencana;
      2. struktur bangunan dirancang untuk dapat menahan arus dan pergerakan tanah akibat dampak banjir;
      3. menyediakan akses publik dari dan menuju ke arah sungai;
   c. dilarang melakukan pembangunan baru unit perumahan dan obyek vital maupun fasilitas-fasilitas kritis berisiko tinggi, kecuali sarana transportasi air, fasilitas hankam, dan utilitas umum yang tidak memungkinkan untuk dibangun di lokasi lain dengan tetap memperhatikan upaya mitigasi bencana;

Kabid TR	Sekretaris PUPR	Kadis PUPR

d. dapat dimanfaatkan secara terbatas untuk budidaya pertanian/perikanan, fasilitas rekreasi dan olahraga, Ruang terbuka publik, serta sarana pendidikan dan penelitian tentang sungai dengan batasan luas terbangun 10% (sepuluh persen) dari luas area pemanfaatan serta konstruksi bangunan tahan banjir dan menyediakan jalur, rambu dan Ruang evakuasi banjir; dan
e. menyediakan sistem evakuasi bencana termasuk Ruang untuk jalur evakuasi agar dapat dijangkau oleh petugas evakuasi.

(6) Ketentuan khusus kawasan sempadan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
a. Zona pertanian dengan kode P berupa Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.1;
b. Zona perdagangan dan jasa dengan kode K berupa Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3 terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.1; dan
c. Zona transportasi dengan kode TR berupa Sub-Zona transportasi dengan kode TR terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.1.

(7) Ketentuan khusus kawasan sempadan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan sebagai berikut:
a. memenuhi batasan ruang bebas dan jarak bebas minimum jaringan transmisi tenaga listrik sesuai standar dan ketentuan perundang-undangan; dan
b. memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan sesuai sesuai standar dan ketentuan perundang-undangan.

(8) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6
Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 55

(1) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf f terdiri atas ketentuan pemberian insentif dan disinsentif.

(2) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat perangkat untuk:
a. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan RDTR;
b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan RDTR; dan
c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RDTR.

(3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan apabila Pemanfaatan Ruang sesuai dengan RDTR sehingga perlu didorong namun tetap dikendalikan pengembangannya.

(4) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RDTR dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.

(5) Insentif dan disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hak yang telah ada terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kabid TR	Sekretaris PUPR	Kadis PUPR

(6) Insentif dan disinsentif dapat diberikan kepada Pemerintah Daerah dan kepada masyarakat.
(7) Insentif kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan dalam bentuk:
a. pemberian kompensasi;
b. pemberian penyediaan prasarana dan sarana;
c. publikasi atau promosi daerah; dan/atau
d. penghargaan.
(8) Insentif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan dalam bentuk:
a. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;
b. pemberian kompensasi;
c. subsidi;
d. imbalan;
e. sewa ruang;
f. urun saham;
g. penyediaan prasarana dan sarana;
h. fasilitasi KKKPR;
i. penghargaan; dan/atau
j. publikasi atau promosi.

(9) Disinsentif kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan dalam bentuk:
a. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana;
b. pengenaan kompensasi; dan/atau
c. penalti.
(10) Disinsentif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan dalam bentuk:
a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;
b. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; atau
c. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
(11) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
KELEMBAGAAN

Pasal 56

(1) Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif di daerah, dibentuk Forum Penataan Ruang.
(2) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan Penataan Ruang.
(3) Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas instansi vertikal bidang pertanahan, perangkat daerah bersifat melekat pada jabatannya *(ex-officio)*, asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh masyarakat.
(4) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait koordinasi penyelenggaraan Penataan Ruang.

Kabid TR	Sekretaris PUPR	Kadis PUPR

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 57

(1) Jangka waktu RDTR Kawasan Perkotaan Sape adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan.
(2) 1 (satu) tahun sebelum dilakukan peninjauan kembali, dilakukan penilaian perwujudan RDTR.
(3) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, penilaian perwujudan dan peninjauan kembali RDTR Kawasan Perkotaan Sape dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan.
(4) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
    a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
    b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
    c. perubahan batas wilayah yang ditetapkan dengan undang-undang; atau
    d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
(5) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yang berimplikasi pada Peninjauan Kembali Peraturan Bupati Bima tentang RDTR Kawasan Perkotaan Sape dapat direkomendasikan oleh Forum Penataan Ruang.
(6) Rekomendasi Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan berdasarkan kriteria:
    a. penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
    b. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
    c. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.
(7) Peraturan Bupati Bima tentang RDTR Kawasan Perkotaan Sape ini dilengkapi dengan rencana dan album peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 58

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka:
a. izin pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
b. izin pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini berlaku ketentuan:
    1) untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin pemanfaatan ruang atau KKPR disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Bupati ini;
    2) untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan
    3) untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Bupati ini, izin pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang

Kabid TR	Sekretaris PUPR	Kadis PUPR

timbul sebagai akibat pembatalan izin pemanfaatan ruang atau KKPR dapat diberikan penggantian yang layak.

c. pemanfaatan ruang di RDTR Kawasan Perkotaan Sape yang diselenggarakan tanpa izin pemanfaatan ruang atau KKKPR dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini; dan
d. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, agar dipercepat untuk mendapatkan KKKPR.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bima.

Ditetapkan di Woha
pada tanggal 20 September 2023

BUPATI BIMA,

HJ. INDAH DHAMAYANTI PUTRI


Diundangkan di Woha
pada tanggal 20 September 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIMA

H. M. TAUFIK HAK

BERITA DAERAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2023 NOMOR 31

Kabid TR	Sekretaris PUPR	Kadis PUPR



PEMERINTAH KABUPATEN BIMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BIMA
NOMOR 31 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN SAPE

PETA RUANG LINGKUP WILAYAH PERENCANAAN


U

SKALA : 1:15.000

0 0,25 0,5 1 1,5 2 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis Dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

Ibu Kota Pemerintahan
- Ibu Kota Kecamatan
- Ibu Kota Kelurahan/Desa

Batas Administrasi
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

Perairan
- Garis Pantai

BATAS ADMINISTRASI WILAYAH

Kecamatan Sape
- Desa Bugis
- Desa Jia
- Desa Kowo
- Desa Na'e
- Desa Naru
- Desa Naru Barat
- Desa Oi Maci
- Desa Parangina
- Desa Rai O'i
- Desa Rasabou
- Desa Sangia

Kecamatan Lambu
- Desa Kaleo
- Desa Monta Baru

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA
1. Citra Satelit Pleiades Tahun Perekaman 2013 dan 2014, GCP ICP dan Proses Orthorektifikasi Citra Tahun 2017 dengan Geometris 2,334 m
2. Peta Dasar yang Telah Terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2022
3. Pengolahan Data Tahun 2022
4. Batas Definitif Administrasi Kota (PERMENDAGRI Nomor 050 - 145 Tahun 2022)

Catatan :
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis administrasi

Mengetahui,
BUPATI BIMA

Hj. INDAH DHAMAYANTI PUTRI, SE

PEMERINTAH KABUPATEN BIMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BIMA
NOMOR 31 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN SAPE

PETA PEMBAGIAN SWP DAN BLOK


U

SKALA : 1:15.000

0 0,25 0,5 1 1,5 2 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis Dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

Ibu Kota Pemerintahan
- Ibu Kota Kecamatan
- Ibu Kota Kelurahan/Desa

Batas Administrasi
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

Batas Perencanaan
- Batas WP
- Batas SWP
- Batas Blok

Perairan
- Garis Pantai

PEMBAGIAN SWP DAN BLOK

Sub Wilayah Perencanaan
- SWP A
- SWP B
- SWP C

Penjelasan Kode Lokasi
WP
Sub BWP
Blok
III.A.1

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA
1. Citra Satelit Pleiades Tahun Perekaman 2013 dan 2014, GCP ICP dan Proses Orthorektifikasi Citra Tahun 2017 dengan Geometris 2,334 m
2. Peta Dasar yang Telah Terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2022
3. Pengolahan Data Tahun 2022
4. Batas Definitif Administrasi Kota (PERMENDAGRI Nomor 050 - 145 Tahun 2022)

Catatan :
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis administrasi

Mengetahui,
BUPATI BIMA

Hj. INDAH DHAMAYANTI PUTRI, SE

Kecamatan Sape
Kecamatan Lambu
Desa Kowo
Desa Sangia
Desa Rai O'i
Desa Parangina
Desa Rasabou
Desa Na'e
Desa Oi Maci
Desa Naru Barat
Desa Kaleo
Desa Jia
Desa Monta Baru
Desa Naru
Desa Bugis
Pulau Ntosa
Pulau Bajopulau
Pulau Mbolo
Pulau Laaji
LAUT FLORES
III.C.1
III.C.2
III.C.3
III.A.1
III.A.2
III.A.3
III.B.1
III.B.2
1380000 mT
1390000 mT
9050000 mU
9040000 mU
118°58'30" BT
119°0'0"
119°1'30"
8°33'0" LS
8°34'30"
8°36'0" LS

PEMERINTAH KABUPATEN BIMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BIMA
NOMOR 31 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN SAPE

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG


U

SKALA : 1:15.000

0 0,25 0,5 1 1,5 2 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis Dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

Ibu Kota Pemerintahan
- Ibu Kota Kecamatan
- Ibu Kota Kelurahan/Desa

Batas Administrasi
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

Batas Perencanaan
- Batas WP
- Batas SWP
- Batas Blok

Perairan
- Garis Pantai
- Badan Air

RENCANA STRUKTUR RUANG

Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan
- Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan
- Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan
- Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa

Rencana Jaringan Transportasi

Transportasi Darat
- Terminal Penumpang Tipe C
- Halte
- Jalan Arteri Primer
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Lokal Sekunder
- Jalan Lingkungan Primer

Transportasi Laut
- Pangkalan Pendaratan Ikan
- Pelabuhan Pengumpan Regional
- Pelabuhan Penyeberangan Kelas I

Rencana Jaringan Energi
- Gardu Distribusi
- Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)
- Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)
- Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)
- Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)

Rencana Jaringan Telekomunikasi
- Menara Base Transceiver Station (BTS)
- Jaringan Serat Optik
- Telepon Fixed Line

Rencana Jaringan Persampahan
- Tempat Penampungan Sementara (TPS)
- Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)

Rencana Jaringan Air Minum
- Bangunan Penampung Air
- Sumur Pompa
- Jaringan Distribusi Pembagi

Rencana Jaringan Sumber Daya Air
- Prasarana Irigasi
- Jaringan Irigasi Primer
- Jaringan Irigasi Sekunder
- Jaringan Irigasi Tersier

Rencana Jaringan Drainase
- Bangunan Pelengkap Drainase
- Jaringan Drainase Sekunder
- Jaringan Drainase Tersier

Rencana Jaringan Prasarana Lainnya
- Tempat Evakuasi Akhir
- Tempat Evakuasi Sementara
- Jalur Evakuasi Bencana
- Jalur Sepeda
- Jaringan Pejalan Kaki

Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
- Sub-sistem Pengolahan Setempat
- Pipa Persil

Penjelasan Kode Lokasi
WP
Sub BWP
Blok
III.A.1


SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA

1. Citra Satelit Pleiades Tahun Perekaman 2013 dan 2014, GCP ICP dan Proses Orthorektifikasi Citra Tahun 2017 dengan Geometris 2,334 m
2. Peta Dasar yang Telah Terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2022
3. Pengolahan Data Tahun 2022
4. Batas Definitif Administrasi Kota (PERMENDAGRI Nomor 050 - 145 Tahun 2022)

Catatan :
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis administrasi

Mengetahui,
BUPATI BIMA

Hj. INDAH DHAMAYANTI PUTRI, SE



PEMERINTAH KABUPATEN BIMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

LAMPIRAN III.A
PERATURAN BUPATI BIMA
NOMOR 31 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN SAPE

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN


U

SKALA : 1:15.000

0 0,25 0,5 1 1,5 2 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis Dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

Ibu Kota Pemerintahan
- Ibu Kota Kecamatan
- Ibu Kota Kelurahan/Desa

Batas Administrasi
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

Batas Perencanaan
- Batas WP
- Batas SWP
- Batas Blok

Perairan
- Garis Pantai
- Badan Air

RENCANA STRUKTUR RUANG

Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan
- Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan
- Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan
- (L) Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa

Penjelasan Kode Lokasi
WP
Sub BWP
Blok
III.A.1

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA

1. Citra Satelit Pleiades Tahun Perekaman 2013 dan 2014, GCP ICP dan Proses Orthorektifikasi Citra Tahun 2017 dengan Geometris 2,334 m
2. Peta Dasar yang Telah Terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2022
3. Pengolahan Data Tahun 2022
4. Batas Definitif Administrasi Kota (PERMENDAGRI Nomor 050 - 145 Tahun 2022)

Catatan :
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis administrasi

Mengetahui,
BUPATI BIMA

Hj. INDAH DHAMAYANTI PUTRI, SE



PEMERINTAH KABUPATEN BIMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

LAMPIRAN III.B
PERATURAN BUPATI BIMA
NOMOR 31 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN SAPE

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN TRANSPORTASI


U

SKALA : 1:15.000

0 0,25 0,5 1 1,5 2 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis Dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

Ibu Kota Pemerintahan
- Ibu Kota Kecamatan
- Ibu Kota Kelurahan/Desa

Batas Administrasi
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

Batas Perencanaan
- Batas WP
- Batas SWP
- Batas Blok

Perairan
- Garis Pantai
- Badan Air

RENCANA STRUKTUR RUANG

Rencana Jaringan Transportasi

Transportasi Darat
- Terminal Penumpang Tipe C
- Halte
- Jalan Arteri
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Lokal Sekunder
- Jalan Lingkungan Primer

Transportasi Laut
- Pangkalan Pendaratan Ikan
- Pelabuhan Pengumpan Regional
- Pelabuhan Penyeberangan Kelas I

Penjelasan Kode Lokasi
WP
Sub BWP
Blok
III.A.1

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA

1. Citra Satelit Pleiades Tahun Perekaman 2013 dan 2014, GCP ICP dan Proses Orthorektifikasi Citra Tahun 2017 dengan Geometris 2,334 m
2. Peta Dasar yang Telah Terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2022
3. Pengolahan Data Tahun 2022
4. Batas Definitif Administrasi Kota (PERMENDAGRI Nomor 050 - 145 Tahun 2022)

Catatan :
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis administrasi

Mengetahui,
BUPATI BIMA

Hj. INDAH DHAMAYANTI PUTRI, SE



PEMERINTAH KABUPATEN BIMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

LAMPIRAN III.C
PERATURAN BUPATI BIMA
NOMOR 31 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN SAPE

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN ENERGI


U

SKALA : 1:15.000

0 0,25 0,5 1 1,5 2 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis Dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

Ibu Kota Pemerintahan
- Ibu Kota Kecamatan
- Ibu Kota Kelurahan/Desa

Batas Administrasi
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

Batas Perencanaan
- Batas WP
- Batas SWP
- Batas Blok

Perairan
- Garis Pantai
- Badan Air

RENCANA STRUKTUR RUANG

Rencana Jaringan Energi
- Gardu Distribusi
- Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)
- Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)
- Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)
- Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)

Penjelasan Kode Lokasi
WP
Sub BWP
Blok
III.A.1

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA

1. Citra Satelit Pleiades Tahun Perekaman 2013 dan 2014, GCP ICP dan Proses Orthorektifikasi Citra Tahun 2017 dengan Geometris 2,334 m
2. Peta Dasar yang Telah Terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2022
3. Pengolahan Data Tahun 2022
4. Batas Definitif Administrasi Kota (PERMENDAGRI Nomor 050 - 145 Tahun 2022)

Catatan :
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis administrasi

Mengetahui,
BUPATI BIMA

Hj. INDAH DHAMAYANTI PUTRI, SE



PEMERINTAH KABUPATEN BIMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

LAMPIRAN III.D
PERATURAN BUPATI BIMA
NOMOR 31 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN SAPE

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN TELEKOMUNIKASI


U

SKALA : 1:15.000

0 0,25 0,5 1 1,5 2 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis Dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

Ibu Kota Pemerintahan
- Ibu Kota Kecamatan
- Ibu Kota Kelurahan/Desa

Batas Administrasi
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

Batas Perencanaan
- Batas WP
- Batas SWP
- Batas Blok

Perairan
- Garis Pantai
- Badan Air

RENCANA STRUKTUR RUANG

Rencana Jaringan Telekomunikasi
- Menara Base Transceiver Station (BTS)
- Jaringan Serat Optik
- Telepon Fixed Line

Penjelasan Kode Lokasi
WP
Sub BWP
Blok
III.A.1


SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA

1. Citra Satelit Pleiades Tahun Perekaman 2013 dan 2014, GCP ICP dan Proses Orthorektifikasi Citra Tahun 2017 dengan Geometris 2,334 m
2. Peta Dasar yang Telah Terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2022
3. Pengolahan Data Tahun 2022
4. Batas Definitif Administrasi Kota (PERMENDAGRI Nomor 050 - 145 Tahun 2022)

Catatan :
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis administrasi

Mengetahui,
BUPATI BIMA

Hj. INDAH DHAMAYANTI PUTRI, SE


1380000
118°58'30"
1380000
119°0'0"
1390000 mT
119°1'30"
9050000
9050000 mU
8°3'0"
8°3'0" LS
9040000
9040000 mU
8°3'30"
8°3'30" LS
8°3'30"
8°3'30"
8°3'30" LS
8°3'30" LS
9040000
9040000
9040000 mU
8°3'30"
8°3'30" LS
8°3'30"
8°3'30" LS
8°3'30"
8°3'30" LS

PEMERINTAH KABUPATEN BIMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

LAMPIRAN III.F
PERATURAN BUPATI BIMA
NOMOR 31 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN SAPE

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN AIR MINUM


U

SKALA : 1:15.000

0 0,25 0,5 1 1,5 2 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis Dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

Ibu Kota Pemerintahan
- Ibu Kota Kecamatan
- Ibu Kota Kelurahan/Desa

Batas Administrasi
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

Batas Perencanaan
- Batas WP
- Batas SWP
- Batas Blok

Perairan
- Garis Pantai
- Badan Air

RENCANA STRUKTUR RUANG

Rencana Jaringan Air Minum
- Bangunan Penampung Air
- Sumur Pompa
- Jaringan Distribusi Pembagi

Penjelasan Kode Lokasi
WP
Sub BWP
Blok
III.A.1

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA

1. Citra Satelit Pleiades Tahun Perekaman 2013 dan 2014, GCP ICP dan Proses Orthorektifikasi Citra Tahun 2017 dengan Geometris 2,334 m
2. Peta Dasar yang Telah Terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2022
3. Pengolahan Data Tahun 2022
4. Batas Definitif Administrasi Kota (PERMENDAGRI Nomor 050 - 145 Tahun 2022)

Catatan :
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis administrasi

Mengetahui,
BUPATI BIMA

Hj. INDAH DHAMAYANTI PUTRI, SE

PEMERINTAH KABUPATEN BIMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

LAMPIRAN III.G
PERATURAN BUPATI BIMA
NOMOR 31 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN SAPE

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)


U

SKALA : 1:15.000

0 0,25 0,5 1 1,5 2 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis Dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

Ibu Kota Pemerintahan
- Ibu Kota Kecamatan
- Ibu Kota Kelurahan/Desa

Batas Administrasi
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

Batas Perencanaan
- Batas WP
- Batas SWP
- Batas Blok

Perairan
- Garis Pantai
- Badan Air

RENCANA STRUKTUR RUANG

Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
- Sub-sistem Pengolahan Setempat
- Pipa Persil

Penjelasan Kode Lokasi
WP
Sub BWP
Blok
III.A.1

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA

1. Citra Satelit Pleiades Tahun Perekaman 2013 dan 2014, GCP ICP dan Proses Orthorektifikasi Citra Tahun 2017 dengan Geometris 2,334 m
2. Peta Dasar yang Telah Terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2022
3. Pengolahan Data Tahun 2022
4. Batas Definitif Administrasi Kota (PERMENDAGRI Nomor 050 - 145 Tahun 2022)

Catatan :
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis administrasi

Mengetahui,
BUPATI BIMA

Hj. INDAH DHAMAYANTI PUTRI, SE



PEMERINTAH KABUPATEN BIMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

LAMPIRAN III.H
PERATURAN BUPATI BIMA
NOMOR 31 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN SAPE

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN PERSAMPAHAN


U

SKALA : 1:15.000

0 0,25 0,5 1 1,5 2 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis Dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

Ibu Kota Pemerintahan
- Ibu Kota Kecamatan
- Ibu Kota Kelurahan/Desa

Batas Administrasi
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

Batas Perencanaan
- Batas WP
- Batas SWP
- Batas Blok

Perairan
- Garis Pantai
- Badan Air

RENCANA STRUKTUR RUANG

Rencana Jaringan Persampahan

TPS — Tempat Penampungan Sementara (TPS)

TPST — Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)

Penjelasan Kode Lokasi
WP
Sub BWP
Blok
III.A.1

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA

1. Citra Satelit Pleiades Tahun Perekaman 2013 dan 2014, GCP ICP dan Proses Orthorektifikasi Citra Tahun 2017 dengan Geometris 2,334 m
2. Peta Dasar yang Telah Terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2022
3. Pengolahan Data Tahun 2022
4. Batas Definitif Administrasi Kota (PERMENDAGRI Nomor 050 - 145 Tahun 2022)

Catatan :
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis administrasi

Mengetahui,
BUPATI BIMA

Hj. INDAH DHAMAYANTI PUTRI, SE



PEMERINTAH KABUPATEN BIMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

LAMPIRAN III.I
PERATURAN BUPATI BIMA
NOMOR 31 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN SAPE

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN DRAINASE


U

SKALA : 1:15.000

0 0,25 0,5 1 1,5 2 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis Dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

Ibu Kota Pemerintahan
- Ibu Kota Kecamatan
- Ibu Kota Kelurahan/Desa

Batas Administrasi
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

Batas Perencanaan
- Batas WP
- Batas SWP
- Batas Blok

Perairan
- Garis Pantai
- Badan Air

RENCANA STRUKTUR RUANG

Rencana Jaringan Drainase
- Bangunan Pelengkap Drainase
- Jaringan Drainase Sekunder
- Jaringan Drainase Tersier

Penjelasan Kode Lokasi
WP
Sub BWP
Blok
III.A.1

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA

1. Citra Satelit Pleiades Tahun Perekaman 2013 dan 2014, GCP ICP dan Proses Orthorektifikasi Citra Tahun 2017 dengan Geometris 2,334 m
2. Peta Dasar yang Telah Terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2022
3. Pengolahan Data Tahun 2022
4. Batas Definitif Administrasi Kota (PERMENDAGRI Nomor 050 - 145 Tahun 2022)

Catatan :
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis administrasi

Mengetahui,
BUPATI BIMA

Hj. INDAH DHAMAYANTI PUTRI, SE



PEMERINTAH KABUPATEN BIMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

LAMPIRAN III.J
PERATURAN BUPATI BIMA
NOMOR 31 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN SAPE

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN PRASARANA LAINNYA


U

SKALA : 1:15.000

0 0,25 0,5 1 1,5 2 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis Dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

Ibu Kota Pemerintahan
- Ibu Kota Kecamatan
- Ibu Kota Kelurahan/Desa

Batas Administrasi
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

Batas Perencanaan
- Batas WP
- Batas SWP
- Batas Blok

Perairan
- Garis Pantai
- Badan Air

RENCANA STRUKTUR RUANG

Rencana Jaringan Prasarana Lainnya
- Tempat Evakuasi Akhir
- Tempat Evakuasi Sementara
- Jalur Evakuasi Bencana
- Jalur Sepeda
- Jaringan Pejalan Kaki

Penjelasan Kode Lokasi
WP
Sub BWP
Blok
III.A.1

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA

1. Citra Satelit Pleiades Tahun Perekaman 2013 dan 2014, GCP ICP dan Proses Orthorektifikasi Citra Tahun 2017 dengan Geometris 2,334 m
2. Peta Dasar yang Telah Terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2022
3. Pengolahan Data Tahun 2022
4. Batas Definitif Administrasi Kota (PERMENDAGRI Nomor 050 - 145 Tahun 2022)

Catatan :
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis administrasi

Mengetahui,
BUPATI BIMA

Hj. INDAH DHAMAYANTI PUTRI, SE

PEMERINTAH KABUPATEN BIMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BIMA
NOMOR 31 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN SAPE

PETA RENCANA POLA RUANG


U

SKALA : 1:15.000

0 0,25 0,5 1 1,5 2 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis Dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

Ibu Kota Pemerintahan
- Ibu Kota Kecamatan
- Ibu Kota Kelurahan/Desa

Batas Administrasi
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

Batas Perencanaan
- Batas WP
- Batas SWP
- Batas Blok

Perairan
- Garis Pantai
- Badan Air

Jalan
- Badan Jalan

RENCANA POLA RUANG

ZONA LINDUNG

Zona Perlindungan Setempat
- PS Perlindungan Setempat

Zona Ekosistem Mangrove
- EM Ekosistem Mangrove

Zona Ruang Terbuka Hijau
- RTH-K Taman Kecamatan
- RTH-7 Pemakaman

ZONA BUDI DAYA

Zona Pariwisata
- W Pariwisata

Zona Pembangkit Tenaga Listrik
- PTL Pembangkitan Tenaga Listrik

Zona Pengelolaan Persampahan
- PP Pengelolaan Persampahan

Zona Perdagangan dan Jasa
- K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP
- K-3 Perdagangan dan Jasa Skala SWP

Zona Perikanan
- IK-1 Perikanan Tangkap
- IK-2 Perikanan Budi Daya

Zona Perkantoran
- KT Perkantoran

Zona Pertahanan dan Keamanan
- HK Pertahanan dan Keamanan

Zona Pertanian
- P-3 Perkebunan
- P-1 Tanaman Pangan

Zona Perumahan
- R-2 Perumahan Kepadatan Tinggi
- R-3 Perumahan Kepadatan Sedang
- R-4 Perumahan Kepadatan Rendah

Zona Peruntukan Lainnya
- PL-3 Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)

Zona Sarana Pelayanan Umum
- SPU-2 SPU Skala Kecamatan
- SPU-3 SPU Skala Kelurahan

Zona Transportasi
- TR Transportasi

Penjelasan Kode Lokasi
WP
Sub BWP
Blok
III.A.1

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA
1. Citra Satelit Pleiades Tahun Perekaman 2013 dan 2014, GCP ICP dan Proses Orthorektifikasi Citra Tahun 2017 dengan Geometris 2,334 m
2. Peta Dasar yang Telah Terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2022
3. Pengolahan Data Tahun 2022
4. Batas Definitif Administrasi Kota (PERMENDAGRI Nomor 050 - 145 Tahun 2022)

Catatan :
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis administrasi

Mengetahui,
BUPATI BIMA

Hj. INDAH DHAMAYANTI PUTRI, SE

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI KABUPATEN BIMA
NOMOR 31 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN SAPE

PROGRAM PRIORITAS PEMANFAATAN RUANG WILAYAH PERENCANAAN SAPE

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	Tahap Perencanaan-1		Tahap Perencanaan-2					TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)	TP-5 (2040-2042)
								1	2	1	2	3	4	5			
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
I	**PERWUJUDAN RENCANA STRUKTUR RUANG**																
A	Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan																
a	Perwujudan Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan																
1	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya																
1.1	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota																
1.1.1	Penataan Bangunan dan Lingkungan	SWP III.A pada Blok III.A.2	APBD Kabupaten Bima	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-										
1.1.2	Penyediaan dan peningkatan kualitas prasarana dan sarana pada Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan	SWP III.A pada Blok III.A.2	APBD Kabupaten Bima	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-										
1.1.3	Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) dan/atau Masterplan Pusat Pelayanan Kota (PPK)	SWP III.A pada Blok III.A.2	APBD Kabupaten Bima	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-										
2	Program Pengembangan Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan																
2.1	Pengembangan Kegiatan pada Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan																
2.1.1	Pengembangan dan penataan kegiatan perdagangan dan jasa	SWP III.A pada Blok III.A.2	APBN, APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat, APBD Kabupaten Bima	• Perdagangan • Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	• Perdagangan • Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	• Perdagangan • Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-										
2.1.2	Penyediaan dan peningkatan infrastruktur pendukung kegiatan perdagangan dan jasa	SWP III.A pada Blok III.A.2	APBN, APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat, APBD Kabupaten Bima	• Perdagangan • Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	• Perdagangan • Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	• Perdagangan • Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-										
b	Perwujudan Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan																
1	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya																
1.1	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota																
1.1.1	Penataan Bangunan dan Lingkungan	• SWP III.B pada Blok III.B.1 • SWP III.C pada Blok III.C.2	APBD Kabupaten Bima	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-										
1.1.2	Penyediaan dan peningkatan kualitas prasarana dan sarana pada Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan	• SWP III.B pada Blok III.B.1 • SWP III.C pada Blok III.C.2	APBD Kabupaten Bima	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-										
2	Program Penanggulangan Bencana																
2.1	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana																
2.1.1	Pengendalian Sub Pusat Pelayanan Kota berbasis mitigasi bencana melalui penyusunan rencana kontijensi yang tersinkronisasi dengan prosedur tetap peringatan dini	• SWP III.B pada Blok III.B.1 • SWP III.C pada Blok III.C.2	APBD Kabupaten Bima	-	-	• Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	-										
2.1.2	Pengembangan sistem peringatan dini bencana banjir bandang, gempa bumi, kebakaran hutan dan lahan	• SWP III.B pada Blok III.B.1 • SWP III.C pada Blok III.C.2	APBD Kabupaten Bima	-	-	• Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	-										

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	Tahap Perencanaan-1		Tahap Perencanaan-2					TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)	TP-5 (2040-2042)
								1	2	1	2	3	4	5			
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
2.1.3	Pengembangan sistem peringatan dini bencana banjir bandang, gempa bumi, kebakaran hutan dan lahan	• SWP III.B pada Blok III.B.1 • SWP III.C pada Blok III.C.2	APBD Kabupaten Bima	-	-	• Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	-										
c	Perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan																
1	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya																
1.1	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota																
1.1.1	Penataan Bangunan dan Lingkungan	• SWP III.A pada Blok III.A.1, dan Blok III.A.3 • SWP III.B pada Blok III.B.2 • SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.3	APBD Kabupaten Bima	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-										
1.1.2	Penyediaan dan peningkatan kualitas prasarana dan sarana pada Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa	• SWP III.A pada Blok III.A.1, dan Blok III.A.3 • SWP III.B pada Blok III.B.2 • SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.3	APBD Kabupaten Bima	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-										
2	Program Penanggulangan Bencana																
2.1	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana																
2.1.1	Pengendalian pusat lingkungan berbasis mitigasi bencana	• SWP III.A pada Blok III.A.1, dan Blok III.A.3 • SWP III.B pada Blok III.B.2 • SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.3	APBD Kabupaten Bima	-	-	• Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	-										
2.1.2	Pelatihan keluarga tanggap bencana alam	• SWP III.A pada Blok III.A.1, dan Blok III.A.3 • SWP III.B pada Blok III.B.2 • SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.3	APBD Kabupaten Bima	-	-	• Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	-										
B	Rencana Jaringan Transportasi																
a	Perwujudan Jalan Umum																
1	Program Penyelenggaraan Jalan																
1.1	Penyelenggaraan Jalan Nasional																
1.1.1	Pemeliharaan rutin jalan Arteri Primer	Raba- Sape (Labuhan Bajo) melintas di seluruh SWP	APBN	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	-	-	-										
1.1.2	Pemeliharaan berkala jalan Arteri Primer	Raba- Sape (Labuhan Bajo) melintas di seluruh SWP	APBN	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	-	-	-										
1.1.3	Rehabilitas jalan Arteri Primer	Raba- Sape (Labuhan Bajo) melintas di seluruh SWP	APBN	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	-	-	-										
1.1.4	Rekonstruksi jalan Arteri Primer	Raba- Sape (Labuhan Bajo) melintas di seluruh SWP	APBN	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	-	-	-										
1.1.5	Pelebaran jalan Arteri Primer menuju standar	Raba- Sape (Labuhan Bajo) melintas di seluruh SWP	APBN	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	-	-	-										

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	Tahap Perencanaan-1		Tahap Perencanaan-2					TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)	TP-5 (2040-2042)
								1	2	1	2	3	4	5			
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
1.1.6	Pemeliharaan berkala/rutin jembatan	• Jembatan Sori Paji terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.1 • Jembatan Sape terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.2 • Jembatan Sori Dei I terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.2 • Jembatan Sori Dei II terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.2	APBN	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	-	-	-										
1.1.7	Rehabilitasi jembatan	• Jembatan Sori Paji terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.1 • Jembatan Sape terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.2 • Jembatan Sori Dei I terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.2 • Jembatan Sori Dei II terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.2	APBN	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	-	-	-										
1.2	Penyelenggaraan Jalan Provinsi																
1.2.1	Pemeliharaan rutin jalan Kolektor Primer	•Karumbu – Sape melintas di SWP III.A dan SWP III.B •Tawali – Sape melintas di SWP III.A dan SWP III.C	APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-										
1.2.2	Pemeliharaan berkala jalan Kolektor Primer	•Karumbu – Sape melintas di SWP III.A dan SWP III.B •Tawali – Sape melintas di SWP III.A dan SWP III.C	APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-										
1.2.3	Rehabilitas jalan Kolektor Primer	•Karumbu – Sape melintas di SWP III.A dan SWP III.B •Tawali – Sape melintas di SWP III.A dan SWP III.C	APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-										
1.2.4	Rekonstruksi jalan Kolektor Primer	•Karumbu – Sape melintas di SWP III.A dan SWP III.B •Tawali – Sape melintas di SWP III.A dan SWP III.C	APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-										
1.2.5	Pelebaran jalan Kolektor Primer menuju standar	•Karumbu – Sape melintas di SWP III.A dan SWP III.B •Tawali – Sape melintas di SWP III.A dan SWP III.C	APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-										
1.2.6	Pemeliharaan berkala/ rutin jembatan	•Jembatan Bugis terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.3	APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-										

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	Tahap Perencanaan-1		Tahap Perencanaan-2					TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)	TP-5 (2040-2042)
								1	2	1	2	3	4	5			
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		•Jembatan Sori Nae terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.2															
1.2.7	Rehabilitasi jembatan	•Jembatan Bugis terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.3 •Jembatan Sori Nae terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.2	APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-										
1.3	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten																
1.3.1	Pemeliharaan berkala/rutin jalan Kolektor Primer	•Bugis – Gusu melintas di SWP III.B •Dea – Sumi melintas di SWP III.A •Dea - Terminal melintas di SWP III.A •Jia – Kaleo melitas di SWP III.A •Rasabou – Kaleo melintas di SWP III.A •Sangia – Gusu melintas di SWP III.B dan SWP III.C •Sape – Riamau melintas di SWP III.A dan SWP III.C •Sp.Jk Bugis - Pelabuhan Sape melintas di SWP III.B •Sp.Jn. - Ds. Na'e melintas di SWP III.A dan SWP III.C •Sp.Jn. Parangina - Kale'o melintas di SWP III.A •Sp.Jp. Sangia - Ds. Na'e melintas di SWP III.C	APBD Kabupaten Bima	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-										
1.3.2	Pemeliharaan berkala/rutin jalan Lokal Primer	• SWP III.A • SWP III.C	APBD Kabupaten Bima	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-										
1.3.3	Pemeliharaan berkala/rutin jalan Lokal Sekunder	Seluruh SWP	APBD Kabupaten Bima	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-										
1.3.4	Pemeliharaan berkala/rutin jalan Lingkungan Primer	SWP III.C	APBD Kabupaten Bima	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-										
1.3.5	Pemeliharaan berkala/ rutin jembatan	SWP III.B pada Blok III.B.1 dan III.B.2	APBD Kabupaten Bima	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-										
1.3.6	Rehabilitasi jembatan	SWP III.B pada Blok III.B.1 dan III.B.2	APBD Kabupaten Bima	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-										
b	Perwujudan Terminal Penumpang																
1	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)																
1.1	Pengelolaan Terminal Penumpang																
1.1.1	Pembangunan terminal penumpang tipe C, yaitu Terminal Jia Sape	SWP III.A pada Blok III.A.1.	APBD Kabupaten Bima	-	-	Perhubungan	-										
1.1.2	Pengembangan sarana dan prasarana terminal penumpang tipe C	SWP III.A pada Blok III.A.1	APBD Kabupaten Bima	-	-	Perhubungan	-										
c	Perwujudan Halte																
1	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)																
1.1	Pengelolaan Halte																

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	Tahap Perencanaan-1		Tahap Perencanaan-2					TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)	TP-5 (2040-2042)
								1	2	1	2	3	4	5			
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
1.1.1	Pembangunan halte	• SWP III.A pada Blok III.A.2 dan Blok III.A.3 • SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2 • SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2 dan Blok III.C.3	APBD Kabupaten Bima	-	-	Perhubungan	-										
1.1.2	Pengembangan sarana dan prasarana halte	• SWP III.A pada Blok III.A.2, dan Blok III.A.3; • SWP III.B pada Blok III.B.1, dan Blok III.B.2; dan • SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, dan Blok III.C.3.	APBD Kabupaten Bima	-	-	Perhubungan	-										
1.1.3	Rehabilitasi dan pemeliharaan halte (fasilitas utama dan pendukung)	• SWP III.A pada Blok III.A.2, dan Blok III.A.3; • SWP III.B pada Blok III.B.1, dan Blok III.B.2; dan • SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, dan Blok III.C.3.	APBD Kabupaten Bima	-	-	Perhubungan	-										
d	Perwujudan Pelabuhan Penyeberangan																
1	Program Pengelolaan Pelayaran																
1.1	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Penyeberangan																
1.1.1	Pengoperasian dan pemeliharaan pelabuhan penyeberangan kelas I yaitu Pelabuhan Sape	SWP III.B pada Blok III.B.1	APBN	Perhubungan	-	-	-										
1.1.2	Pengawasan pengoperasian Pelabuhan Penyeberangan Kelas I Sape yaitu Pelabuhan Sape	SWP III.B pada Blok III.B.1	APBN	Perhubungan	-	-	-										
1.1.3	Pemenuhan fasilitas pelayanan angkutan Pelabuhan Penyeberangan Kelas I Sape yaitu Pelabuhan Sape	SWP III.B pada Blok III.B.1	APBN	Perhubungan	-	-	-										
e	Perwujudan Pelabuhan Pengumpan																
1	Program Pengelolaan Pelayaran																
1.1	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan																
1.1.1	Pengoperasian dan pemeliharaan pelabuhan pengumpan regional yaitu Pelabuhan Sape	SWP III.B pada Blok III.B.1	APBN, APBD Kabupaten Bima	Perhubungan	-	Perhubungan	-										
1.1.2	Pengawasan pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional Sape yaitu Pelabuhan Sape	SWP III.B pada Blok III.B.1	APBN, APBD Kabupaten Bima	Perhubungan	-	Perhubungan	-										
1.1.3	Pemenuhan fasilitas pelayanan angkutan Pelabuhan Pengumpan Regional Sape yaitu Pelabuhan Sape	SWP III.B pada Blok III.B.1	APBN, APBD Kabupaten Bima	Perhubungan	-	Perhubungan	-										
f	Perwujudan Pelabuhan Perikanan																
1	Program Pengelolaan Pelayaran																
1.1	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pangkalan Pendaratan Ikan																
1.1.1	Pengoperasian dan pemeliharaan pangkalan pendaratan ikan yaitu Pangkalan Pendaratan Ikan Sape	SWP III.B pada Blok III.B.1	APBN, APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat	Kelautan dan Perikanan	Kelautan dan Perikanan	-	-										

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	Tahap Perencanaan-1		Tahap Perencanaan-2					TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)	TP-5 (2040-2042)
								1	2	1	2	3	4	5			
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
1.1.2	Pengawasan pengoperasian Pangkalan Pendaratan Ikan Sape yaitu Pangkalan Pendaratan Ikan Sape	SWP III.B pada Blok III.B.1	APBN, APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat	Kelautan dan Perikanan	Kelautan dan Perikanan	-	-										
1.1.3	Pemenuhan fasilitas pelayanan Pangkalan Pendaratan Ikan Sape yaitu Pangkalan Pendaratan Ikan Sape	SWP III.B pada Blok III.B.1	APBN, APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat	Kelautan dan Perikanan	Kelautan dan Perikanan	-	-										
C	Rencana Jaringan Energi																
a	Perwujudan Infrastruktur Pembangkitan Listrik dan Sarana Pendukung																
1	Belanja Modal Jaringan Listrik																
1.1	Belanja Modal Infrastruktur Pembangkitan Listrik dan Sarana Pendukung																
1.1.1	Pengembangan pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD), yaitu PLTD Sape	SWP III.A pada Blok III.A.2	APBN, Swasta	• Energi dan Sumber Daya Mineral • PT. PLN	-	-	Swasta										
1.1.2	Pemeliharaan berkala/ rutin pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD), yaitu PLTD Sape	SWP III.A pada Blok III.A.2	APBN, Swasta	• Energi dan Sumber Daya Mineral • PT. PLN	-	-	Swasta										
b	Perwujudan Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Antarsistem																
1	Belanja Modal Jaringan Listrik																
1.1	Belanja Modal Jaringan Transmisi																
1.1.1	Pengembangan jalur Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)	SWP III.A	APBN	• Energi dan Sumber Daya Mineral • PT. PLN	-	-	-										
1.1.2	Pemeliharaan berkala/ rutin jalur Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)	SWP III.A	APBN	• Energi dan Sumber Daya Mineral • PT. PLN	-	-	-										
c	Perwujudan Jaringan Distribusi Tenaga Listrik																
1	Belanja Modal Jaringan Listrik																
1.1	Belanja Modal Jaringan Distribusi Tenaga Listrik																
1.1.1	Pengembangan jalur Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)	Seluruh SWP	APBN, APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat, APBD Kabupaten Bima	• Energi dan Sumber Daya Mineral • PT. PLN	Energi dan Sumber Daya Mineral	-	-										
1.1.2	Pengembangan jalur Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)	Seluruh SWP	APBN, APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat, APBD Kabupaten Bima	• Energi dan Sumber Daya Mineral • PT. PLN	Energi dan Sumber Daya Mineral	-	-										
1.1.3	Pemeliharaan berkala/ rutin jalur Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)	Seluruh SWP	APBN, APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat, APBD Kabupaten Bima	• Energi dan Sumber Daya Mineral • PT. PLN	Energi dan Sumber Daya Mineral	-	-										
1.1.4	Pemeliharaan berkala/ rutin jalur Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)	Seluruh SWP	APBN, APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat, APBD Kabupaten Bima	• Energi dan Sumber Daya Mineral • PT. PLN	Energi dan Sumber Daya Mineral	-	-										
d	Perwujudan Gardu Listrik																
1	Program Pengelolaan Gardu Listrik																
1.1	Pengelolaan Gardu Listrik																
1.1.1	Pengembangan dan peningkatan pelayanan gardu distribusi	• SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2 dan Blok III.A.3 • SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2 • SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.3	APBN, APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat, APBD Kabupaten Bima	• Energi dan Sumber Daya Mineral • PT. PLN	Energi dan Sumber Daya Mineral	Energi dan Sumber Daya Mineral	-										
1.1.2	Pemeliharaan berkala/ rutin gardu distribusi	• SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2 dan Blok III.A.3 • SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2 • SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.3	APBN, APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat, APBD Kabupaten Bima	• Energi dan Sumber Daya Mineral • PT. PLN	Energi dan Sumber Daya Mineral	Energi dan Sumber Daya Mineral	-										

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	Tahap Perencanaan-1		Tahap Perencanaan-2					TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)	TP-5 (2040-2042)
								1	2	1	2	3	4	5			
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
D	Rencana Jaringan Telekomunikasi																
a	Perwujudan Jaringan Tetap																
1	Program Pengelolaan Jaringan Tetap																
1.1	Pengelolaan Jaringan Tetap																
1.1.1	Pembangunan dan pengembangan jaringan serat optik	Seluruh SWP	APBN, APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat, APBD Kabupaten Bima	• Komunikasi dan Informatika • BUMN	Komunikasi dan Informatika	Komunikasi, Informatika dan Statistik	-										
1.1.2	Pembangunan dan pengembangan jaringan telepon *fixed line*	Seluruh SWP	APBN, APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat, APBD Kabupaten Bima	• Komunikasi dan Informatika • BUMN	Komunikasi dan Informatika	Komunikasi, Informatika dan Statistik	-										
1.1.3	Pemeliharaan berkala/ rutin jaringan serat optik	Seluruh SWP	APBN, APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat, APBD Kabupaten Bima	• Komunikasi dan Informatika • BUMN	Komunikasi dan Informatika	Komunikasi, Informatika dan Statistik	-										
1.1.4	Pemeliharaan berkala/ rutin jaringan telepon *fixed line*	Seluruh SWP	APBN, APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat, APBD Kabupaten Bima	• Komunikasi dan Informatika • BUMN	Komunikasi dan Informatika	Komunikasi, Informatika dan Statistik	-										
b	Perwujudan Jaringan Bergerak Seluler																
1	Program Perwujudan Bangunan Menara Perambuan																
1.1	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Telekomunikasi																
1.1.1	Pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan menara *Base Transceiver Station* (BTS)	SWP III.A pada Blok III.A.2 dan Blok III.A.3	APBN, APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat, APBD Kabupaten Bima	• Komunikasi dan Informatika • BUMN	Komunikasi dan Informatika	Komunikasi, Informatika dan Statistik	-										
1.1.2	Pemeliharaan berkala/ rutin menara *Base Transceiver Station* (BTS)	SWP III.A pada Blok III.A.2 dan Blok III.A.3	APBN, APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat, APBD Kabupaten Bima	• Komunikasi dan Informatika • BUMN	Komunikasi dan Informatika	Komunikasi, Informatika dan Statistik	-										
c	Perwujudan Pengelolaan Jaringan Telekomunikasi																
1	Program Informasi dan Komunikasi Publik																
1.1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																
1.1.1	Penguatan tata kelola komisi informasi di daerah	Kawasan Perkotaan Sape	APBD Kabupaten Bima	-	-	Komunikasi, Informatika dan Statistik	-										
1.1.2	Penyediaan/pengadaan sarana dan prasarana pendukung informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah	Kawasan Perkotaan Sape	APBD Kabupaten Bima	-	-	Komunikasi, Informatika dan Statistik	-										
E	Rencana Jaringan Sumber Daya Air																
a	Perwujudan Sistem Jaringan Irigasi																
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)																
1.1	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer, Sekunder dan Tersier pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota																
1.1.1	Peningkatan jaringan irigasi permukaan primer	SWP III.A dan SWP III.C	APBN, APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-										
1.1.2	Rehabilitasi jaringan irigasi permukaan primer	SWP III.A dan SWP III.C	APBN, APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-										
1.1.3	Peningkatan jaringan irigasi permukaan sekunder	Seluruh SWP	APBN, APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-										
1.1.4	Rehabilitasi jaringan irigasi permukaan sekunder	Seluruh SWP	APBN, APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-										
1.1.5	Peningkatan jaringan irigasi permukaan tersier	Seluruh SWP	APBN, APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-										
1.1.6	Rehabilitasi jaringan irigasi permukaan tersier	Seluruh SWP	APBN, APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-										
1.2	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																
1.2.1	Peningkatan jaringan irigasi permukaan	Seluruh SWP	APBD Kabupaten Bima	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-										
1.2.2	Rehabilitasi jaringan irigasi permukaan	Seluruh SWP	APBD Kabupaten Bima	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-										
1.2.3	Peningkatan sumur jaringan irigasi air tanah	Seluruh SWP	APBD Kabupaten Bima	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-										
1.2.4	Rehabilitasi sumur jaringan irigasi air tanah	Seluruh SWP	APBD Kabupaten Bima	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-										

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	Tahap Perencanaan-1		Tahap Perencanaan-2					TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)	TP-5 (2040-2042)
								1	2	1	2	3	4	5			
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
b	Perwujudan Bangunan Sumber Daya Air																
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)																
1.1	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																
1.1.1	Pembangunan embung dan penampung air lainnya	Kawasan Perkotaan Sape	APBN, APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat, APBD Kabupaten Bima	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-										
1.1.2	Operasi dan pemeliharaan embung dan penampung air lainnya	Kawasan Perkotaan Sape	APBN, APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat, APBD Kabupaten Bima	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-										
1.1.3	Pembangunan SID pengendali daya air rusak	Kawasan Perkotaan Sape	APBN, APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat, APBD Kabupaten Bima	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-										
1.1.4	Operasi dan pemeliharaan SID pengendali daya air rusak	Kawasan Perkotaan Sape	APBN, APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat, APBD Kabupaten Bima	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-										
1.2	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																
1.2.1	Peningkatan prasarana irigasi berupa Bendung Tetap Amahaya	SWP III.C pada Blok III.C.3	APBN, APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat, APBD Kabupaten Bima	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-										
1.2.2	Rehabilitasi prasarana irigasi berupa Bendung Tetap Amahaya	SWP III.C pada Blok III.C.3	APBN, APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat, APBD Kabupaten Bima	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-										
1.2.3	Peningkatan prasarana irigasi berupa Bendung Tetap Sape	SWP III.C pada Blok III.C.1	APBN, APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat, APBD Kabupaten Bima	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-										
1.2.4	Rehabilitasi prasarana irigasi berupa Bendung Tetap Sape	SWP III.C pada Blok III.C.1	APBN, APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat, APBD Kabupaten Bima	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-										
1.2.5	Peningkatan prasarana irigasi berupa Bendung Tetap Tune	SWP III.C pada Blok III.C.1	APBN, APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat, APBD Kabupaten Bima	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-										
1.2.6	Rehabilitasi prasarana irigasi berupa Bendung Tetap DAS Tune	SWP III.C pada Blok III.C.1	APBN, APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat, APBD Kabupaten Bima	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-										
1.2.7	Peningkatan prasarana irigasi berupa Bendung Tetap Wuwu B.W.0	SWP III.C pada Blok III.C.2	APBN, APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat, APBD Kabupaten Bima	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-										
1.2.8	Rehabilitasi prasarana irigasi berupa Bendung Tetap Wuwu B.W.0	SWP III.C pada Blok III.C.2	APBN, APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat, APBD Kabupaten Bima	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-										
1.2.9	Peningkatan prasarana irigasi berupa Bendung Tetap B.R.0	SWP III.C pada Blok III.C.2	APBN, APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat, APBD Kabupaten Bima	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-										
1.2.10	Rehabilitasi prasarana irigasi berupa Bendung Tetap B.R.0	SWP III.C pada Blok III.C.2	APBN, APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat, APBD Kabupaten Bima	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-										
F	Rencana Jaringan Air Minum																
a	Perwujudan Jaringan Perpipaan																
1	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum																
1.1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota																
1.1.1	Penyusunan masterplan RISPAM	Kawasan Perkotaan Sape	APBD Kabupaten Bima, Swasta	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	BUMD										
1.1.2	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Kawasan Perkotaan Sape	APBD Kabupaten Bima, Swasta	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	BUMD										
1.1.3	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Kawasan Perkotaan Sape	APBD Kabupaten Bima, Swasta	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	BUMD										
1.1.4	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM	Kawasan Perkotaan Sape	APBD Kabupaten Bima, Swasta	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	BUMD										
1.1.5	Perbaikan SPAM jaringan perpipaan di Kawasan Perkotaan	Kawasan Perkotaan Sape	APBD Kabupaten Bima, Swasta	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	BUMD										

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	Tahap Perencanaan-1		Tahap Perencanaan-2					TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)	TP-5 (2040-2042)
								1	2	1	2	3	4	5			
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
1.1.6	Pembangunan dan pengembangan jaringan distribusi pembagi	Seluruh SWP	APBD Kabupaten Bima, Swasta/ Masyarakat	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	• BUMD • Masyarakat										
1.1.7	Pemeliharaan jaringan distribusi pembagi	Seluruh SWP	APBD Kabupaten Bima, Swasta/ Masyarakat	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	• BUMD • Masyarakat										
b	Perwujudan Bukan Jaringan Perpipaan																
1	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum																
1.1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota																
1.1.1	Optimalisasi, pengembangan, pemeliharaan bangunan penampung air	SWP III.B pada Blok III.B.2	APBD Kabupaten Bima, Swasta/ Masyarakat	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	• BUMD • Masyarakat										
1.1.2	Optimalisasi, pengembangan, pemeliharaan sumur pompa	• SWP III.A pada Blok III.A.3 • SWP III.C pada Blok III.C.2	APBD Kabupaten Bima, Swasta/ Masyarakat	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	• BUMD • Masyarakat										
G	Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)																
a	Perwujudan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat																
1	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah																
1.1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota																
1.1.1	Pembangunan/penyediaan sub-sistem pengolahan setempat	SWP III.A pada Blok III.A.2	APBD Kabupaten Bima, Swasta/ Masyarakat	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	• Swasta • Masyarakat										
1.1.2	Pengelolaan dan pengembangan sub-sistem pengolahan setempat	SWP III.A pada Blok III.A.2	APBD Kabupaten Bima, Swasta/ Masyarakat	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	• Swasta • Masyarakat										
1.1.3	Sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat terkait penyediaan sistem pengelolaan air limbah domestik	Kawasan Perkotaan Sape	APBD Kabupaten Bima	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-										
1.1.4	Pengembangan SDM dan kelembagaan pengelolaan air limbah domestik	Kawasan Perkotaan Sape	APBD Kabupaten Bima	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-										
b	Perwujudan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat																
1	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah																
1.1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota																
1.1.1	Pembangunan/penyediaan pipa persil	SWP III.A dan SWP III.C	APBD Kabupaten Bima, Swasta/ Masyarakat	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	• Swasta • Masyarakat										
1.1.2	Pengelolaan dan pengembangan pipa persil	SWP III.A dan SWP III.C	APBD Kabupaten Bima, Swasta/ Masyarakat	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	• Swasta • Masyarakat										
1.1.3	Sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat terkait penyediaan sistem pengelolaan air limbah domestik	Kawasan Perkotaan Sape	APBD Kabupaten Bima	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-										
1.1.4	Pengembangan SDM dan kelembagaan pengelolaan air limbah domestik	Kawasan Perkotaan Sape	APBD Kabupaten Bima	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-										
H	Rencana Jaringan Persampahan																
a	Perwujudan Tempat Penampungan Sementara (TPS)																
1	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional																
1.1	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota																
1.1.1	Optimalisasi dan pengembangan Tempat Penampungan Sementara (TPS)	• SWP III.A pada Blok III.A.2 • SWP III.B pada Blok III.B.1 dan III.B.2 • SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2 dan Blok III.C.3	APBD Kabupaten Bima	-	-	• Lingkungan Hidup • Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-										

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	Tahap Perencanaan-1		Tahap Perencanaan-2					TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)	TP-5 (2040-2042)
								1	2	1	2	3	4	5			
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
1.1.2	Pemeliharaan berkala/ rutin Tempat Penampungan Sementara (TPS)	• SWP III.A pada Blok III.A.2 • SWP III.B pada Blok III.B.1 dan III.B.2 • SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2 dan Blok III.C.3	APBD Kabupaten Bima	-	-	• Lingkungan Hidup • Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-										
b	Perwujudan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)																
1	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional																
1.1	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota																
1.1.1	Optimalisasi dam pengembangan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)	SWP III.C pada Blok III.C.3	APBN, APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat, APBD Kabupaten Bima	• Lingkungan Hidup dan Kehutanan • Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	• Lingkungan Hidup • Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	• Lingkungan Hidup • Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-										
1.1.3	Pemeliharaan berkala/ rutin Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)	SWP III.C pada Blok III.C.3	APBN, APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat, APBD Kabupaten Bima	• Lingkungan Hidup dan Kehutanan • Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	• Lingkungan Hidup • Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	• Lingkungan Hidup • Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-										
c	Perwujudan Pengelolaan Jaringan Persampahan																
1	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional																
1.1	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota																
1.1.1	Pembinaan Teknik Pengelolaan Infrastruktur Persampahan	Kawasan Perkotaan Sape	APBD Kabupaten Bima	-	-	• Lingkungan Hidup • Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-										
1.1.2	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Penyediaan Sarana Jaringan Persampahan	Kawasan Perkotaan Sape	APBD Kabupaten Bima	-	-	• Lingkungan Hidup • Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-										
1.1.3	Pembangunan, rehabilitasi dan peningkatan Tempat Pengolahan Sampah *Reduce Reuse Recycle* (TPS3R)	Kawasan Perkotaan Sape	APBD Kabupaten Bima	-	-	• Lingkungan Hidup • Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-										
I	Rencana Jaringan Drainase																
a	Perwujudan Rencana Jaringan Drainase																
1	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase																
1.1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota																
1.1.1	Pembangunan jaringan drainase sekunder	Seluruh SWP	APBN, APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat, APBD Kabupaten Bima	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-										
1.1.2	Peningkatan jaringan drainase sekunder	Seluruh SWP	APBN, APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat, APBD Kabupaten Bima	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-										
1.1.3	Rehabilitasi jaringan drainase sekunder	Seluruh SWP	APBN, APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat, APBD Kabupaten Bima	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-										
1.1.4	Operasi dan pemeliharaan jaringan drainase sekunder	Seluruh SWP	APBN, APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat, APBD Kabupaten Bima	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-										
1.1.5	Pembangunan jaringan drainase tersier	Seluruh SWP	APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat, APBD Kabupaten Bima	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-										
1.1.6	Peningkatan jaringan drainase tersier	Seluruh SWP	APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat, APBD Kabupaten Bima	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-										
1.1.7	Rehabilitasi jaringan drainase tersier	Seluruh SWP	APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat, APBD Kabupaten Bima	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-										
1.1.8	Operasi dan pemeliharaan jaringan drainase tersier	Seluruh SWP	APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat, APBD Kabupaten Bima	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-										

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	Tahap Perencanaan-1		Tahap Perencanaan-2					TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)	TP-5 (2040-2042)
								1	2	1	2	3	4	5			
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
b	Perwujudan Rencana Bangunan Pelengkap Drainase																
1	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase																
1.1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota																
1.1.1	Pembangunan bangunan pelengkap drainase	• SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2 dan Blok III.A.3 • SWP III.B pada Blok III.B.1 • SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2	APBN, APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat, APBD Kabupaten Bima	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-										
1.1.2	Peningkatan bangunan pelengkap drainase	• SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2 dan Blok III.A.3 • SWP III.B pada Blok III.B.1 • SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2	APBN, APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat, APBD Kabupaten Bima	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-										
1.1.3	Rehabilitasi bangunan pelengkap drainase	• SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2 dan Blok III.A.3 • SWP III.B pada Blok III.B.1 • SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2	APBN, APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat, APBD Kabupaten Bima	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-										
1.1.4	Operasi dan pemeliharaan bangunan pelengkap drainase	• SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2 dan Blok III.A.3 • SWP III.B pada Blok III.B.1 • SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2	APBN, APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat, APBD Kabupaten Bima	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-										
J	Rencana Jaringan Prasarana Lainnya																
a	Perwujudan Jalur Evakuasi Bencana																
1	Program Penanggulangan Bencana																
1.1	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana																
1.1.1	Penyediaan jalur evakuasi bencana yang terintegrasi dengan tempat evakuasi bencana	• Bugis – Gusu melintas di SWP III.B; • Dea – Sumi melintas di SWP III.A; • Dea – Terminal melintas di SWP III.A; • Jia – Kaleo melitas di SWP III.A; • Karumbu – Sape melintas di SWP III.A dan SWP III.B; • Raba - Sape (Labuhan Bajo) melintas di seluruh SWP; • Rasabou – Kaleo melintas di SWP III.A; • Sangia – Gusu melintas di SWP III.B dan SWP III.C; • Sape – Riamau melintas di SWP III.A dan SWP III.C; • Sp.Jn. Parangina - Kale'o melintas di SWP III.A;	APBD Kabupaten Bima	-	-	Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	-										

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	Tahap Perencanaan-1		Tahap Perencanaan-2					TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)	TP-5 (2040-2042)
								1	2	1	2	3	4	5			
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		• Sp.Jp. Sangia - Ds. Na'e melintas di SWP III.C; • Sp.Jn. - Ds. Na'e melintas di SWP III.A dan SWP III.C; • Tawali – Sape melintas di SWP III.A dan SWP III.C; • jalan lokal primer melintas di SWP III.A; dan • jalan lokal sekunder melintasi di SWP III.A dan III.C.															
1.1.2	Pemberian rambu-rambu petunjuk jalur evakuasi	• Bugis – Gusu melintas di SWP III.B; • Dea – Sumi melintas di SWP III.A; • Dea – Terminal melintas di SWP III.A; • Jia – Kaleo melitas di SWP III.A; • Karumbu – Sape melintas di SWP III.A dan SWP III.B; • Raba - Sape (Labuhan Bajo) melintas di seluruh SWP; • Rasabou – Kaleo melintas di SWP III.A; • Sangia – Gusu melintas di SWP III.B dan SWP III.C; • Sape – Riamau melintas di SWP III.A dan SWP III.C; • Sp.Jn. Parangina - Kale'o melintas di SWP III.A; • Sp.Jp. Sangia - Ds. Na'e melintas di SWP III.C; • Sp.Jn. - Ds. Na'e melintas di SWP III.A dan SWP III.C; • Tawali – Sape melintas di SWP III.A, dan SWP III.C; • jalan lokal primer melintas di SWP III.A; dan • jalan lokal sekunder melintasi di SWP III.A dan III.C.	APBD Kabupaten Bima	-	-	Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	-										
b	Perwujudan Tempat Evakuasi																
1	Program Penanggulangan Bencana																
1.1	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana																

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	Tahap Perencanaan-1		Tahap Perencanaan-2					TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)	TP-5 (2040-2042)
								1	2	1	2	3	4	5			
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
1.1.1	Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana tempat evakuasi sementara sebagai kesiapsiagaan terhadap bencana	• Kantor Camat Sape terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.2; • Kantor Desa Bugis terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.3; • Masjid Almukarrabin terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.2; • MTsN Sape terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.3; • SDN 2 Sape terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.2; • SDN 9 Sape terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.1; • SDN Bugis terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.1; • SDN Inpres Bugis terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.3; • SMAN 1 Sape terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.3.	APBD Kabupaten Bima	-	-	Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	-										
1.1.2	Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana tempat evakuasi akhir sebagai kesiapsiagaan terhadap bencana	Puskesmas Plus Sape di SWP III.A pada Blok III.A.3	APBD Kabupaten Bima	-	-	Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	-										
c	Perwujudan Penanggulangan Bencana																
1	Program Penanggulangan Bencana																
1.1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten																
1.1.1	Penyusunan kajian risiko bencana	Kawasan Perkotaan Sape	APBD Kabupaten Bima	-	-	Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	-										
1.1.2	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten (Per Jenis Bencana)	Kawasan Perkotaan Sape	APBD Kabupaten Bima	-	-	Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	-										
1.2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana																
1.2.1	Penyusunan rencana penanggulangan bencana kabupaten	Kawasan Perkotaan Sape	APBD Kabupaten Bima	-	-	Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	-										
1.2.2	Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana kabupaten	Kawasan Perkotaan Sape	APBD Kabupaten Bima	-	-	Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	-										
1.2.3	Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana kabupaten	Kawasan Perkotaan Sape	APBD Kabupaten Bima	-	-	Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	-										
1.2.4	Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Kawasan Perkotaan Sape	APBD Kabupaten Bima	-	-	Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	-										
1.2.5	Pengelolaan risiko bencana kabupaten	Kawasan Perkotaan Sape	APBD Kabupaten Bima	-	-	Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	-										
1.2.6	Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan	Kawasan Perkotaan Sape	APBD Kabupaten Bima	-	-	Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	-										

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	Tahap Perencanaan-1		Tahap Perencanaan-2					TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)	TP-5 (2040-2042)
								1	2	1	2	3	4	5			
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
1.2.7	Pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) bencana kabupaten	Kawasan Perkotaan Sape	APBD Kabupaten Bima	-	-	Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	-										
1.3	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana																
1.3.1	Penguatan kelembagaan bencana kabupaten	Kawasan Perkotaan Sape	APBD Kabupaten Bima	-	-	Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	-										
1.3.2	Pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi kebencanaan	Kawasan Perkotaan Sape	APBD Kabupaten Bima	-	-	Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	-										
2	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran																
2.1	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten																
2.1.1	Pembangunan Pos Pemadam Kebakaran untuk Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Sape dan sekitarnya, dengan dilengkapi dengan sarana pendukung	Kawasan Perkotaan Sape	APBD Kabupaten Bima	-	-	Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	-										
2.1.2	Penyediaan *floating pump* untuk proteksi kebakaran	Kawasan Perkotaan Sape	APBD Kabupaten Bima	-	-	Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	-										
2.1.3	Penyusunan Rencana Induk Strategis Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Kebakaran untuk di Kawasan Perkotaan Sape	Kawasan Perkotaan Sape	APBD Kabupaten Bima	-	-	Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	-										
d	Perwujudan Jalur Sepeda																
1	Program Pengembangan Jalur Sepeda																
1.1	Pengembangan Jalur Sepeda																
1.1.1	Pengembangan dan pembangunan jalur sepeda	• Bugis – Gusu melintas di SWP III.B; • Dea – Sumi melintas di SWP III.A; • Dea – Terminal melintas di SWP III.A; • Karumbu – Sape melintas di SWP III.A; • Raba - Sape (Labuhan Bajo) melintas di SWP III.A dan SWP III.B; • Rasabou – Kaleo melintas di SWP III.A; • Sangia – Gusu melintas di SWP III.B dan SWP III.C; dan • Tawali – Sape melintas di SWP III.A dan SWP III.C.	APBD Kabupaten Bima	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-										

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	Tahap Perencanaan-1		Tahap Perencanaan-2					TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)	TP-5 (2040-2042)
								1	2	1	2	3	4	5			
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
1.1.2	Operasi dan pemeliharaan jalur sepeda	• Bugis – Gusu melintas di SWP III.B; • Dea – Sumi melintas di SWP III.A; • Dea – Terminal melintas di SWP III.A; • Karumbu – Sape melintas di SWP III.A; • Raba - Sape (Labuhan Bajo) melintas di SWP III.A dan SWP III.B; • Rasabou – Kaleo melintas di SWP III.A; • Sangia – Gusu melintas di SWP III.B dan SWP III.C; dan • Tawali – Sape melintas di SWP III.A dan SWP III.C.	APBD Kabupaten Bima	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-										
e	Perwujudan Jaringan Pejalan Kaki																
1	Program Pengembangan Jaringan Pejalan Kaki																
1.1	Pengembangan Jaringan Pejalan Kaki																
1.1.1	Pengembangan dan pembangunan jaringan pejalan kaki	• Bugis – Gusu melintas di SWP III.B; • Dea – Sumi melintas di SWP III.A; • Dea - Terminal melintas di SWP III.A; • Jia – Kaleo melintas di SWP III.A; • Karumbu – Sape melintas di SWP III.B; • Raba – Sape (Labuhan Bajo) melintas di SWP III.A dan SWP III.B; • Rasabou – Kaleo melintas di SWP III.A; • Sangia – Gusu melintas di SWP III.B; dan • Tawali – Sape melintas di SWP III.A dan SWP III.C.	APBD Kabupaten Bima	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-										

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	Tahap Perencanaan-1		Tahap Perencanaan-2					TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)	TP-5 (2040-2042)
								1	2	1	2	3	4	5			
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
1.1.2	Operasi dan pemeliharaan jaringan pejalan kaki	• Bugis – Gusu melintas di SWP III.B; • Dea – Sumi melintas di SWP III.A; • Dea - Terminal melintas di SWP III.A; • Jia – Kaleo melintas di SWP III.A; • Karumbu – Sape melintas di SWP III.B; • Raba – Sape (Labuhan Bajo) melintas di SWP III.A dan SWP III.B; • Rasabou – Kaleo melintas di SWP III.A; • Sangia – Gusu melintas di SWP III.B; dan Tawali – Sape melintas di SWP III.A dan SWP III.C.	APBD Kabupaten Bima	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-										
II	**PERWUJUDAN RENCANA POLA RUANG**																
1.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Kawasan Perkotaan Sape	APBD Kabupaten Bima	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-										
1.1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Kawasan Perkotaan Sape	APBD Kabupaten Bima	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-										
1.1.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Kawasan Perkotaan Sape	APBD Kabupaten Bima	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-										
1.1.4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten	Kawasan Perkotaan Sape	APBD Kabupaten Bima	-	-	• Pertanahan • Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-										
A	Perwujudan Zona Lindung																
a	Perwujudan Zona Perlindungan Setempat																
1	Program Pengaturan Pertanahan di Wilayah Pesisir, Laut, dan Pulau																
1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah di Wilayah Pesisir, Laut, dan Pulau Kecil, Sempadan Pantai, Wilayah Perbatasan dan Pulau Terpencil																
1.1.1	Identifikasi inventarisasi, pengelolaan sempadan pantai	SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2	APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat, APBD Kabupaten Bima	-	Pertanahan	Pertanahan	-										
1.1.2	Pemeliharaan kawasan sempadan pantai	SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2	APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat, APBD Kabupaten Bima	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-										
1.1.3	Penataan kawasan sempadan pantai untuk penyediaan RTH	SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2	APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat, APBD Kabupaten Bima	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	• Lingkungan Hidup • Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-										
2	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil																
2.1	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi																
2.1.1	Mitigasi bencana wilayah pesisir	SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2	APBD Kabupaten Bima	-	-	Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	-										
3	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)																
3.1	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai Dalam 1 (satu) daerah kabupaten/Kota																

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	Tahap Perencanaan-1		Tahap Perencanaan-2					TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)	TP-5 (2040-2042)
								1	2	1	2	3	4	5			
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
3.1.1	Pembangunan Tanggul Sungai	• SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, dan Blok III.A.3 • SWP III.B pada Blok III.B.1, dan Blok III.B.2 • SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, dan Blok III.C.3	APBN, APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat, APBD Kabupaten Bima	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-										
3.1.2	Peningkatan Tanggul Sungai	• SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, dan Blok III.A.3 • SWP III.B pada Blok III.B.1, dan Blok III.B.2 • SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, dan Blok III.C.3	APBN, APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat, APBD Kabupaten Bima	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-										
3.1.3	Operasi dan pemeliharaan Tanggul Sungai	• SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, dan Blok III.A.3 • SWP III.B pada Blok III.B.1, dan Blok III.B.2 • SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, dan Blok III.C.3	APBN, APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat, APBD Kabupaten Bima	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-										
3.1.4	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2	APBN, APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat, APBD Kabupaten Bima	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-										
3.1.5	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing	SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2	APBN, APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat, APBD Kabupaten Bima	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-										
3.1.6	Operasi dan pemeliharaan Bangunan Perkuatan Tebing	SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2	APBN, APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat, APBD Kabupaten Bima	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-										
3.1.7	Pembangunan *Flood Forecasting and Waning System (FFWS)*	SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2	APBD Kabupaten Bima	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-										
3.1.8	Peningkatan *Flood Forecasting and Waning System (FFWS)*	SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2	APBD Kabupaten Bima	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-										
3.1.9	Operasi dan pemeliharaan *Flood Forecasting and Waning System (FFWS)*	SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2	APBD Kabupaten Bima	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-										
4	Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)																
4.1	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten dan dalam Daerah Kabupaten dalam 1 (satu) Daerah Provinsi																
4.1.1	Pemeliharaan kawasan sempadan sungai	• SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, dan Blok III.A.3 • SWP III.B pada Blok III.B.1, dan Blok III.B.2 • SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, dan Blok III.C.3	APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat, APBD Kabupaten Bima	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-										

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	Tahap Perencanaan-1		Tahap Perencanaan-2					TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)	TP-5 (2040-2042)
								1	2	1	2	3	4	5			
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
4.1.2	Pengawasan dan pembinaan semua kegiatan rehabilitasi lahan secara terpadu dan berkesinambungan	• SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, dan Blok III.A.3 • SWP III.B pada Blok III.B.1, dan Blok III.B.2 • SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, dan Blok III.C.3	APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat, APBD Kabupaten Bima	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-										
c	Perwujudan Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)																
1	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)																
1.1	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten																
1.1.1	Pembebasan tanah untuk keperluan RTH	• SWP III.A pada Blok III.A.2 dan Blok III.A.3; • SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2.	APBN, APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat, APBD Kabupaten Bima	• Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional • Lingkungan Hidup dan Kehutanan • Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	• Pertanahan • Lingkungan Hidup • Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	• Pertanahan • Lingkungan Hidup • Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-										
1.1.2	Pengelolaan taman keanekaragaman hayati di luar kawasan hutan	Kawasan Perkotaan Sape	APBD Kabupaten Bima	-	-	• Lingkungan Hidup • Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-										
1.1.3	Pengembangan kapasitas kelembagaan dan SDM dalam pengelolaan keanekaragaman hayati	Kawasan Perkotaan Sape	APBD Kabupaten Bima	-	-	• Lingkungan Hidup • Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-										
1.1.4	Pengelolaan sarana dan prasarana keanekaragaman hayati	Kawasan Perkotaan Sape	APBD Kabupaten Bima	-	-	• Lingkungan Hidup • Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-										
1.1.5	Peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia bidang lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan	Kawasan Perkotaan Sape	APBD Kabupaten Bima	-	-	• Lingkungan Hidup • Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-										
1.1.6	Pendampingan gerakan peduli lingkungan hidup	Kawasan Perkotaan Sape	APBD Kabupaten Bima	-	-	• Lingkungan Hidup • Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-										
1.1.7	Penyelenggaraan penyuluhan dan kampanye lingkungan hidup	Kawasan Perkotaan Sape	APBD Kabupaten Bima	-	-	• Lingkungan Hidup • Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-										
1.1.8	Peningkatan kuantitas dan kualitas ketersediaan RTH minimal 30% dari luas wilayah perencanaan	Kawasan Perkotaan Sape	APBD Kabupaten Bima	-	-	• Lingkungan Hidup • Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-										
1.1.9	Pengembangan RTH publik berupa Sub-Zona Taman Kecamatan	SWP III.A pada Blok III.A.2	APBD Kabupaten Bima	-	-	• Lingkungan Hidup • Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-										
1.1.10	Pemeliharaan taman pada Sub-Zona Taman Kecamatan	SWP III.A pada Blok III.A.2	APBD Kabupaten Bima	-	-	• Lingkungan Hidup • Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-										
1.1.11	Penyediaan sarana dan prasarana pendukung pada Sub-Zona Taman Kecamatan	SWP III.A pada Blok III.A.2	APBD Kabupaten Bima	-	-	• Lingkungan Hidup • Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-										
1.1.12	Pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung pada Sub-Zona Taman Kecamatan	SWP III.A pada Blok III.A.2	APBD Kabupaten Bima	-	-	• Lingkungan Hidup • Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-										
1.1.13	Pengembangan RTH publik berupa Sub-Zona Pemakaman	• SWP III.A pada Blok III.A.3 • SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2	APBD Kabupaten Bima, Swasta / Masyarakat	-	-	• Lingkungan Hidup • Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	• Swasta • Masyarakat										

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	Tahap Perencanaan-1		Tahap Perencanaan-2					TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)	TP-5 (2040-2042)
								1	2	1	2	3	4	5			
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
1.1.14	Penyediaan sarana dan prasarana pendukung pada Sub-Zona Pemakaman	• SWP III.A pada Blok III.A.3 • SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2	APBD Kabupaten Bima, Swasta / Masyarakat	-	-	• Lingkungan Hidup • Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	• Swasta • Masyarakat										
1.1.31	Pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung pada Sub-Zona Pemakaman	• SWP III.A pada Blok III.A.3 • SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2	APBD Kabupaten Bima, Swasta / Masyarakat	-	-	• Lingkungan Hidup • Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	• Swasta • Masyarakat										
d	Perwujudan Zona Ekosistem *Mangrove*																
1	Program Pengelolaan Hutan																
1.1	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan																
1.1.1	Rehabilitasi *mangrove* di luar kawasan hutan	SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2	APBN, APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat, APBD Kabupaten Bima	• Lingkungan Hidup dan Kehutanan • Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	• Kehutanan • Lingkungan Hidup • Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	• Kehutanan • Lingkungan Hidup • Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-										
1.1.2	Penyediaan sarana dan prasarana pendukung *mangrove* di luar kawasan hutan	SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2	APBN, APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat, APBD Kabupaten Bima	• Lingkungan Hidup dan Kehutanan • Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	• Kehutanan • Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	• Kehutanan • Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-										
B	Perwujudan Zona Budi Daya																
a	Perwujudan Zona Pertanian																
1	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian																
1.1	Pengembangan Prasarana Pertanian																
1.1.1	Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	• SWP III.A pada Blok III.A.2 dan Blok III.A.3 • SWP III.B pada Blok III.B.2 • SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2	APBD Kabupaten Bima	-	-	Pertanian	-										
1.1.2	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	• SWP III.A pada Blok III.A.2 dan Blok III.A.3 • SWP III.B pada Blok III.B.2 • SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2	APBD Kabupaten Bima	-	-	Pertanian	-										
1.1.3	Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas pada Sub-Zona Tanaman Pangan	• SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2 dan Blok III.A.3 • SWP III.B pada Blok III.B.2 • SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2 dan Blok III.C.3	APBN, APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat, APBD Kabupaten Bima	Pertanian	Pertanian	• Pertanian • Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-										
1.1.4	Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas pada Sub-Zona Perkebunan	• SWP III.A pada Blok III.A.1 • SWP III.B pada Blok III.B.2 • SWP III.C pada Blok III.C.3	APBN, APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat, APBD Kabupaten Bima	Pertanian	Pertanian	• Pertanian • Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-										
1.2	Pembangunan Prasarana Pertanian																
1.2.1	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	• SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2 dan Blok III.A.3 • SWP III.B pada Blok III.B.2 • SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2 dan Blok III.C.3	APBN, APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat, APBD Kabupaten Bima	Pertanian	Pertanian	• Pertanian • Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-										

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	Tahap Perencanaan-1		Tahap Perencanaan-2					TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)	TP-5 (2040-2042)
								1	2	1	2	3	4	5			
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
1.2.2	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	• SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2 dan Blok III.A.3 • SWP III.B pada Blok III.B.2 • SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2 dan Blok III.C.3	APBN, APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat, APBD Kabupaten Bima	Pertanian	Pertanian	• Pertanian • Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-										
1.2.3	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	• SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2 dan Blok III.A.3 • SWP III.B pada Blok III.B.2 • SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2 dan Blok III.C.3	APBN, APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat, APBD Kabupaten Bima	Pertanian	Pertanian	• Pertanian • Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-										
1.2.4	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan *Long Storage*	• SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2 dan Blok III.A.3 • SWP III.B pada Blok III.B.2 • SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2 dan Blok III.C.3	APBN, APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat, APBD Kabupaten Bima	Pertanian	Pertanian	• Pertanian • Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-										
1.2.5	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	• SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2 dan Blok III.A.3 • SWP III.B pada Blok III.B.2 • SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2 dan Blok III.C.3	APBN, APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat, APBD Kabupaten Bima	Pertanian	Pertanian	• Pertanian • Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-										
1.3	Pengembangan Lahan Pertanian																
1.3.1	Pengelolaan lahan pertanian	• SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2 dan Blok III.A.3 • SWP III.B pada Blok III.B.2 • SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2 dan Blok III.C.3	APBN, APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat, APBD Kabupaten Bima	Pertanian	Pertanian	• Pertanian • Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-										
1.3.2	Pembinaan dan pengawasan lahan pertanian	• SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2 dan Blok III.A.3 • SWP III.B pada Blok III.B.2 • SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2 dan Blok III.C.3	APBN, APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat, APBD Kabupaten Bima	Pertanian	Pertanian	Pertanian	-										
2	Program Penyuluhan Pertanian																
2.1	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian																
2.1.1	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian pada Sub-Zona Tanaman Pangan	• SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2 dan Blok III.A.3 • SWP III.B pada Blok III.B.2 • SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2 dan Blok III.C.3	APBN, APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat, APBD Kabupaten Bima	Pertanian	Pertanian	Pertanian	-										

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	Tahap Perencanaan-1		Tahap Perencanaan-2					TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)	TP-5 (2040-2042)
								1	2	1	2	3	4	5			
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
2.1.2	Pengembangan Agrobisnis Sub Pengolahan dan Pemasaran pada Sub-Zona Tanaman Pangan	• SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2 dan Blok III.A.3 • SWP III.B pada Blok III.B.2 • SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2 dan Blok III.C.3	APBN, APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat, APBD Kabupaten Bima	Pertanian	Pertanian	Pertanian	-										
2.1.3	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian pada Sub-Zona Perkebunan	• SWP III.A pada Blok III.A.1 • SWP III.B pada Blok III.B.2 • SWP III.C pada Blok III.C.3	APBN, APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat, APBD Kabupaten Bima	Pertanian	Pertanian	Pertanian	-										
2.1.4	Pengembangan Agrobisnis Sub Pengolahan dan Pemasaran pada Sub-Zona Perkebunan	• SWP III.A pada Blok III.A.1 • SWP III.B pada Blok III.B.2 • SWP III.C pada Blok III.C.3	APBN, APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat, APBD Kabupaten Bima	Pertanian	Pertanian	Pertanian	-										
2.1.5	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Kawasan Perkotaan Sape	APBD Kabupaten Bima	-	-	Pertanian	-										
2.1.6	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Kawasan Perkotaan Sape	APBD Kabupaten Bima	-	-	Pertanian	-										
2.1.7	Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	Kawasan Perkotaan Sape	APBD Kabupaten Bima	-	-	Pertanian	-										
3	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian																
3.1	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Petanian Kabupaten/Kota																
3.1.1	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) pada Sub-Zona Tanaman Pangan	• SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2 dan Blok III.A.3 • SWP III.B pada Blok III.B.2 • SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2 dan Blok III.C.3	APBD Kabupaten Bima	-	-	Pertanian	-										
3.1.2	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) pada Sub-Zona Perkebunan	• SWP III.A pada Blok III.A.1 • SWP III.B pada Blok III.B.2 • SWP III.C pada Blok III.C.3	APBD Kabupaten Bima	-	-	Pertanian	-										
3.1.3	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) pada Sub-Zona Tanaman Pangan	• SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2 dan Blok III.A.3 • SWP III.B pada Blok III.B.2 • SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2 dan Blok III.C.3	APBD Kabupaten Bima	-	-	Pertanian	-										
3.1.4	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) pada Sub-Zona Perkebunan	• SWP III.A pada Blok III.A.1 • SWP III.B pada Blok III.B.2 • SWP III.C pada Blok III.C.3	APBD Kabupaten Bima	-	-	Pertanian	-										

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	Tahap Perencanaan-1		Tahap Perencanaan-2					TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)	TP-5 (2040-2042)
								1	2	1	2	3	4	5			
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
3.1.5	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha pada Sub-Zona Tanaman Pangan	• SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2 dan Blok III.A.3 • SWP III.B pada Blok III.B.2 • SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2 dan Blok III.C.3	APBD Kabupaten Bima	-	-	• Pertanian • Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	-										
3.1.6	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha pada Sub-Zona Perkebunan	• SWP III.A pada Blok III.A.1 • SWP III.B pada Blok III.B.2 • SWP III.C pada Blok III.C.3	APBD Kabupaten Bima	-	-	• Pertanian • Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	-										
4	Program Pemenuhan RTH Publik																
4.1	Penyediaan RTH Publik																
4.1.1	Konsolidasi lahan untuk penyediaan RTH publik pada Sub-Zona Perkebunan sebesar 19,17% dari total luas WP Sape	• SWP III.A pada Blok III.A.1 • SWP III.B pada Blok III.B.2 • SWP III.C pada Blok III.C.3	APBN, APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat, APBD Kabupaten Bima, Swasta / Masyarakat	• Pertanian • Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional • Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat • Lingkungan Hidup dan Kehutanan	• Pertanian • Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Lingkungan Hidup	• Pertanian • Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Lingkungan Hidup	• Swasta • Masyarakat										
b	Perwujudan Zona Perikanan																
1	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap																
1.1	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut																
1.1.1	Penyediaan data dan informasi sumber daya ikan	SWP III.B pada Blok III.B.1	APBN, APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat, APBD Kabupaten Bima	Kelautan dan Perikanan	Kelautan dan Perikanan	Kelautan dan Perikanan	-										
1.1.2	Penyediaan prasarana perikanan tangkap	SWP III.B pada Blok III.B.1	APBN, APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat, APBD Kabupaten Bima	• Kelautan dan Perikanan • Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	• Kelautan dan Perikanan • Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	• Kelautan dan Perikanan • Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-										
1.1.3	Penjaminan ketersediaan sarana usaha perikanan tangkap	SWP III.B pada Blok III.B.1	APBN, APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat, APBD Kabupaten Bima	• Kelautan dan Perikanan • Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	• Kelautan dan Perikanan • Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	• Kelautan dan Perikanan • Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-										
1.2	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota																
1.2.1	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	SWP III.B pada Blok III.B.1	APBN, APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat, APBD Kabupaten Bima	Kelautan dan Perikanan	Kelautan dan Perikanan	Kelautan dan Perikanan	-										
1.2.2	Pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan nelayan kecil	SWP III.B pada Blok III.B.1	APBN, APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat, APBD Kabupaten Bima	Kelautan dan Perikanan	Kelautan dan Perikanan	Kelautan dan Perikanan	-										
2	Program Pengelolaan Perikanan Budi Daya																
2.1	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan																
2.1.1	Penyediaan data dan informasi pembudidayaan ikan	SWP III.B pada Blok III.B.1	APBN, APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat, APBD Kabupaten Bima	Kelautan dan Perikanan	Kelautan dan Perikanan	Kelautan dan Perikanan	-										
2.1.2	Penyediaan prasarana pembudidayaan ikan	SWP III.B pada Blok III.B.1	APBN, APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat, APBD Kabupaten Bima	• Kelautan dan Perikanan • Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	• Kelautan dan Perikanan • Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	• Kelautan dan Perikanan • Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-										
2.1.3	Penjaminan ketersediaan sarana pembudidayaan ikan	SWP III.B pada Blok III.B.1	APBN, APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat, APBD Kabupaten Bima	• Kelautan dan Perikanan • Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	• Kelautan dan Perikanan • Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	• Kelautan dan Perikanan • Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-										

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	Tahap Perencanaan-1		Tahap Perencanaan-2					TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)	TP-5 (2040-2042)
								1	2	1	2	3	4	5			
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
2.1.4	Pembinaan dan pemantauan pembudidayaan ikan	SWP III.B pada Blok III.B.1	APBN, APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat, APBD Kabupaten Bima	Kelautan dan Perikanan	Kelautan dan Perikanan	Kelautan dan Perikanan	-										
2.1.5	Pengembangan, pemanfaatan dan perlindungan lahan untuk pembudidayaan ikan	SWP III.B pada Blok III.B.1	APBN, APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat, APBD Kabupaten Bima	Kelautan dan Perikanan	Kelautan dan Perikanan	Kelautan dan Perikanan	-										
2.1.6	Perencanaan dan pengembangan pemanfaatan air untuk pembudidayaan ikan di darat	SWP III.B pada Blok III.B.1	APBN, APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat, APBD Kabupaten Bima	Kelautan dan Perikanan	Kelautan dan Perikanan	Kelautan dan Perikanan	-										
e	Perwujudan Zona Pembangkitan Tenaga Listrik																
1	Program Pengelolaan Jaringan Listrik																
1.1	Pengelolaan Infrastruktur Pembangkitan Listrik dan Sarana Pendukung																
1.1.1	Pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD)	SWP III.A pada Blok III.A.2	APBN, APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat, APBD Kabupaten Bima, Swasta	Energi dan Sumber Daya Mineral	Energi dan Sumber Daya Mineral	Energi dan Sumber Daya Mineral	BUMN										
2	Program Pemenuhan RTH Privat																
2.1	Penyediaan RTH Privat																
2.1.1	Penyediaan RTH privat pada Zona Pembangkitan Tenaga Listrik sebesar 0,01% dari total luas WP Sape	SWP III.A pada Blok III.A.2	APBN, APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat, APBD Kabupaten Bima, Swasta	• Energi dan Sumber Daya Mineral • Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional • Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat • Lingkungan Hidup dan Kehutanan	• Energi dan Sumber Daya Mineral • Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Lingkungan Hidup	• Energi dan Sumber Daya Mineral • Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Lingkungan Hidup	BUMN									
2.1.2	Penyediaan sumur resapan sebagai bagian dari Ruang Terbuka Biru	SWP III.A pada Blok III.A.2	APBN, APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat, APBD Kabupaten Bima, Swasta	• Energi dan Sumber Daya Mineral • Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional • Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat • Lingkungan Hidup dan Kehutanan	• Energi dan Sumber Daya Mineral • Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Lingkungan Hidup	• Energi dan Sumber Daya Mineral • Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Lingkungan Hidup	BUMN									
2.1.3	Penyediaan biopori sebagai bagian dari Ruang Terbuka Biru	SWP III.A pada Blok III.A.2	APBN, APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat, APBD Kabupaten Bima, Swasta	• Energi dan Sumber Daya Mineral • Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional • Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat • Lingkungan Hidup dan Kehutanan	• Energi dan Sumber Daya Mineral • Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Lingkungan Hidup	• Energi dan Sumber Daya Mineral • Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Lingkungan Hidup	BUMN									
f	Perwujudan Zona Pariwisata																
1	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata																
1.1	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kota																
1.1.1	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata	SWP III.B pada Blok III.B.2	APBD Kabupaten Bima, Swasta/Masyarakat	-	-	• Pariwisata • Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	• Swasta • Masyarakat										
1.1.2	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata	SWP III.B pada Blok III.B.2	APBD Kabupaten Bima, Swasta/Masyarakat	-	-	• Pariwisata • Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	• Swasta • Masyarakat										
1.1.3	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata	SWP III.B pada Blok III.B.2	APBD Kabupaten Bima, Swasta/Masyarakat	-	-	• Pariwisata • Lingkungan Hidup	• Swasta • Masyarakat										
1.1.4	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kawasan Perkotaan Sape	APBD Kabupaten Bima, Swasta/Masyarakat	-	-	Pariwisata	• Swasta • Masyarakat										

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	Tahap Perencanaan-1		Tahap Perencanaan-2					TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)	TP-5 (2040-2042)
								1	2	1	2	3	4	5			
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
1.1.5	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	SWP III.B pada Blok III.B.2	APBD Kabupaten Bima, Swasta/Masyarakat	-	-	Pariwisata	• Swasta • Masyarakat										
2	Program Pemasaran Pariwisata																
2.1	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten																
2.1.1	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Kawasan Perkotaan Sape	APBD Kabupaten Bima, Swasta/Masyarakat	-	-	• Pariwisata • Komunikasi dan Informatika	• Swasta • Masyarakat										
2.2.2	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Kawasan Perkotaan Sape	APBD Kabupaten Bima, Swasta/Masyarakat	-	-	• Pariwisata • Komunikasi dan Informatika	• Swasta • Masyarakat										
2.2.3	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Kawasan Perkotaan Sape	APBD Kabupaten Bima, Swasta/Masyarakat	-	-	• Pariwisata • Komunikasi dan Informatika	• Swasta • Masyarakat										
3	Program pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif																
3.1	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar																
3.1.1	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Kawasan Perkotaan Sape	APBD Kabupaten Bima, Swasta/Masyarakat	-	-	• Pariwisata • Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	• Swasta • Masyarakat										
3.1.2	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Kawasan Perkotaan Sape	APBD Kabupaten Bima, Swasta/Masyarakat	-	-	• Pariwisata • Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	• Swasta • Masyarakat										
3.1.3	Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar	Kawasan Perkotaan Sape	APBD Kabupaten Bima, Swasta/Masyarakat	-	-	• Pariwisata • Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	• Swasta • Masyarakat										
3.1.4	Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Kawasan Perkotaan Sape	APBD Kabupaten Bima, Swasta/Masyarakat	-	-	• Pariwisata • Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	• Swasta • Masyarakat										
3.1.5	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Kawasan Perkotaan Sape	APBD Kabupaten Bima, Swasta/Masyarakat	-	-	• Pariwisata • Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	• Swasta • Masyarakat										
3.1.6	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Kawasan Perkotaan Sape	APBD Kabupaten Bima, Swasta/Masyarakat	-	-	• Pariwisata • Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	• Swasta • Masyarakat										
3.1.7	Pembentukan *Destination Manajement Organization*	Kawasan Perkotaan Sape	APBD Kabupaten Bima, Swasta	-	-	• Pariwisata • Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Swasta										
3.1.8	Penyusunan Masterplan Desa Wisata	Kawasan Perkotaan Sape	APBD Kabupaten Bima, Swasta	-	-	Pariwisata	Swasta										
4	Program Pemenuhan RTH Privat																
4.1	Penyediaan RTH Privat																
4.1.1	Penyediaan RTH privat pada Zona Pariwisata sebesar 0,44% dari total luas WP Sape	SWP III.B pada Blok III.B.2	APBN, APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat, APBD Kabupaten Bima, Swasta/Masyarakat	• Pariwisata dan Ekonomi Kreatif • Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional • Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat • Lingkungan Hidup dan Kehutanan	• Pariwisata • Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Lingkungan Hidup	• Pariwisata • Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Lingkungan Hidup	• Swasta • Masyarakat										
4.1.2	Penyediaan sumur resapan sebagai bagian dari Ruang Terbuka Biru	SWP III.B pada Blok III.B.2	APBN, APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat, APBD Kabupaten Bima, Swasta/Masyarakat	• Pariwisata dan Ekonomi Kreatif • Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional • Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat • Lingkungan Hidup dan Kehutanan	• Pariwisata • Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Lingkungan Hidup	• Pariwisata • Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Lingkungan Hidup	• Swasta • Masyarakat										

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	Tahap Perencanaan-1		Tahap Perencanaan-2					TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)	TP-5 (2040-2042)
								1	2	1	2	3	4	5			
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
4.1.3	Penyediaan biopori sebagai bagian dari Ruang Terbuka Biru	SWP III.B pada Blok III.B.2	APBN, APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat, APBD Kabupaten Bima, Swasta/Masyarakat	• Pariwisata dan Ekonomi Kreatif • Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional • Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat • Lingkungan Hidup dan Kehutanan	• Pariwisata • Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Lingkungan Hidup	• Pariwisata • Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Lingkungan Hidup	• Swasta • Masyarakat										
g	Perwujudan Zona Perumahan																
1	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya																
1.1	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota																
1.1.1	Penataan Bangunan dan Lingkungan Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi	• SWP III.A pada Blok III.A.2 dan Blok III.A.3 • SWP III.B pada Blok III.B.1 • SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2	APBD Kabupaten Bima, Swasta/ Masyarakat	-	-	• Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	• Swasta • Masyarakat										
1.1.2	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi	• SWP III.A pada Blok III.A.2 dan Blok III.A.3 • SWP III.B pada Blok III.B.1 • SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2	APBD Kabupaten Bima, Swasta/ Masyarakat	-	-	• Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	• Swasta • Masyarakat										
1.1.3	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi	• SWP III.A pada Blok III.A.2 dan Blok III.A.3 • SWP III.B pada Blok III.B.1 • SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2	APBD Kabupaten Bima, Swasta/ Masyarakat	-	-	• Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	• Swasta • Masyarakat										
1.1.4	Penataan Bangunan dan Lingkungan Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang	• SWP III.A pada Blok III.A.1 • SWP III.B pada Blok III.B.1 • SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.3	APBD Kabupaten Bima, Swasta/ Masyarakat	-	-	• Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	• Swasta • Masyarakat										
1.1.5	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang	• SWP III.A pada Blok III.A.1 • SWP III.B pada Blok III.B.1 • SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.3	APBD Kabupaten Bima, Swasta/ Masyarakat	-	-	• Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	• Swasta • Masyarakat										
1.1.6	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang	• SWP III.A pada Blok III.A.1 • SWP III.B pada Blok III.B.1 • SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.3	APBD Kabupaten Bima, Swasta/ Masyarakat	-	-	• Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	• Swasta • Masyarakat										
1.1.7	Penataan Bangunan dan Lingkungan Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah	• SWP III.A pada Blok III.A.1 • SWP III.B pada Blok III.B.2 • SWP III.C pada Blok III.C.3	APBD Kabupaten Bima, Swasta/ Masyarakat	-	-	• Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	• Swasta • Masyarakat										

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	Tahap Perencanaan-1		Tahap Perencanaan-2					TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)	TP-5 (2040-2042)
								1	2	1	2	3	4	5			
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
1.1.8	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah	• SWP III.A pada Blok III.A.1 • SWP III.B pada Blok III.B.2 • SWP III.C pada Blok III.C.3	APBD Kabupaten Bima, Swasta/ Masyarakat	-	-	• Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	• Swasta • Masyarakat										
1.1.9	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah	• SWP III.A pada Blok III.A.1 • SWP III.B pada Blok III.B.2 • SWP III.C pada Blok III.C.3	APBD Kabupaten Bima, Swasta/ Masyarakat	-	-	• Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	• Swasta • Masyarakat										
2	Program Pengembangan Perumahan																
2.1	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten																
2.1.1	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten	• SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2 dan Blok III.A.3 • SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2 • SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2 dan Blok III.C.3	APBN, APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat, APBD Kabupaten Bima	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	• Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman • Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	-										
2.1.2	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten	• SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2 dan Blok III.A.3 • SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2 • SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2 dan Blok III.C.3	APBN, APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat, APBD Kabupaten Bima	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	• Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman • Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	-										
2.1.3	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten	• SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2 dan Blok III.A.3 • SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2 • SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2 dan Blok III.C.3	APBN, APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat, APBD Kabupaten Bima	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	• Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman • Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	-										
2.1.4	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten atau Relokasi Program Kabupaten	• SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2 dan Blok III.A.3 • SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2 • SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2 dan Blok III.C.3	APBN, APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat, APBD Kabupaten Bima	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	• Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman • Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	-										
3	Program Kawasan Permukiman																
3.1	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha																
3.1.1	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi	• SWP III.A pada Blok III.A.2 dan Blok III.A.3 • SWP III.B pada Blok III.B.1 • SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2	APBN, APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat, APBD Kabupaten Bima	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	• Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-										
3.1.2	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi	• SWP III.A pada Blok III.A.2 dan Blok III.A.3 • SWP III.B pada Blok III.B.1 • SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2	APBN, APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat, APBD Kabupaten Bima	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	• Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-										

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	Tahap Perencanaan-1		Tahap Perencanaan-2					TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)	TP-5 (2040-2042)
								1	2	1	2	3	4	5			
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
3.1.3	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang	• SWP III.A pada Blok III.A.1 • SWP III.B pada Blok III.B.1 • SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.3	APBN, APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat, APBD Kabupaten Bima	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	• Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-										
3.1.4	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang	• SWP III.A pada Blok III.A.1 • SWP III.B pada Blok III.B.1 • SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.3	APBN, APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat, APBD Kabupaten Bima	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	• Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-										
3.1.5	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah	• SWP III.A pada Blok III.A.1 • SWP III.B pada Blok III.B.2 • SWP III.C pada Blok III.C.3	APBN, APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat, APBD Kabupaten Bima	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	• Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-										
3.1.6	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah	• SWP III.A pada Blok III.A.1 • SWP III.B pada Blok III.B.2 • SWP III.C pada Blok III.C.3	APBN, APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat, APBD Kabupaten Bima	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	• Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-										
4	Progam Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)																
4.1	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan																
4.1.1	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi	• SWP III.A pada Blok III.A.2 dan Blok III.A.3 • SWP III.B pada Blok III.B.1 • SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2	APBN, APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat, APBD Kabupaten Bima, Swasta	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	• Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	• Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Swasta										
4.1.2	Kerja Sama Penyediaan/ Pengelolaan PSU Permukiman Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi	• SWP III.A pada Blok III.A.2 dan Blok III.A.3 • SWP III.B pada Blok III.B.1 • SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2	APBN, APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat, APBD Kabupaten Bima, Swasta	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	• Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	• Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Swasta										
4.1.3	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang	• SWP III.A pada Blok III.A.1 • SWP III.B pada Blok III.B.1 • SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.3	APBN, APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat, APBD Kabupaten Bima, Swasta	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	• Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	• Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Swasta										
4.1.4	Kerja Sama Penyediaan/ Pengelolaan PSU Permukiman Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang	• SWP III.A pada Blok III.A.1 • SWP III.B pada Blok III.B.1 • SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.3	APBN, APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat, APBD Kabupaten Bima, Swasta	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	• Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	• Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Swasta										
4.1.5	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah	• SWP III.A pada Blok III.A.1 • SWP III.B pada Blok III.B.2 • SWP III.C pada Blok III.C.3	APBN, APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat, APBD Kabupaten Bima, Swasta	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	• Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	• Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Swasta										

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	Tahap Perencanaan-1		Tahap Perencanaan-2					TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)	TP-5 (2040-2042)
								1	2	1	2	3	4	5			
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
4.1.6	Kerja Sama Penyediaan/ Pengelolaan PSU Permukiman Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah	• SWP III.A pada Blok III.A.1 • SWP III.B pada Blok III.B.2 • SWP III.C pada Blok III.C.3	APBN, APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat, APBD Kabupaten Bima, Swasta	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	• Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	• Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Swasta										
5	Program Pemenuhan RTH Privat																
5.1	Penyediaan RTH Privat																
5.1.1	Penyediaan RTH privat pada Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi sebesar 1,85% dari total luas WP Sape	• SWP III.A pada Blok III.A.2 dan Blok III.A.3 • SWP III.B pada Blok III.B.1 • SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2	APBN, APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat, APBD Kabupaten Bima, Swasta/ Masyarakat	• Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional • Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat • Lingkungan Hidup dan Kehutanan	• Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman • Lingkungan Hidup	• Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman • Lingkungan Hidup	• Swasta • Masyarakat										
5.1.2	Penyediaan RTH privat pada Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang sebesar 0,52% dari total luas WP Sape	• SWP III.A pada Blok III.A.1 • SWP III.B pada Blok III.B.1 • SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.3	APBN, APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat, APBD Kabupaten Bima, Swasta/ Masyarakat	• Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional • Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat • Lingkungan Hidup dan Kehutanan	• Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman • Lingkungan Hidup	• Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman • Lingkungan Hidup	• Swasta • Masyarakat										
5.1.3	Penyediaan RTH privat pada Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah sebesar 0,87% dari total luas WP Sape	• SWP III.A pada Blok III.A.1 • SWP III.B pada Blok III.B.2 • SWP III.C pada Blok III.C.3	APBN, APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat, APBD Kabupaten Bima, Swasta/ Masyarakat	• Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional • Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat • Lingkungan Hidup dan Kehutanan	• Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman • Lingkungan Hidup	• Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman • Lingkungan Hidup	• Swasta • Masyarakat										
5.1.4	Penyediaan sumur resapan sebagai bagian dari Ruang Terbuka Biru	• SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2 dan Blok III.A.3 • SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2 • SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2 dan Blok III.C.3	Swasta/ Masyarakat	-	-	-	• Swasta • Masyarakat										
5.1.5	Penyediaan biopori sebagai bagian dari Ruang Terbuka Biru	• SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2 dan Blok III.A.3 • SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2 • SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2 dan Blok III.C.3	Swasta/ Masyarakat	-	-	-	• Swasta • Masyarakat										
H	Perwujudan Zona Sarana Pelayanan Umum																
1	Program Pemeliharaan dan Pembangunan Sarana Pelayanan Umum																
1.1	Pemeliharaan dan Pembangunan Sarana Pelayanan Umum																
1.1.1	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan Sub-Zona SPU Skala Kecamatan	• SWP III.A pada Blok III.A.2 dan Blok III.A.3 • SWP III.B pada Blok III.B.1 • SWP III.C pada Blok III.C.2 dan Blok III.C.3	APBN, APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat, APBD Kabupaten Bima, Swasta	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	• Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Pendidikan • Kesehatan • Lingkungan Hidup • Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Swasta										

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	Tahap Perencanaan-1		Tahap Perencanaan-2					TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)	TP-5 (2040-2042)
								1	2	1	2	3	4	5			
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
1.1.2	Pengembangan SPU Skala Kecamatan sesuai kebutuhan	• SWP III.A pada Blok III.A.2 dan Blok III.A.3 • SWP III.B pada Blok III.B.1 • SWP III.C pada Blok III.C.2 dan Blok III.C.3	APBN, APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat, APBD Kabupaten Bima, Swasta	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	• Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Pendidikan • Kesehatan • Lingkungan Hidup • Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Swasta										
1.1.3	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan Sub-Zona SPU Skala Kelurahan	• SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2 dan Blok III.A.3 • SWP III.B pada Blok III.B.1 • SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2	APBN, APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat, APBD Kabupaten Bima, Swasta	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	• Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Pendidikan • Kesehatan • Lingkungan Hidup • Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Swasta										
1.1.4	Pengembangan SPU Skala Kelurahan sesuai kebutuhan	• SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2 dan Blok III.A.3 • SWP III.B pada Blok III.B.1 • SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2	APBN, APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat, APBD Kabupaten Bima, Swasta	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	• Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Pendidikan • Kesehatan • Lingkungan Hidup • Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Swasta										
2	Program Pemenuhan RTH Privat																
2.1	Penyediaan RTH Privat																
2.1.1	Penyediaan RTH privat pada Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan sebesar 0,21% dari total luas WP Sape	• SWP III.A pada Blok III.A.2 dan Blok III.A.3 • SWP III.B pada Blok III.B.1 • SWP III.C pada Blok III.C.2 dan Blok III.C.3	APBN, APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat, APBD Kabupaten Bima, Swasta	• Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional • Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat • Lingkungan Hidup dan Kehutanan	• Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Lingkungan Hidup	• Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Lingkungan Hidup	Swasta										
2.1.2	Penyediaan RTH privat pada Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan sebesar 0,14% dari total luas WP Sape	• SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2 dan Blok III.A.3 • SWP III.B pada Blok III.B.1 • SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2	APBN, APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat, APBD Kabupaten Bima, Swasta	• Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional • Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat • Lingkungan Hidup dan Kehutanan	• Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Lingkungan Hidup	• Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Dinas Lingkungan Hidup	Swasta										
2.1.3	Penyediaan sumur resapan sebagai bagian dari Ruang Terbuka Biru	• SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2 dan Blok III.A.3 • SWP III.B pada Blok III.B.1 • SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2 dan Blok III.C.3	APBN, APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat, APBD Kabupaten Bima, Swasta	• Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional • Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat • Lingkungan Hidup dan Kehutanan	• Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Lingkungan Hidup	• Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Dinas Lingkungan Hidup	Swasta										
2.1.4	Penyediaan biopori sebagai bagian dari Ruang Terbuka Biru	• SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2 dan Blok III.A.3 • SWP III.B pada Blok III.B.1 • SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2 dan Blok III.C.3	APBN, APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat, APBD Kabupaten Bima, Swasta	• Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional • Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat • Lingkungan Hidup dan Kehutanan	• Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Lingkungan Hidup	• Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Dinas Lingkungan Hidup	Swasta										
i	Perwujudan Zona Perdagangan dan Jasa																
1	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan																
1.1	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan																

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	Tahap Perencanaan-1		Tahap Perencanaan-2					TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)	TP-5 (2040-2042)
								1	2	1	2	3	4	5			
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
1.1.1	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP	• SWP III.A pada Blok III.A.2 dan Blok III.A.3 • SWP III.B pada Blok III.B.1 • SWP III.C pada Blok III.C.2	APBN, APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat, APBD Kabupaten Bima	• Perdagangan • Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	• Perdagangan • Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	• Perdagangan • Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-										
1.1.2	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP	• SWP III.A pada Blok III.A.2 dan Blok III.A.3 • SWP III.B pada Blok III.B.1 • SWP III.C pada Blok III.C.2	APBN, APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat, APBD Kabupaten Bima	• Perdagangan • Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	• Perdagangan • Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	• Perdagangan • Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-										
1.1.3	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP	• SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, dan Blok III.A.3; • SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2; dan • SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, dan Blok III.C.3.	APBN, APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat, APBD Kabupaten Bima	• Perdagangan • Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	• Perdagangan • Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	• Perdagangan • Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-										
1.1.4	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP	• SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, dan Blok III.A.3; • SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2; dan • SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, dan Blok III.C.3.	APBN, APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat, APBD Kabupaten Bima	• Perdagangan • Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	• Perdagangan • Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	• Perdagangan • Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-										
1.2	Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya																
1.2.1	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP	• SWP III.A pada Blok III.A.2 dan Blok III.A.3 • SWP III.B pada Blok III.B.1 • SWP III.C pada Blok III.C.2	APBN, APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat, APBD Kabupaten Bima	• Perdagangan • Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	• Perdagangan • Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	• Perdagangan • Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-										
1.2.2	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP	• SWP III.A pada Blok III.A.2 dan Blok III.A.3 • SWP III.B pada Blok III.B.1 • SWP III.C pada Blok III.C.2	APBN, APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat, APBD Kabupaten Bima	• Perdagangan • Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	• Perdagangan • Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	• Perdagangan • Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-										
1.2.3	Pembangunan Pasar Komoditas dan Produk Unggulan Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP	• SWP III.A pada Blok III.A.2 dan Blok III.A.3 • SWP III.B pada Blok III.B.1 • SWP III.C pada Blok III.C.2	APBN, APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat, APBD Kabupaten Bima	• Perdagangan • Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	• Perdagangan • Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	• Perdagangan • Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-										
1.2.4	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP	• SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, dan Blok III.A.3; • SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2; dan • SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, dan Blok III.C.3.	APBN, APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat, APBD Kabupaten Bima	• Perdagangan • Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	• Perdagangan • Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	• Perdagangan • Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-										

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	Tahap Perencanaan-1		Tahap Perencanaan-2					TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)	TP-5 (2040-2042)
								1	2	1	2	3	4	5			
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
1.2.5	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP	• SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, dan Blok III.A.3; • SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2; dan • SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, dan Blok III.C.3.	APBN, APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat, APBD Kabupaten Bima	• Perdagangan • Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	• Perdagangan • Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	• Perdagangan • Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-										
1.2.6	Pembangunan Pasar Komoditas dan Produk Unggulan Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP	• SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, dan Blok III.A.3; • SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2; dan • SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, dan Blok III.C.3.	APBN, APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat, APBD Kabupaten Bima	• Perdagangan • Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	• Perdagangan • Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	• Perdagangan • Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-										
2	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)																
2.1	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan																
2.1.1	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	• SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, dan Blok III.A.3; • SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2; dan • SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, dan Blok III.C.3.	APBN, APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat, APBD Kabupaten Bima	• Perdagangan • Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	• Perdagangan • Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	• Perdagangan • Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	-										
2.1.2	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	• SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, dan Blok III.A.3; • SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2; dan • SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, dan Blok III.C.3.	APBN, APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat, APBD Kabupaten Bima	• Perdagangan • Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	• Perdagangan • Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	• Perdagangan • Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	-										
2.1.3	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	• SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, dan Blok III.A.3; • SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2; dan • SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, dan Blok III.C.3.	APBN, APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat, APBD Kabupaten Bima	• Perdagangan • Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	• Perdagangan • Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	• Perdagangan • Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	-										
2.1.4	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	• SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, dan Blok III.A.3; • SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2; dan • SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, dan Blok III.C.3.	APBN, APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat, APBD Kabupaten Bima	• Perdagangan • Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	• Perdagangan • Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	• Perdagangan • Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	-										

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	Tahap Perencanaan-1		Tahap Perencanaan-2					TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)	TP-5 (2040-2042)
								1	2	1	2	3	4	5			
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
2.1.5	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	• SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, dan Blok III.A.3; • SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2; dan • SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, dan Blok III.C.3.	APBN, APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat, APBD Kabupaten Bima	• Perdagangan • Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	• Perdagangan • Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	• Perdagangan • Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	-										
3	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif																
3.1	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif																
3.1.1	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	• SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, dan Blok III.A.3; • SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2; dan • SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, dan Blok III.C.3.	APBN, APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat, APBD Kabupaten Bima	• Perdagangan • Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	• Perdagangan • Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	• Perdagangan • Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	-										
3.1.2	Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha	• SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, dan Blok III.A.3; • SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2; dan • SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, dan Blok III.C.3.	APBN, APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat, APBD Kabupaten Bima, Swasta	• Perdagangan • Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah • Komunikasi dan Informatika	• Perdagangan • Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah • Komunikasi dan Informatika	• Perdagangan • Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah • Komunikasi dan Informatika	BUMN										
4	Program Pemenuhan RTH Privat																
4.1	Penyediaan RTH Privat																
4.1.1	Penyediaan RTH privat pada Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP sebesar 0,14% dari total luas WP Sape	• SWP III.A pada Blok III.A.2 dan Blok III.A.3 • SWP III.B pada Blok III.B.1 • SWP III.C pada Blok III.C.2	APBN, APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat, APBD Kabupaten Bima, Swasta/ Masyarakat	• Perdagangan • Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional • Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat • Lingkungan Hidup dan Kehutanan	• Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Lingkungan Hidup	• Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Lingkungan Hidup	• Swasta • Masyarakat										
4.1.2	Penyediaan RTH privat pada Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP sebesar 0,47% dari total luas WP Sape	• SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, dan Blok III.A.3; • SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2; dan • SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, dan Blok III.C.3.	APBN, APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat, APBD Kabupaten Bima, Swasta/ Masyarakat	• Perdagangan • Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional • Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat • Lingkungan Hidup dan Kehutanan	• Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Lingkungan Hidup	• Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Lingkungan Hidup	• Swasta • Masyarakat										
4.1.3	Penyediaan sumur resapan sebagai bagian dari Ruang Terbuka Biru	• SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, dan Blok III.A.3; • SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2; dan • SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, dan Blok III.C.3.	APBN, APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat, APBD Kabupaten Bima, Swasta/ Masyarakat	• Perdagangan • Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional • Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat • Lingkungan Hidup dan Kehutanan	• Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Lingkungan Hidup	• Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Lingkungan Hidup	• Swasta • Masyarakat										

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	Tahap Perencanaan-1		Tahap Perencanaan-2					TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)	TP-5 (2040-2042)
								1	2	1	2	3	4	5			
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
4.1.4	Penyediaan biopori sebagai bagian dari Ruang Terbuka Biru	• SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, dan Blok III.A.3; • SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2; dan • SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, dan Blok III.C.3.	APBN, APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat, APBD Kabupaten Bima, Swasta/ Masyarakat	• Perdagangan • Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional • Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat • Lingkungan Hidup dan Kehutanan	• Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Lingkungan Hidup	• Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Lingkungan Hidup	• Swasta • Masyarakat										
j	Perwujudan Zona Perkantoran																
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten																
1.1	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																
1.1.1	Penataan kantor kecamatan dan desa	• SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, dan Blok III.A.3 • SWP III.C pada Blok III.C.2	APBD Kabupaten Bima	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-										
1.1.2	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor pemerintahan	• SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, dan Blok III.A.3 • SWP III.C pada Blok III.C.2	APBD Kabupaten Bima	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-										
1.1.3	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor pemerintahan	• SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, dan Blok III.A.3 • SWP III.C pada Blok III.C.2	APBD Kabupaten Bima	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-										
2	Program Pemenuhan RTH Privat																
2.1	Penyediaan RTH Privat																
2.1.1	Penyediaan RTH privat pada Sub-Zona Perkantoran sebesar 0,02% dari total luas WP Sape	• SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, dan Blok III.A.3 • SWP III.C pada Blok III.C.2	APBD Kabupaten Bima	-	-	• Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Lingkungan Hidup	-										
2.1.2	Penyediaan sumur resapan sebagai bagian dari Ruang Terbuka Biru	• SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, dan Blok III.A.3 • SWP III.C pada Blok III.C.2	APBD Kabupaten Bima	-	-	• Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Lingkungan Hidup	-										
2.1.3	Penyediaan biopori sebagai bagian dari Ruang Terbuka Biru	• SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, dan Blok III.A.3 • SWP III.C pada Blok III.C.2	APBD Kabupaten Bima	-	-	• Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Lingkungan Hidup	-										
k	Perwujudan Zona Pengelolaan Persampahan																
1	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Sampah																
1.1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Sampah di Daerah Kabupaten																
1.1.1	Penataan Zona Pengelolaan Persampahan	SWP III.C pada Blok III.C.3	APBN, APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat, APBD Kabupaten Bima	• Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat • Lingkungan Hidup dan Kehutanan	• Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Lingkungan Hidup	• Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Lingkungan Hidup	-										
1.1.2	Penyediaan fasilitas pendukung Pengelolaan Persampahan	SWP III.C pada Blok III.C.3	APBN, APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat, APBD Kabupaten Bima	• Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat • Lingkungan Hidup dan Kehutanan	• Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Lingkungan Hidup	• Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Lingkungan Hidup	-										
1.1.3	Optimalisasi dan pemeliharaan Pengelolaan Persampahan	SWP III.C pada Blok III.C.3	APBN, APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat, APBD Kabupaten Bima	• Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat • Lingkungan Hidup dan Kehutanan	• Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Lingkungan Hidup	• Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Lingkungan Hidup	-										
2	Program Pemenuhan RTH Privat																

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	Tahap Perencanaan-1		Tahap Perencanaan-2					TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)	TP-5 (2040-2042)
								1	2	1	2	3	4	5			
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
2.1	Penyediaan RTH Privat																
2.1.1	Penyediaan RTH privat pada Zona Pengelolaan Sampah sebesar 0,01% dari total luas WP Sape	SWP III.C pada Blok III.C.3	APBN, APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat, APBD Kabupaten Bima	• Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional • Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat • Lingkungan Hidup dan Kehutanan	• Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Lingkungan Hidup	• Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Lingkungan Hidup	-										
1	Perwujudan Zona Transportasi																
1	Program Pengelolaan Pelayaran																
1.1	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan																
1.1.1	Pengoperasian dan pemeliharaan pelabuhan	SWP III.B pada Blok III.B.1	APBN	Perhubungan	-	-	-										
1.1.2	Pengawasan pengoperasian pelabuhan	SWP III.B pada Blok III.B.1	APBN	Perhubungan	-	-	-										
1.1.3	Pemenuhan fasilitas pelayanan angkutan pelabuhan	SWP III.B pada Blok III.B.1	APBN	Perhubungan	-	-	-										
2	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)																
2.1	Pengelolaan Terminal Umum																
2.1.1	Pengembangan sarana dan prasarana terminal	SWP III.A pada Blok III.A.1	APBD Kabupaten Bima	-	-	Perhubungan	-										
2.1.2	Rehabilitasi dan pemeliharaan terminal (fasilitas utama dan pendukung)	SWP III.A pada Blok III.A.1	APBD Kabupaten Bima	-	-	Perhubungan	-										
3	Program Pemenuhan RTH Privat																
3.1	Penyediaan RTH Privat																
3.1.1	Penyediaan RTH privat pada Zona Transportasi sebesar 0,04% dari total luas WP Sape	• SWP III.A pada Blok III.A.1 • SWP III.B pada Blok III.B.1	APBN, APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat, APBD Kabupaten Bima	• Perhubungan • Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional • Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat • Lingkungan Hidup dan Kehutanan	• Perhubungan • Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Lingkungan Hidup	• Perhubungan • Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Lingkungan Hidup	-										
3.1.2	Penyediaan sumur resapan sebagai bagian dari Ruang Terbuka Biru	• SWP III.A pada Blok III.A.1 • SWP III.B pada Blok III.B.1	APBN, APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat, APBD Kabupaten Bima	• Perhubungan • Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional • Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat • Lingkungan Hidup dan Kehutanan	• Perhubungan • Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Lingkungan Hidup	• Perhubungan • Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Lingkungan Hidup	-										
3.1.3	Penyediaan biopori sebagai bagian dari Ruang Terbuka Biru	• SWP III.A pada Blok III.A.1 • SWP III.B pada Blok III.B.1	APBN, APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat, APBD Kabupaten Bima	• Perhubungan • Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional • Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat • Lingkungan Hidup dan Kehutanan	• Perhubungan • Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Lingkungan Hidup	• Perhubungan • Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Lingkungan Hidup	-										
m	Perwujudan Zona Pertahanan dan Keamanan																
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten																
1.1	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																
1.1.1	Penataan kantor pertahanan dan keamanan	• Koramil 1608-03/03/Sape di SWP III.A pada Blok III.A.2 • Polsek Sape di SWP III.A pada Blok III.A.2	APBN, APBD Kabupaten Bima	Pertahanan	-	Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	-										

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	Tahap Perencanaan-1		Tahap Perencanaan-2					TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)	TP-5 (2040-2042)
								1	2	1	2	3	4	5			
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
1.1.2	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor pertahanan dan keamanan	• Koramil 1608-03/03/Sape di SWP III.A pada Blok III.A.2 • Polsek Sape di SWP III.A pada Blok III.A.2	APBN, APBD Kabupaten Bima	Pertahanan	-	Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	-										
1.1.3	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor pertahanan dan keamanan	• Koramil 1608-03/03/Sape di SWP III.A pada Blok III.A.2 • Polsek Sape di SWP III.A pada Blok III.A.2	APBN, APBD Kabupaten Bima	Pertahanan	-	Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	-										
2	Program Pemenuhan RTH Privat																
2.1	Penyediaan RTH Privat																
2.1.1	Penyediaan RTH privat pada Zona Pertahanan dan Keamanan sebesar 0,01% dari total luas WP Sape	• Koramil 1608-03/03/Sape di SWP III.A pada Blok III.A.2 • Polsek Sape di SWP III.A pada Blok III.A.2	APBN, APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat, APBD Kabupaten Bima	• Pertahanan • Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional • Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat • Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	• Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat • Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Lingkungan Hidup	-										
2.1.2	Penyediaan sumur resapan sebagai bagian dari Ruang Terbuka Biru	• Koramil 1608-03/03/Sape di SWP III.A pada Blok III.A.2 • Polsek Sape di SWP III.A pada Blok III.A.2	APBN, APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat, APBD Kabupaten Bima	• Pertahanan • Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional • Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat • Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	• Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat • Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Lingkungan Hidup	-										
2.1.3	Penyediaan biopori sebagai bagian dari Ruang Terbuka Biru	• Koramil 1608-03/03/Sape di SWP III.A pada Blok III.A.2 • Polsek Sape di SWP III.A pada Blok III.A.2	APBN, APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat, APBD Kabupaten Bima	• Pertahanan • Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional • Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat • Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	• Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat • Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Lingkungan Hidup	-										
n	Perwujudan Zona Peruntukan Lainnya																
1	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum																
1.1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten																
1.1.1	Penataan Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	SWP III.A pada Blok III.A.3	APBN, APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat, APBD Kabupaten Bima, Swasta	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	BUMD										
1.1.2	Penyediaan fasilitas pendukung Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	SWP III.A pada Blok III.A.3	APBN, APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat, APBD Kabupaten Bima, Swasta	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	BUMD										
1.1.3	Optimalisasi dan pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	SWP III.A pada Blok III.A.3	APBN, APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat, APBD Kabupaten Bima, Swasta	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	BUMD										
2	Program Pemenuhan RTH Privat																
2.1	Penyediaan RTH Privat																
2.1.1	Penyediaan RTH privat pada Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) sebesar 0,001% dari total luas WP Sape	SWP III.A pada Blok III.A.3	APBN, APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat, APBD Kabupaten Bima, Swasta	• Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional • Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat • Lingkungan Hidup dan Kehutanan	• Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Lingkungan Hidup	• Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Lingkungan Hidup	BUMD										

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	Tahap Perencanaan-1		Tahap Perencanaan-2					TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)	TP-5 (2040-2042)
								1	2	1	2	3	4	5			
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
2.1.2	Penyediaan sumur resapan sebagai bagian dari Ruang Terbuka Biru	SWP III.A pada Blok III.A.3	APBN, APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat, APBD Kabupaten Bima, Swasta	• Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional • Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat • Lingkungan Hidup dan Kehutanan	• Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Lingkungan Hidup	• Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Lingkungan Hidup	BUMD										
2.1.3	Penyediaan biopori sebagai bagian dari Ruang Terbuka Biru	SWP III.A pada Blok III.A.3	APBN, APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat, APBD Kabupaten Bima, Swasta	• Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional • Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat • Lingkungan Hidup dan Kehutanan	• Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Lingkungan Hidup	• Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Lingkungan Hidup	BUMD										

BUPATI BIMA

Hj. INDAH DHAMAYANTI PUTRI, SE

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI BIMA
NOMOR 31 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN SAPE

TABEL KETENTUAN KEGIATAN DAN PEMANFAATAN RUANG (ITBX)

No.	Daftar Kegiatan	ZONA LINDUNG				ZONA BUDI DAYA																
		Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau		Zona Ekosistem Mangrove	Zona Pertanian		Zona Perikanan		Zona Pembangkit Tenaga Listrik	Zona Pariwisata	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum		Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Pengelolaan Persampahan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya
			Taman Kecamatan	Pemakaman		Tanaman Pangan	Perkebunan	Perikanan Tangkap	Perikanan Budidaya			Kepadatan Tinggi	Kepadatan Sedang	Kepadatan Rendah	Skala Kecamatan	Skala Kelurahan	Skala WP	Skala SWP					Instalasi Pengolahan Air Minum
		PS	RTH-3	RTH-7	EM	P-1	P-3	IK-1	IK-2	PTL	W	R-2	R-3	R-4	SPU-2	SPU-3	K-2	K-3	KT	PP	TR	HK	PL-3
A	**Pertanian, Kehutanan Dan Perikanan**																						
01	**Pertanian Tanaman, Peternakan, Perburuan Dan Kegiatan Ybdi**																						
1	Pertanian Serealia (Bukan Padi), Aneka Kacang Dan Biji-Bijian Penghasil Minyak	B4	X	X	X	I	T3	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Pertanian Padi	B4	X	X	X	I	T3	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X	I	I	X	X
3	Pertanian Sayuran, Buah, Dan Aneka Umbi	B4	X	X	X	I	T3	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X	I	I	X	X
4	Pertanian Tanaman Semusim Lainnya	B4	X	X	X	I	T3	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X
5	Pertanian Tanaman Tahunan	B4	X	X	X	I	I	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X
6	Pertanian Tanaman Hias Dan Pengembangbiakan Tanaman	B4	X	X	X	I	T3	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X
7	Peternakan Sapi Dan Kerbau	T3,B1	X	X	X	I	I	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8	Peternakan Kuda Dan Sejenisnya	T3,B1	X	X	X	I	I	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9	Peternakan Domba Dan Kambing	T3,B1	X	X	X	I	I	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
10	Peternakan Unggas	T3,B1	X	X	X	I	I	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
11	Pengusahaan Kokon/Kepompong Ulat Sutera	T3,B1	X	X	X	I	I	X	I	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X
12	Pembibitan Dan Budidaya Lebah	T3,B1	X	X	X	I	I	X	I	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X
13	Pembibitan Dan Budidaya Rusa	T3,B1	X	X	X	I	I	X	I	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X
14	Pembibitan Dan Budidaya Kelinci	T3,B1	X	X	X	I	I	X	I	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X
15	Pembibitan Dan Budidaya Cacing	T3,B1	X	X	X	I	I	X	I	X	I	T3	T3	T3	X	X	X	X	X	I	X	X	X
16	Pembibitan Dan Budidaya Burung Walet	T3,B1	X	X	X	I	I	X	I	X	I	X	X	T3,B1	X	X	X	X	X	I	X	X	X
17	Pembibitan Dan Budidaya Aneka Ternak Lainnya	T3,B1	X	X	X	I	I	X	I	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X
18	Jasa Penunjang Pertanian	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	T3,B2	T3,B2	T3,B2	X	X	I	I	X	X	X	X	X
19	Jasa Penunjang Peternakan	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	T3,B2	T3,B2	T3,B2	X	X	I	I	X	X	X	X	X
20	Jasa Penunjang Pasca Panen	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	T3,B2	T3,B2	T3,B2	X	X	I	I	X	X	X	X	X
21	Pemilihan Benih Tanaman Untuk Pengembangbiakan	X	X	X	X	T3	I	X	X	X	X	T3,B2	T3,B2	T3,B2	X	X	I	I	X	I	X	X	X
22	Perburuan, Penangkapan Dan Penangkaran Tumbuhan/ Satwa Liar	B1	X	X	X	X	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
02	**Pengelolaan Kehutanan Dan Penebangan**																						
23	Pengelolaan Hutan	B4	X	X	B1,B3	T3,B3	I	X	X	X	I	I	I	I	X	X	I	I	X	I	I	X	X
24	Pemanenan Dan Pemungutan Kayu	B4	X	X	B1,B3	T3,B3	I	X	X	X	I	I	I	I	X	X	I	I	X	I	I	X	X
25	Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu	B4	X	X	X	T3,B3	I	X	X	X	I	I	I	I	X	X	I	I	X	I	I	X	X
26	Jasa Penunjang Kehutanan	X	X	X	X	T3,B3	I	I	I	X	X	T3,B2	T3,B2	T3,B2	X	X	I	I	X	X	X	X	X
03	**Perikanan**																						
27	Jasa Sarana Produksi Penangkapan Ikan Di Laut	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	T3,B2	T3,B2	T3,B2	X	X	I	I	X	X	X	X	X
28	Jasa Produksi Penangkapan Ikan Di Laut	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	T3,B2	T3,B2	T3,B2	X	X	I	I	X	X	X	X	X
29	Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan Di Laut	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	T3,B2	T3,B2	T3,B2	X	X	I	I	X	X	X	X	X
30	Jasa Penangkapan Ikan Di Perairan Darat	X	X	X	T3,B3	T3,B3	T3,B3	I	I	X	X	T3,B2	T3,B2	T3,B2	X	X	I	I	X	X	X	X	X
31	Budidaya Ikan Air Tawar	B4	X	X	T3,B3	T3,B3	T3,B3	I	I	X	X	I	I	I	X	X	I	I	X	X	X	X	X
32	Jasa Budidaya Ikan Laut	X	X	X	T3,B3	T3,B3	T3,B3	I	I	X	X	T3,B2	T3,B2	T3,B2	X	X	I	I	X	X	X	X	X
33	Jasa Budidaya Ikan Air Tawar	X	X	X	T3,B3	T3,B3	T3,B3	I	I	X	X	T3,B2	T3,B2	T3,B2	X	X	I	I	X	X	X	X	X
34	Budidaya Ikan Air Payau	X	X	X	T3,B3	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
35	Jasa Budidaya Ikan Air Payau	X	X	X	T3,B3	T3,B3	T3,B3	I	I	X	X	T3,B2	T3,B2	T3,B2	X	X	I	I	X	X	X	X	X
36	Pengembangbiakan Jenis Ikan Yang Dilindungi Dan/Atau Termasuk Dalam Appendiks Cittes	B4	X	X	T3,B3	T3,B3	T3,B3	I	I	X	X	I	I	I	X	X	I	I	X	X	X	X	X
B	**Industri Pengolahan**																						
04	**Industri Makanan**																						
37	Industri Pengolahan Dan Pengawetan Daging	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	T3,B1	T3,B1	T3,B1	X	X	T3,B1	T3,B1	X	X	X	X	X
38	Industri Pengolahan Dan Pengawetan Ikan Dan Produk Ikan	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	T3,B1	T3,B1	T3,B1	X	X	T3,B1	T3,B1	X	X	X	X	X
39	Industri Pengolahan Dan Pengawetan Ikan Dan Biota Air Dalam Kaleng	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	T3,B1	T3,B1	T3,B1	X	X	T3,B1	T3,B1	X	X	X	X	X

40	Industri Pengolahan Dan Pengawetan Buah-Buahan Dan Sayuran Dengan Cara Diasinkan, Dilumatkan, Dikeringkan, Dan Dibekukan	X	X	X	X	T3	T3	I	I	X	X	T3,B1	T3,B1	T3,B1	X	X	T3,B1	T3,B1	X	X	X	X	X
41	Industri Pengolahan Dan Pengawetan Buah-Buahan Dan Sayuran Dalam Kaleng	X	X	X	X	T3	T3	I	I	X	X	T3,B1	T3,B1	T3,B1	X	X	T3,B1	T3,B1	X	X	X	X	X
42	Industri Tempe Kedelai	T2,T3,B1,B4	X	X	X	T3	T3	I	I	X	X	T3,B1	T3,B1	T3,B1	X	X	T3,B1	T3,B1	X	X	X	X	X
43	Industri Tahu Kedelai	T2,T3,B1,B4	X	X	X	T3	T3	I	I	X	X	T3,B1	T3,B1	T3,B1	X	X	T3,B1	T3,B1	X	X	X	X	X
44	Industri Minyak Dan Lemak Nabati Dan Hewani	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	T3,B1	T3,B1	T3,B1	X	X	T3,B1	T3,B1	X	X	X	X	X
45	Industri Pengolahan Susu, Produk Dari Susu Dan Es Krim	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	T3,B1	T3,B1	T3,B1	X	X	T3,B1	T3,B1	X	X	X	X	X
46	Industri Penggilingan Padi-Padian, Tepung Dan Pati	X	X	X	X	T3	T3	I	I	X	X	T3,B1	T3,B1	T3,B1	X	X	T3,B1	T3,B1	X	X	X	X	X
47	Industri Makanan Lainnya	X	X	X	X	T3	T3	I	I	X	X	T3,B1	T3,B1	T3,B1	X	X	T3,B1	T3,B1	X	X	X	X	X
48	Industri Makanan Hewan	X	X	X	X	T3	T3	I	I	X	X	T3,B1	T3,B1	T3,B1	X	X	T3,B1	T3,B1	X	X	X	X	X
05	**Industri Minuman**																						
49	Industri Minuman Ringan	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	T3,B1	T3,B1	T3,B1	X	X	T3,B1	T3,B1	X	X	X	X	X
50	Industri Air Kemasan Dan Air Minum Isi Ulang	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	T3,B1	T3,B1	T3,B1	X	X	T3,B1	T3,B1	X	X	X	X	X
06	**Industri Pengolahan Tembakau**																						
51	Industri Pengolahan Tembakau	X	X	X	X	T3	T3	I	I	X	X	T3,B1	T3,B1	T3,B1	X	X	T3,B1	T3,B1	X	X	X	X	X
07	**Industri Pakaian Jadi**																						
52	Industri Pakaian Jadi Dan Perlengkapannya, Bukan Pakaian Jadi Dari Kulit Berbulu	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	T3,B1	T3,B1	T3,B1	X	X	T3,B1	T3,B1	X	X	X	X	X
53	Industri Pakaian Jadi Dan Barang Dari Kulit Berbulu	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	T3,B1	T3,B1	T3,B1	X	X	T3,B1	T3,B1	X	X	X	X	X
54	Industri Pakaian Jadi Rajutan Dan Sulaman/Bordir	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	T3	T3	T3	X	X	T3	T3	X	X	X	X	X
08	**Industri Kulit, Barang Dari Kulit Dan Alas Kaki**																						
55	Industri Kulit Dan Barang Dari Kulit, Termasuk Kulit Buatan	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	T3,B1	T3,B1	T3,B1	X	X	T3,B1	T3,B1	X	X	X	X	X
56	Industri Alas Kaki	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	T3,B1	T3,B1	T3,B1	X	X	T3,B1	T3,B1	X	X	X	X	X
09	**Industri Kayu, Barang Dari Kayu Dan Gabus (Tidak Termasuk Furnitur) Dan Barang Anyaman Dari Bambu, Rotan Dan Sejenisnya**																						
57	Industri Penggergajian Dan Pengawetan Kayu, Rotan, Bambu Dan Sejenisnya	X	X	X	X	T3	T3	I	I	X	X	T3,B1	T3,B1	T3,B1	X	X	T3,B1	T3,B1	X	X	X	X	X
58	Industri Barang Dari Kayu; Industri Barang Dari Gabus Dan Barang Anyaman Dari Jerami, Rotan, Bambu Dan Sejenis Lainnya	X	X	X	X	T3	T3	I	I	X	X	T3,B1	T3,B1	T3,B1	X	X	T3,B1	T3,B1	X	X	X	X	X
10	**Industri Kertas Dan Barang Dari Kertas**																						
59	Industri Kertas Dan Barang Dari Kertas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B1	T3,B1	T3,B1	X	X	T3,B1	T3,B1	X	X	X	X	X
11	**Industri Pencetakan Dan Reproduksi Media Rekaman**																						
60	Industri Pencetakan Dan Kegiatan Ybdi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B1	T3,B1	T3,B1	X	X	T3,B1	T3,B1	X	X	X	X	X
61	Reproduksi Media Rekaman	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B1	T3,B1	T3,B1	X	X	T3,B1	T3,B1	X	X	X	X	X
12	**Industri Karet, Barang Dari Karet Dan Plastik**																						
62	Industri Karet Dan Barang Dari Karet	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B1	T3,B1	T3,B1	X	X	T3,B1	T3,B1	X	X	X	X	X
63	Industri Barang Dari Plastik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B1	T3,B1	T3,B1	X	X	T3,B1	T3,B1	X	X	X	X	X
13	**Industri Barang Galian Bukan Logam**																						
64	Industri Kaca Dan Barang Dari Kaca	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B1	T3,B1	T3,B1	X	X	T3,B1	T3,B1	X	X	X	X	X
65	Industri Barang Dari Batu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B1	T3,B1	T3,B1	X	X	T3,B1	T3,B1	X	X	X	X	X
66	Industri Barang Galian Bukan Logam Lainnya Ytdl	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B1	T3,B1	T3,B1	X	X	T3,B1	T3,B1	X	X	X	X	X
14	**Industri Peralatan Listrik**																						
67	Industri Peralatan Rumah Tangga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B1	T3,B1	T3,B1	X	X	T3,B1	T3,B1	X	X	X	X	X
15	**Industri Kendaraan Bermotor, Trailer Dan Semi Trailer**																						
68	Industri Suku Cadang Dan Aksesori Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B1	T3,B1	T3,B1	X	X	T3,B1	T3,B1	X	X	X	X	X
16	**Industri Furnitur**																						
69	Industri Furnitur	X	X	X	X	X	T3,B1,B3	X	X	X	X	T3,B1	T3,B1	T3,B1	X	X	T3,B1	T3,B1	X	X	X	X	X
17	**Industri Pengolahan Lainnya**																						
70	Industri Barang Perhiasan Dan Barang Berharga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B1	T3,B1	T3,B1	X	X	T3,B1	T3,B1	X	X	X	X	X
71	Industri Alat Musik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B1	T3,B1	T3,B1	X	X	T3,B1	T3,B1	X	X	X	X	X
72	Industri Alat Olahraga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B1	T3,B1	T3,B1	X	X	T3,B1	T3,B1	X	X	X	X	X
73	Industri Alat Permainan Dan Mainan Anak-Anak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B1	T3,B1	T3,B1	X	X	T3,B1	T3,B1	X	X	X	X	X
18	**Reparasi Dan Pemasangan Mesin Dan Peralatan**																						
74	Reparasi Produk Logam Fabrikasi, Mesin Dan Peralatan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B1	T3,B1	T3,B1	X	X	T3,B1	T3,B1	X	X	X	X	X
75	Instalasi/Pemasangan Mesin Dan Peralatan Industri	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B1	T3,B1	X	X	X	X	X
C	**Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas Dan Udara Dingin**																						
19	**Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas Dan Udara Dingin**																						

76	Pembangkitan Tenaga Listrik	T1,B1	X	X	B1,B3	B1	B1	B1	B1	I	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1
77	Transmisi Tenaga Listrik	T1,B1	X	X	B1,B3	B1	B1	B1	B1	I	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1
78	Distribusi Tenaga Listrik	T1,B1	X	X	B1,B3	B1	B1	B1	B1	I	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1
79	Penjualan Tenaga Listrik	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	I	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1
80	Pembangkit, Transmisi, Distribusi Dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan Usaha	T1,B1	X	X	B1,B3	B1	B1	B1	B1	I	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1
81	Pembangkit, Transmisi Dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan Usaha	T1,B1	X	X	B1,B3	B1	B1	B1	B1	I	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1
82	Pembangkit, Distribusi Dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan Usaha	T1,B1	X	X	B1,B3	B1	B1	B1	B1	I	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1
83	Distribusi Dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan Usaha	T1,B1	X	X	B1,B3	B1	B1	B1	B1	I	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1
84	Pengoperasian Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik	T1,B1	X	X	B1,B3	B1	B1	B1	B1	I	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1
85	Pengoperasian Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik	T1,B1	X	X	B1,B3	B1	B1	B1	B1	I	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1
86	Aktivitas Penunjang Tenaga Listrik	T1,B1	X	X	X	B1	B1	B1	B1	I	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1
87	Pengadaan Dan Distribusi Gas Alam Dan Buatan	X	X	X	B1,B3	B1	B1	B1	B1	I	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1
88	Pengadaan Uap/Air Panas, Udara Dingin Dan Produksi Es	X	X	X	B1,B3	B1	B1	B1	B1	I	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1
D	**Treatment Air, Treatment Air Limbah, Treatment Dan Pemulihan Material Sampah, Dan Aktivitas Remediasi**																						
20	**Treatment Air**																						
89	Treatment Air	B1	T3	T3	B1,B3	B1	B1	B1	B1	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	I
21	**Treatment Air Limbah**																						
90	Pengumpulan Air Limbah	B1	X	X	X	B1	B1	B1	B1	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	X
91	Treatment Dan Pembuangan Air Limbah	B1	X	X	X	B1	B1	B1	B1	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	X
22	**Pengumpulam, Treatment Dan Pembuangan Limbah Dan Sampah Serta Aktivitas Pemulihan Material**																						
92	Pengumpulan Limbah Dan Sampah Tidak Berbahaya	X	T3,B3	T3,B3	X	B1	B1	B1	B1	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	X
93	Pengumpulan Limbah Berbahaya	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	X	I	B1	B1	X
94	Treatment Dan Pembuangan Sampah Tidak Berbahaya	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	X	I	B1	B1	X
95	Treatment Dan Pembuangan Limbah Berbahaya	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	X	I	B1	B1	X
96	Pemulihan Material	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	X	I	B1	B1	X
23	**Aktivitas Remediasi Dan Pengelolaan Limbah Dan Sampah Lainnya**																						
97	Aktivitas Remediasi Dan Pengelolaan Limbah Dan Sampah Lainnya	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	X	I	B1	B1	X
E	**Konstruksi**																						
24	**Konstruksi Gedung**																						
98	Konstruksi Gedung Hunian	X	X	X	X	T3	T3	I	T3	T2	T3	I	I	I	T2	T2	I	I	T2	T2	T2	T2	T2
99	Konstruksi Gedung Perkantoran	X	T3	T3	X	T3	T3	I	T3	T2	T3	T3,B2	T3,B2	T3,B2	T2	T2	I	I	I	T2	T2	T2	T2
100	Konstruksi Gedung Industri	X	X	X	X	T3	T3	T3,B1	T3,B1	X	X	T3,B2	T3,B2	T3,B2	X	X	T3,B1	T3,B1	X	X	X	X	X
101	Konstruksi Gedung Perbelanjaan	X	X	X	X	X	X	I	T3	X	T3	T3,B2	T3,B2	T3,B2	T2	T2	I	I	T2	T2	T2	T2	T2
102	Konstruksi Gedung Kesehatan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B2	T3,B2	T3,B2	I	I	I	I	X	X	T2	T2	X
103	Konstruksi Gedung Pendidikan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3,B2	T3,B2	T3,B2	I	I	I	I	X	X	T2	T2	X
104	Konstruksi Gedung Penginapan	X	X	X	X	X	X	T3	X	X	I	T3,B2	T3,B2	T3,B2	X	X	I	I	X	X	T2	X	X
105	Konstruksi Gedung Tempat Hiburan Dan Olahraga	X	X	X	X	T3	T3	T3	T3	X	I	T3,B2	T3,B2	T3,B2	I	I	I	I	X	X	X	T2	T2
106	Konstruksi Gedung Lainnya	X	X	X	X	T3	T3	T3	T3	T2,B3	X	T3,B2	T3,B2	T3,B2	T2	T2	I	I	T2	T2	T2	T2	T2
25	**Konstruksi Bangunan Sipil**																						
107	Konstruksi Jalan Dan Jalan Rel	T3,B1	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1
108	Konstruksi Jaringan Irigasi Dan Drainase	B1	X	X	T3,B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1
109	Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih	B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	I
110	Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana Dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair Dan Gas	B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1
111	Kosntruksi Bangunan Sipil Elektrikal	B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	B1	B1	B1	B1	I	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1
112	Konstruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi Untuk Prasarana Transportasi	B1	X	X	T3,B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1
113	Kosntruksi Sentral Telekomunikasi	B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1
114	Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah	B1	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	I
115	Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi Dan Limbah Lainnya	B1	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1
116	Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air	B1	X	X	X	B1	B1	B1	B1	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1
117	Konstruksi Bangunan Pelabuhan Bukan Perikanan	B1	X	X	X	B1	B1	I	B1	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	X	B1	X	X
118	Konstruksi Bangunan Pelabuhan Perikanan	B1	X	X	X	B1	B1	I	B1	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	X	B1	X	X
119	Pengerukan	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1
120	Konstruksi Bangunan Sipil Minyak Dan Gas Bumi	B1	X	X	X	B1	B1	B1	B1	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1
121	Konstruksi Bangunan Sipil Pertambangan	B1	X	X	X	B1	B1	B1	B1	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1
122	Konstruksi Bangunan Sipil Panas Bumi	B1	X	X	X	B1	B1	B1	B1	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1
123	Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Olah Raga	X	X	X	X	T3	T3	T3	T3	X	I	T3,B2	T3,B2	T3,B2	I	I	I	I	T2	X	X	T2	T2
124	Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya Ytdl	X	X	X	X	T3	T3	T3	T3	X	T3	T3,B2	T3,B2	T3,B2	T2	T2	I	I	T2	T2	T2	T2	T2

125	Angkutan Bus	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2
126	Angkutan Melalui Saluran Pipa	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2
26	**Konstruksi Khusus**																						
127	Pembongkaran Dan Penyiapan Lahan	B1	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
128	Instalasi Sistem Kelistrikan, Air (Pipa) Dan Instalasi Konstruksi Lainnya	B1	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1
129	Penyelesaian Konstruksi Bangunan	B1	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1
130	Konstruksi Khusus Lainnya	B1	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1
F	**Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor**																						
27	**Perdagangan, Reparasi Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor**																						
131	Perdagangan Mobil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B2	T3,B2	T3,B2	X	X	I	I	X	X	X	X	X
132	Reparasi Dan Perawatan Mobil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B2	T3,B2	T3,B2	X	X	I	I	X	X	X	X	X
133	Perdagangan Suku Cadang Dan Aksesori Mobil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B2	T3,B2	T3,B2	X	X	I	I	X	X	X	X	X
134	Perdagangan, Reparasi Dan Perawatan Sepeda Motor Dan Perdagangan Suku Cadang Dan Aksesorinya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B2	T3,B2	T3,B2	X	X	I	I	X	X	X	X	X
28	**Perdagangan Besar, Bukan Mobil Dan Sepeda Motor**																						
135	Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	T3,B2	T3,B2	T3,B2	X	X	I	I	X	X	X	X	X
136	Perdagangan Besar Hasil Pertanian Dan Hewan Hidup	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	T3,B2	T3,B2	T3,B2	X	X	I	I	X	X	X	X	X
137	Perdagangan Besar Bahan Makanan Dan Minuman Hasil Pertanian	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	T3,B2	T3,B2	T3,B2	X	X	I	I	X	X	X	X	X
138	Perdagangan Besar Bahan Makanan Dan Minuman Hasil Peternakan Dan Perikanan	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	T3,B2	T3,B2	T3,B2	X	X	I	I	X	X	X	X	X
139	Perdagangan Besar Makanan Dan Minuman Lainnya Dan Tembakau	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	T3,B2	T3,B2	T3,B2	X	X	I	I	X	X	X	X	X
140	Perdagangan Besar Tekstil, Pakaian Dan Alas Kaki	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B2	T3,B2	T3,B2	X	X	I	I	X	X	X	X	X
141	Perdagangan Besar Alat Tulis Dan Hasil Pencetakan Dan Penerbitan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B2	T3,B2	T3,B2	X	X	I	I	X	X	X	X	X
142	Perdagangan Besar Alat Fotografi Dan Barang Optik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B2	T3,B2	T3,B2	X	X	I	I	X	X	X	X	X
143	Perdagangan Besar Farmasi, Obat, Dan Kosmetik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B2	T3,B2	T3,B2	X	X	I	I	X	X	X	X	X
144	Perdagangan Besar Barang Keperluan Rumah Tangga Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B2	T3,B2	T3,B2	X	X	I	I	X	X	X	X	X
145	Perdagangan Besar Komputer, Perlengkapan Komputer, Dan Piranti Lunak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B2	T3,B2	T3,B2	X	X	I	I	X	X	X	X	X
146	Perdagangan Besar Suku Cadang Elektronik Dan Peralatan Telekomunikasi Dan Bagian-Bagiannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B2	T3,B2	T3,B2	X	X	I	I	X	X	X	X	X
147	Perdagangan Besar Mesin, Peralatan, Dan Perlengkapan Pertanian	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	T3,B2	T3,B2	T3,B2	X	X	I	I	X	X	X	X	X
148	Perdangan Besar Mesin, Peralatan, Dan Perlengkapan Lainnya	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	T3,B2	T3,B2	T3,B2	X	X	I	I	X	X	X	X	X
149	Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair Dan Gas , Dan Produk Ybdi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B2	T3,B2	T3,B2	X	X	I	I	X	X	X	X	X
150	Perdagangan Besar Logam Dan Bijih Logam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B2	T3,B2	T3,B2	X	X	I	I	X	X	X	X	X
151	Perdagangan Besar Bahan Dan Perlengkapan Bangunan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B2	T3,B2	T3,B2	X	X	I	I	X	X	X	X	X
152	Perdagangan Besar Mineral Bukan Logam, Mineral Radioaktif, Zat Radioaktif Dan Pembangkit Radiasi Pengion	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B2	T3,B2	T3,B2	X	X	I	I	X	X	X	X	X
153	Perdagangan Besar Bahan Dan Barang Kimia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B2	T3,B2	T3,B2	X	X	I	I	X	X	X	X	X
154	Perdagangan Besar Produk Lainnya Termasuk Barang Sisa Dan Potongan Ytdl	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B2	T3,B2	T3,B2	X	X	I	I	X	X	X	X	X
155	Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B2	T3,B2	T3,B2	X	X	I	I	X	X	X	X	X
29	**Perdagangan Eceran, Bukan Mobil Dan Motor**																						
156	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Di Toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3,B2	T3,B2	T3,B2	X	X	I	I	X	X	X	X	X
157	Perdagangan Eceran Khusus Makanan, Minuman Dan Tembakau Di Toko	X	X	X	X	T3	T3	I	T3	X	T3	T3,B2	T3,B2	T3,B2	X	X	I	I	X	X	X	X	X
158	Perdagangan Eceran Khusus Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	X	X	X	X	X	X	I	X	X	T3	T3,B1,B2	T3,B1,B2	T3,B1,B2	X	X	I	I	X	X	X	X	X
159	Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Informasi Dan Komunikasi Di Toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3,B2	T3,B2	T3,B2	X	X	I	I	X	X	X	X	X
160	Perdagangan Eceran Khusus Tekstil Di Toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3,B2	T3,B2	T3,B2	X	X	I	I	X	X	X	X	X
161	Perdagangan Eceran Khusus Barang Dan Bahan Bangunan, Cat, Dan Kaca Di Toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3,B2	T3,B2	T3,B2	X	X	I	I	X	X	X	X	X

162	Perdagangan Eceran Khusus Karpet, Permadani Dan Penutup Dinding Dan Lantai Di Toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3,B2	T3,B2	T3,B2	X	X	I	I	X	X	X	X	X
163	Perdagangan Eceran Khusus Furnitur, Peralatan Listrik Rumah Tangga, Peralatan Penerangan, Dan Peralatan Rumah Tangga Lainnya Di Toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3,B2	T3,B2	T3,B2	X	X	I	I	X	X	X	X	X
164	Perdagangan Eceran Khusus Barang Budaya Dan Rekreasi Di Toko Khusus	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3,B2	T3,B2	T3,B2	X	X	I	I	X	X	X	X	X
165	Perdagangan Eceran Khusus Pakaian, Alas Kaki, Dan Barang Dari Kulit Di Toko	X	X	X	X	X	X	T3	X	X	T3	T3,B2	T3,B2	T3,B2	X	X	I	I	X	X	X	X	X
166	Perdagangan Eceran Khusus Barang Dan Obat Farmasi, Alat Kedokteran, Parfum, Dan Kosmetik Di Toko	X	X	X	X	X	X	T3	X	X	T3	T3,B2	T3,B2	T3,B2	X	X	I	I	X	X	X	X	X
167	Perdagangan Eceran Khusus Barang Baru Lainnya Di Toko	X	X	X	X	X	X	T3	X	X	T3	T3,B2	T3,B2	T3,B2	X	X	I	I	X	X	X	X	X
168	Perdagangan Eceran Khusus Barang Bekas Di Toko	X	X	X	X			T3		X	T3	T3.B2	T3.B2	T3.B2	X	X	I	I	X	X	X	X	X
169	Perdagangan Eceran Khusus Hewan Piaraan Dan Hewan Ternak	X	X	X	X	T3	T3	T3	T3	X	T3	T3,B2	T3,B2	T3,B2	X	X	I	I	X	X	X	X	X
170	Perdagangan Eceran Bunga Potong, Tanam, Pupuk, Dan Ybdi Di Toko	X	X	X	X	T3	T3	T3	T3	X	T3	T3,B2	T3,B2	T3,B2	X	X	I	I	X	X	X	X	X
171	Perdagangan Eceran Bahan Kimia, Aromatik/ Penyegar (Minyak Atsiri), Dan Bahan Bakar Bukan Bahan Bakar Untuk Kendaraan Motor Di Toko	X	X	X	X	X	X	T3	X	X	T3	T3,B2	T3,B2	T3,B2	X	X	I	I	X	X	X	X	X
172	Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dan Lukisan Di Toko	X	X	X	X	X	X	T3	X	X	T3	T3,B2	T3,B2	T3,B2	X	X	I	I	X	X	X	X	X
173	Perdagangan Eceran Khusus Barang Lainnya Ytdl	X	X	X	X	X	X	T3	X	X	T3	T3.B2	T3.B2	T3.B2	X	X	I	I	X	X	X	X	X
174	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Pertanian	X	X	X	X	T3	T3	T3	T3	X	T3	T3	T3	T3	X	X	I	I	X	X	T2	X	X
175	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Makanan, Minuman, Dan Produk Tembakau Hasil Industri Pengolahan	X	X	X	X	T3	T3	T3	T3	X	T3	T3	T3	T3	X	X	I	I	X	X	T2	X	X
176	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Tekstil, Pakaian, Dan Alas Kaki	X	X	X	X	X	X	T3	X	X	T3	T3	T3	T3	X	X	I	I	X	X	T2	X	X
177	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Bahan Kimia, Farmasi, Kosmetik, Dan Ybdi	X	X	X	X	X	X	T3	X	X	T3	T3	T3	T3	X	X	I	I	X	X	T2	X	X
178	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Pribadi	X	X	X	X	X	X	T3	X	X	T3	T3	T3	T3	X	X	I	I	X	X	T2	X	X
179	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Perlengkapan Rumah Tangga	X	X	X	X	X	X	T3	X	X	T3	T3	T3	T3	X	X	I	I	X	X	T2	X	X
180	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Kertas, Barang Dari Kertas, Alat Tulis, Barang Cetakan, Alat Olahraga, Alat Musik, Alat Fotografi, Dan Komputer	X	X	X	X	X	X	T3	X	X	T3	T3	T3	T3	T3	T3	I	I	T2	X	T2	X	X
181	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Kerajinan, Mainan Anak-Anak Dan Lukisan	X	X	X	X	X	X	T3	X	X	T3	T3	T3	T3	X	X	I	I	X	X	T2	X	X
182	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Lainnya Dan Barang Bekas	X	X	X	X	X	X	T3	X	X	T3	T3	T3	T3	X	X	I	I	X	X	T2	X	X
183	Perdagangan Eceran Bukan Di Toko, Kaki Lima Dan Los Pasar	B4	T3	T3	X	T1	T1	T3	T1	X	T1	T1	T1	T1	X	X	I	I	X	X	T2	X	X
G	**Pengangkutan Dan Pergudangan**																						
30	**Angkutan Darat Dan Angkutan Melalui Saluran Pipa**																						
184	Angkutan Jalan Rel	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1
185	Angkutan Bus	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2
186	Angkutan Melalui Saluran Pipa	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2
187	Angkutan Darat Bukan Bus Untuk Penumpang	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2
188	Angkutan Darat Lainnya Untuk Penumpang	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2
189	Angkutan Darat Untuk Barang	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2
190	Angkutan Jalan Rel Perkotaan Dan Wisata Untuk Penumpang	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1
191	Angkutan Jalan Rel Lainnya	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1
31	**Angkutan Perairan**																						
192	Angkutan Laut	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
193	Angkutan Sungai, Danau Dan Penyeberangan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
34	**Angkutan Udara**	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	X
194	Angkutan Udara Untuk Penumpang	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1
195	Angkutan Udara Untuk Kargo	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1
33	**Pergudangan Dan Aktivitas Penunjang Angkutan**																						
196	Pergudangan Dan Penyimpanan	B4	X	X	X	T3	T3	I	T3	T3	X	T3.B2	T3.B2	T3.B2	X	X	I	I	T2	T2	T2	T2	T2
197	Aktivitas Penunjang Angkutan	B4	X	X	X	X	X	I	T3	T3	T3	T3.B2	T3.B2	T3.B2	B2	B2	I	I	X	X	I	T2	X
34	**Aktivitas Pos Dan Kurir**																						
198	Aktivitas Pos	X	X	X	X	X	X	I	X	X	T3	T3.B2	T3.B2	T3.B2	I	I	I	I	T2	X	T2	X	X
199	Aktivitas Kurir	X	X	X	X	X	X	I	X	X	T3	T3.B2	T3.B2	T3.B2	X	X	I	I	X	X	T2	X	X

H	Penyediaan Akomodasi Dan Penyediaan Makan Minum																					
55	**Penyediaan Akomodasi**																					
200	Hotel Bintang	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I	T3,B2	T3,B2	T3,B2	X	X	I	I	X	X	T2	X	X
201	Hotel Melati	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I	T3,B2	T3,B2	T3,B2	X	X	I	I	X	X	T2	X	X
202	Pondok Wisata	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I	T3,B2	T3,B2	T3,B2	X	X	I	I	X	X	X	X	X
203	Penginapan Remaja (*Youth Hostel*)	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I	T3,B2	T3,B2	T3,B2	X	X	I	I	X	X	X	X	X
204	Bumi Perkemahan, Persinggahan Karavan, Dan Taman Karavan	B4	X	X	X	X	T3	I	X	X	I	T3,B2	T3,B2	T3,B2	X	X	I	I	X	X	X	X	X
205	Vila	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I	T3,B2	T3,B2	T3,B2	X	X	I	I	X	X	X	X	X
206	Apartemen Hotel	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B2	T3,B2	T3,B2	X	X	I	I	X	X	X	X	X
207	Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I	T3,B2	T3,B2	T3,B2	X	X	I	I	X	X	T2	X	X
208	Penyediaan Akomodasi Lainnya	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I	T3,B2	T3,B2	T3,B2	T2	T2	I	I	T3	X	T2	T2	X
56	**Penyediaan Makanan Dan Minuman**																					
209	Restoran											T3,B2	T3,B2	T3,B2					T3	X	T2	X	X
210	Rumah/Warung Makan	X	X	X	X	T3	T3	I	T3	X	I	T3,B2	T3,B2	T3,B2	T2	T2	I	I	T3	T2	T2	X	X
211	Kedai Makanan	B4	T3	T3	X	T3	T3	I	T3	X	I	T3,B2	T3,B2	T3,B2	T2	T2	I	I	X	X	T2	X	X
212	Penyediaan Makanan Keliling/Tempat Tidak Tetap	B4	X	X	X	T3	T3	I	T3	X	I	T3,B2	T3,B2	T3,B2	X	X	I	I	X	X	T2	X	X
213	Restoran Dan Penyediaan Makanan Keliling Lainnya	X	X	X	X	T3	T3	I	T3	X	I	T3,B2	T3,B2	T3,B2	X	X	I	I	X	X	T2	X	X
214	Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering)	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I	T3,B2	T3,B2	T3,B2	X	X	I	I	X	X	X	X	X
215	Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I	T3,B2	T3,B2	T3,B2	X	X	I	I	X	X	X	X	X
216	Rumah Minum / Kafe	B4	X	X	X	T3	T3	I	T3	X	T3	T3,B2	T3,B2	T3,B2	X	X	I	I	X	X	X	X	X
217	Kedai Minuman	B4	T3	T3	X	T3	T3	I	T3	X	T3	T3,B2	T3,B2	T3,B2	X	X	I	I	X	X	X	X	X
218	Rumah/Kedai Obat Tradisional	B4	X	X	X	T3	T3	I	T3	X	T3	T3,B2	T3,B2	T3,B2	X	X	I	I	X	X	X	X	X
I	**Informasi Dan Komunikasi**																					
37	**Aktivitas Penerbitan**																					
219	Aktivitas Penerbitan Buku, Majalah Dan Terbitan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B2	T3,B2	T3,B2	X	X	I	I	I	X	X	X	X
220	Penerbitan Piranti Lunak (Software)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B2	T3,B2	T3,B2	X	X	I	I	I	X	X	X	X
38	**Aktivitas Produksi Gambar Bergerak, Video Dan Program Televisi, Perekaman Suara Dan Penerbitan Musik**																					
221	Aktivitas Produksi Gambar Bergerak, Video Dan Program Televisi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B2	T3,B2	T3,B2	X	X	I	I	I	X	X	X	X
222	Aktivitas Perekaman Suara Dan Penerbitan Musik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B2	T3,B2	T3,B2	X	X	I	I	I	X	X	X	X
39	**Aktivitas Penyiaran Dan Pemrograman**																					
223	Penyiaran Radio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B2	T3,B2	T3,B2	X	X	I	I	I	X	X	X	X
224	Aktivitas Penyiaran Dan Pemrograman Televisi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B2	T3,B2	T3,B2	X	X	I	I	I	X	X	X	X
40	**Telekomunikasi**																					
225	Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel	B1	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
226	Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel	B1	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
227	Aktivitas Telekomunikasi Satelit	B1	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
228	Aktivitas Telekomunikasi Lainnya	B1	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
41	**Aktivitas Pemrograman, Konsultasi Komputer Dan Kegiatan Ybdi**																					
229	Aktivitas Pemrograman, Konsultasi Komputer Dan Kegiatan Ybdi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B2	T3,B2	T3,B2	X	X	I	I	I	X	X	X	X
42	**Aktivitas Jasa Informasi**																					
230	Aktivitas Pengolahan Data, Hosting Dan Kegiatan Ybdi; Portal Web	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B2	T3,B2	T3,B2	X	X	I	I	I	X	X	X	X
231	Aktivitas Jasa Informasi Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B2	T3,B2	T3,B2	X	X	I	I	I	X	X	X	X
J	**Aktivitas Keuangan Dan Asuransi**																					
43	**Aktivitas Jasa Keuangan, Bukan Asuransi Dan Dana Pensiun**																					
232	Perantara Moneter	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B2	T3,B2	T3,B2	X	X	I	I	I	X	X	X	X
233	Aktivitas Perusahaan Holding	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B2	T3,B2	T3,B2	X	X	I	I	I	X	X	X	X
234	Trust, Pembiayaan Dan Entitas Keuangan Sejenis	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B2	T3,B2	T3,B2	X	X	I	I	I	X	X	X	X
235	Otoritas Jasa Keuangan (Oik)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B2	T3,B2	T3,B2	X	X	I	I	I	X	X	X	X
236	Lembaga Penjamin Simpanan (Lps)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B2	T3,B2	T3,B2	X	X	I	I	I	X	X	X	X
237	Aktivitas Jasa Keuangan Lainnya, Bukan Asuransi, Penjaminan, Dan Dana Pensiun	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B2	T3,B2	T3,B2	X	X	I	I	I	X	X	X	X
44	**Asuransi, Penjaminan, Reasuransi Dan Dana Pensiun, Bukan Jaminan Sosial Wajib**																					
238	Asuransi Dan Penjaminan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B2	T3,B2	T3,B2	X	X	I	I	I	X	X	X	X
239	Reasuransi Dan Penjaminan Ulang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B2	T3,B2	T3,B2	X	X	I	I	I	X	X	X	X
240	Dana Pensiun	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B2	T3,B2	T3,B2	X	X	I	I	I	X	X	X	X
45	**Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan, Asuransi, Penjaminan Dan Dana Pensiun**																					
241	Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan, Bukan Asuransi, Penjaminan Dan Dana Pensiun	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B2	T3,B2	T3,B2	X	X	I	I	I	X	X	X	X
242	Aktivitas Penunjang Asuransi, Penjaminan Dan Dana Pensiun	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B2	T3,B2	T3,B2	X	X	I	I	I	X	X	X	X

243	Aktivitas Manajemen Dana	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B2	T3,B2	T3,B2	X	X	I	I	I	X	X	X	X
244	Aktivitas Penyelenggaraan Sistem Pembayaran Dan Jasa Pengolahan Uang Rupiah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B2	T3,B2	T3,B2	X	X	I	I	I	X	X	X	X
K	**Real Estat**																						
46	**Real Estat**																						
245	Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I	I	I	I	X	X	I	I	I	X	X	X	X
246	Kawasan Pariwisata	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I	I	I	I	X	X	I	I	X	X	X	X	X
247	Kawasan Industri	X	X	X	X	X	X	T3,B1	T3,B1	X	X	T3,B1	T3,B1	T3,B1	X	X	I	I	X	X	X	X	X
248	Real Estat Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	I	I	I	X	X	I	I	X	X	X	X	X
L	**Aktivitas Profesional, Ilmiah Dan Teknis**																						
47	**Aktivitas Hukum Dan Akuntansi**																						
249	Aktivitas Hukum	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B2	T3,B2	T3,B2	X	X	I	I	I	X	X	X	X
250	Aktivitas Akuntansi, Pembukuan Dan Pemeriksa; Konsultasi Pajak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B2	T3,B2	T3,B2	X	X	I	I	I	X	X	X	X
48	**Aktivitas Kantor Pusat Dan Konsultasi Manajemen**																						
251	Aktivitas Kantor Pusat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B2	T3,B2	T3,B2	X	X	I	I	I	X	X	X	X
252	Aktivitas Konsultasi Manajemen	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B2	T3,B2	T3,B2	X	X	I	I	I	X	X	X	X
49	**Aktivitas Arsitektur Dan Keinsinyuran; Analisis Dan Uji Teknis**																						
253	Aktivitas Arsitektur Dan Keinsinyuran Serta Konsultasi Teknis Ybdi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B2	T3,B2	T3,B2	X	X	I	I	I	X	X	X	X
254	Analisis Dan Uji Teknis	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B2	T3,B2	T3,B2	X	X	I	I	I	X	X	X	X
50	**Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan**																						
255	Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam Dan Ilmu Teknologi Dan Rekayasa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B2	T3,B2	T3,B2	X	X	I	I	I	X	X	X	X
256	Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Sosial Dan Humaniora	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B2	T3,B2	T3,B2	X	X	I	I	I	X	X	X	X
51	**Periklanan Dan Penelitian Pasar**																						
257	Periklanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B2	T3,B2	T3,B2	X	X	I	I	I	X	X	X	X
258	Penelitian Pasar Dan Jajak Pendapat Masyarakat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B2	T3,B2	T3,B2	X	X	I	I	I	X	X	X	X
52	**Aktivitas Profesional, Ilmiah Dan Teknis Lainnya**																						
259	Aktivitas Desain Khusus	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B2	T3,B2	T3,B2	X	X	I	I	I	X	X	X	X
260	Aktivitas Fotografi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T3,B2	T3,B2	T3,B2	X	X	I	I	I	X	X	X	X
261	Aktivitas Sertifikasi Profesi/Personel	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B2	T3,B2	T3,B2	X	X	I	I	I	X	X	X	X
262	Aktivitas Profesional, Ilmiah Dan Teknis Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B2	T3,B2	T3,B2	X	X	I	I	I	X	X	X	X
53	**Aktivitas Kesehatan Hewan**																						
263	Aktivitas Kesehatan Hewan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B2	T3,B2	T3,B2	X	X	I	I	I	X	X	X	X
M	**Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan Dan Penunjang Usaha Lainnya**																						
54	**Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi**																						
264	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk Dan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B2	T3,B2	T3,B2	X	X	I	I	X	X	X	X	X
265	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Pribadi Dan Rumah Tangga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B2	T3,B2	T3,B2	X	X	I	I	X	X	X	X	X
266	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin, Peralatan Dan Barang Berwujud Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B2	T3,B2	T3,B2	X	X	I	I	X	X	X	X	X
267	Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Aset Non Finansial, Bukan Karya Hak Cipta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B2	T3,B2	T3,B2	X	X	I	I	X	X	X	X	X
55	**Aktivitas Ketenagakerjaan**																						
268	Aktivitas Penempatan Tenaga Kerja	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B2	T3,B2	T3,B2	X	X	I	I	I	X	X	X	X
269	Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Waktu Tertentu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B2	T3,B2	T3,B2	X	X	I	I	I	X	X	X	X
270	Penyediaan Sumber Daya Manusia Dan Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B2	T3,B2	T3,B2	X	X	I	I	I	X	X	X	X
271	Pelatihan Kerja	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B2	T3,B2	T3,B2	X	X	I	I	I	X	X	X	X
56	**Aktivitas Agen Perjalanan, Penyelenggara Tur Dan Jasa Reservasi Lainnya**																						
272	Aktivitas Agen Perjalanan Dan Penyelenggara Tur	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T3,B2	T3,B2	T3,B2	X	X	I	I	X	X	I	X	X
273	Jasa Reservasi Lainnya Dan Kegiatan Ybdi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T3,B2	T3,B2	T3,B2	X	X	I	I	X	X	I	X	X
57	**Aktivitas Keamanan Dan Penyelidikan**																						
274	Aktivitas Keamanan Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B2	T3,B2	T3,B2	X	X	I	I	I	X	X	I	X
275	Aktivitas Jasa Sistem Keamanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B2	T3,B2	T3,B2	X	X	I	I	I	X	X	I	X
276	Aktivitas Penyelidikan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B2	T3,B2	T3,B2	X	X	I	I	I	X	X	I	X
58	**Aktivitas Penyedia Jasa Untuk Gedung Dan Pertamanan**																						
277	Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Penunjang Fasilitas	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	T3,B2	T3,B2	T3,B2	X	X	I	I	I	X	X	X	X
278	Aktivitas Kebersihan	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
279	Aktivitas Jasa Perawatan Dan Pemeliharaan Taman	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I

59	**Aktivitas Administrasi Kantor, Aktivitas Penunjang Kantor Dan Aktivitas Penunjang Usaha Lainnya**																						
280	Aktivitas Administrasi Kantor Dan Penunjang Kantor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T3,B2	T3,B2	T3,B2	T2	T2	I	I	I	T2	T2	T2	T2
281	Aktivitas Call Centre	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T3,B2	T3,B2	T3,B2	T2	T2	I	I	I	X	X	X	X
282	Jasa Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konvensi, Pameran Dan Jasa Penyelenggara Event Khusus	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T3,B2	T3,B2	T3,B2	T2	T2	I	I	I	X	X	X	X
283	Aktivitas Jasa Penunjang Usaha Ytdl	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T3,B2	T3,B2	T3,B2	T2	T2	I	I	I	X	X	X	X
N	**Administrasi Pemerintahan, Pertahanan Dan Jaminan Sosial Wajib**																						
60	**Administrasi Pemerintahan, Pertahanan Dan Jaminan Sosial Wajib**																						
284	Kegiatan Administrasi Pemerintahan	X	X	X	X	T3	T3	T3	T3	X	T3	T3,B2	T3,B2	T3,B2	I	I	I	I	I	T2	T2	T2	T2
285	Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Kesehatan, Pendidikan, Kebudayaan, Dan Pelayanan Sosial Lain Bukan Jaminan Sosial	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3,B2	T3,B2	T3,B2	I	I	I	I	I	X	X	X	X
286	Kegiatan Lembaga Pemerintah Untuk Menciptakan Efisiensi Produksi Dan Bisnis	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3,B2	T3,B2	T3,B2	I	I	I	I	I	X	X	X	X
287	Hubungan Luar Negeri	X	X	X	X	X	X				X	T3,B2	T3,B2	T3,B2	I	I	I	I	I	X	X	X	X
288	Petahanan Dan Keamanan	B4	X	X	X	I	I	I	I	I	X	T3,B2	T3,B2	T3,B2	I	I	I	I	I	X	T2	I	X
289	Ketertiban Dan Keamanan Masyarakat	X	I	I	X	X	X	I	I	X	X	T3,B2	T3,B2	T3,B2	I	I	I	I	I	X	X	I	X
290	Jaminan Sosial Wajib	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T3,B2	T3,B2	T3,B2	I	I	I	I	I	X	X	I	X
O	**Pendidikan**																						
61	**Pendidikan**																						
291	Pendidikan Anak Usia Dini Dan Dasar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	T2	T2	X	X	X	X	X
292	Pendidikan Menengah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	T2	T2	X	X	X	X	X
293	Pendidikan Tinggi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B2	T3,B2	T3,B2	I	I	I	I	X	X	X	X	X
294	Pendidikan Lainnya	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	T3,B2	T3,B2	T3,B2	I	I	I	I	X	X	T2	T2	X
295	Kegiatan Penunjang Pendidikan	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	T3,B2	T3,B2	T3,B2	I	I	I	I	X	X	T2	T2	X
P	**Aktivitas Kesehatan Manusia Dan Aktivitas Sosial**																						
62	**Aktivitas Kesehatan Manusia**																						
296	Aktivitas Rumah Sakit Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B2	T3,B2	T3,B2	I	I	I	I	X	X	X	X	X
297	Aktivitas Puskesmas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B2	T3,B2	T3,B2	I	I	I	I	X	X	X	X	X
298	Aktivitas Rumah Sakit Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B2	T3,B2	T3,B2	I	I	I	I	X	X	X	X	X
299	Aktivitas Klinik Pemerintah	X	X	X	X	X	X	I	X	X	T3	T3,B2	T3,B2	T3,B2	I	I	I	I	X	X	T2	T2	X
300	Aktivitas Klinik Swasta	X	X	X	X	X	X	I	X	X	T3	T3,B2	T3,B2	T3,B2	I	I	I	I	X	X	X	X	X
301	Aktivitas Rumah Sakit Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X		X	T3,B2	T3,B2	T3,B2	I	I	I	I	X	X	X	X	X
302	Aktivitas Praktik Dokter Dan Dokter Gigi	X	X	X	X	X	X	I	X	X	T3	T3,B2	T3,B2	T3,B2	I	I	I	I	X	X	X	X	X
303	Aktivitas Pelayanan Kesehatan Manusia Lainnya	X	X	X	X	X	X	I	X	X	T3	T3,B2	T3,B2	T3,B2	I	I	I	I	X	X	T2	T2	X
63	**Aktivitas Sosial Di Dalam Panti**																						
304	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Perawatan Dan Pemulihan Kesehatan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B2	T3,B2	T3,B2	I	I	I	I	X	X	X	X	X
305	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Keterbelakangan Mental, Gangguan Mental Dan Penyalahgunaan Obat Terlarang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B2	T3,B2	T3,B2	I	I	I	I	X	X	X	X	X
306	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Lanjut Usia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B2	T3,B2	T3,B2	I	I	I	I	X	X	X	X	X
307	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Lainnya Ytdl	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B2	T3,B2	T3,B2	I	I	I	I	X	X	X	X	X
64	**Aktivitas Sosial Tanpa Akomodasi**																						
308	Aktivitas Sosial Tanpa Akomodasi Untuk Lanjut Usia Dan Penyandang Disabilitas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B2	T3,B2	T3,B2	I	I	I	I	X	X	X	X	X
309	Aktivitas Sosial Tanpa Akomodasi Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B2	T3,B2	T3,B2	I	I	I	I	X	X	X	X	X
Q	**Kesenian, Hiburan Dan Rekreasi**																						
65	**Aktivitas Hiburan, Kesenian Dan Kreativitas**																						
310	Aktivitas Seni Pertunjukan	B4	T2	X	X	T3	T3	I	X	X	I	T3,B2	T3,B2	T3,B2	I	I	I	I	X	X	X	X	X
311	Aktivitas Pekerja Kreatif Dan Pekerja Seni	B4	T2	X	X	T3	T3	I	X	X	I	T3,B2	T3,B2	T3,B2	I	I	I	I	X	X	X	X	X
312	Aktivitas Impresariat Bidang Seni Dan Festival Seni	B4	T2	X	X	T3	T3	I	X	X	I	T3,B2	T3,B2	T3,B2	I	I	I	I	X	X	X	X	X
313	Aktivitas Operasional Fasilitas Seni	B4	T2	X	X	T3	T3	I	X	X	I	T3,B2	T3,B2	T3,B2	I	I	I	I	X	X	X	X	X
314	Aktivitas Hiburan, Kesenian Dan Kreativitas Lainnya	B4	T2	X	X	T3	T3	I	X	X	I	T3,B2	T3,B2	T3,B2	I	I	I	I	X	X	X	X	X
66	**Perpustakaan, Arsip, Museum Dan Kegiatan Kebudayaan Lainnya**																						
315	Perpustakaan Dan Arsip	T3	X	X	X	T3	T3	X	X	X	I	T3,B2	T3,B2	T3,B2	I	I	I	I	I	X	T3	T3	X
316	Museum Dan Operasional Bangunan Dan Situs Berseiarah	T3	I	X	X	T3	T3	T3	T3	X	I	T3,B2	T3,B2	T3,B2	I	I	I	I	I	X	T3	T3	X
317	Aktivitas Kebun Binatang, Taman Botani Dan Cadangan Alam	B4	X	X	T3,B3	T3	T3	X	T3	X	I	T3,B2	T3,B2	T3,B2	T3,B2	T3,B2	I	I	X	X	X	X	X
67	**Aktivitas Olahraga Dan Rekreasi Lainnya**																						
318	Aktivitas Olahraga	B4	T2	X	X	I	I	I	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X
319	Aktivitas Taman Bertema Atau Taman Hiburan	B4	T2	X	X	T3	T3	T3	T3	X	I	T3,B2	T3,B2	T3,B2	I	I	I	I	X	X	X	X	X
320	Daya Tarik Wisata Alam	B4	T2	X	B1,B3	T3	T3	T3	T3	X	I	T3,B2	T3,B2	T3,B2	X	X	I	I	X	X	X	X	X

321	Wisata Agro	B4	T2	X	B1,B3	T3	T3	T3	T3	X	I	T3,B2	T3,B2	T3,B2	X	X	I	I	X	X	X	X	X
322	Taman Rekreasi/Taman Wisata	B4	T2	X	B1,B3	T3	T3	T3	T3	X	I	T3,B2	T3,B2	T3,B2	X	X	I	I	X	X	X	X	X
323	Kolam Pemancingan	B4	T2	X	X	T3	T3	I	I	X	I	T3,B2	T3,B2	T3,B2	X	X	I	I	X	X	X	X	X
324	Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia Lainnya	B4	T2	X	B1,B3	T3	T3	T3	T3	X	I	T3,B2	T3,B2	T3,B2	X	X	I	I	X	X	X	X	X
325	Wisata Tirta	B4	T2	X	X	T3	T3	I	I	X	I	T3,B2	T3,B2	T3,B2	X	X	I	I	X	X	X	X	X
326	Karaoke	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X
327	Usaha Arena Permainan	X	X	X	X	T3	T3	I	T3	X	I	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X
328	Aktivitas Hiburan Dan Rekreasi Lainnya	X	X	X	X	T3	T3	I	T3	X	I	T3,B2	T3,B2	T3,B2	X	X	I	I	X	X	X	X	X
R	**Aktivitas Jasa Lainnya**																					
68	**Aktivitas Keanggotaan Organisasi**																					
329	Aktivitas Organisasi Bisnis, Pengusaha Dan Profesi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T3,B2	T3,B2	T3,B2	I	I	I	I	I	X	X	X	X
330	Aktivitas Organisasi Buruh	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T3,B2	T3,B2	T3,B2	I	I	I	I	I	X	X	X	X
331	Aktivitas Organisasi Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T3,B2	T3,B2	T3,B2	I	I	I	I	I	X	X	X	X
69	**Reparasi Komputer Dan Barang Keperluan Pribadi Dan Perlengkapan Rumah Tangga**																					
332	Reparasi Komputer Dan Alat Komunikasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B2	T3,B2	T3,B2	X	X	I	I	X	X	X	X	X
333	Reparasi Barang Keperluan Pribadi Dan Perlengkapan Rumah Tangga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B2	T3,B2	T3,B2	X	X	I	I	X	X	X	X	X
70	**Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya**																					
334	Aktivitas Jasa Perorangan Untuk Kebugaran, Bukan Olahraga	X	X	X	X	X	X	T3	X	X	X	T3,B2	T3,B2	T3,B2	X	X	I	I	X	X	X	X	X
335	Aktivitas Penatu (Laundry)	X	X	X	X	X	X	T3	X	X	X	T3,B2	T3,B2	T3,B2	X	X	I	I	X	X	X	X	X
336	Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya Ytdl	B4	X	I	X	X	X	T3	X	X	X	T3,B2	T3,B2	T3,B2	X	X	I	I	X	X	X	X	X
S	**Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja; Aktivitas Yang Menghasilkan Barang Dan Jasa Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri**																					
71	**Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja Dari Personil Domestik**																					
337	Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja Dari Personil Domestik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B2	T3,B2	T3,B2	X	X	I	I	X	X	X	X	X
72	**Aktivitas Yang Menghasilkan Barang Dan Jasa Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri**																					
338	Aktivitas Yang Menghasilkan Barang Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B2	T3,B2	T3,B2	X	X	I	I	X	X	X	X	X
339	Aktivitas Yang Menghasilkan Jasa Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B2	T3,B2	T3,B2	X	X	I	I	X	X	X	X	X
T	**Aktivitas Badan Internasional Dan Badan Ekstra Internasional Lainnya**																					
73	**Aktivitas Badan Internasional Dan Badan Ekstra Internasional Lainnya**																					
340	Aktivitas Badan Internasional Dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B2	T3,B2	T3,B2	X	X	I	I	I	X	X	X	X

Keterangan :

I = Pemanfaatan Diperbolehkan/Diizinkan

T = Pemanfaatan Bersyarat secara Terbatas
Klasifikasi T1 = Pembatasan pengoperasian, baik dalam bentuk pembatasan waktu beroperasinya suatu kegiatan di dalam sub-zona maupun pembatasan
Klasifikasi T2 = Pembatasan jumlah suatu kegiatan di dalam zona/sub-zona
Klasifikasi T3 = Pembatasan luasan suatu kegiatan di dalam zona/sub-zona

B = Pemanfaatan Bersyarat Tertentu
Klasifikasi B1 = Bersyarat wajib melakukan kajian lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku
Klasifikasi B2 = Bersyarat wajib melakukan kajian dampak lalu lintas sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku
Klasifikasi B3 = Bersyarat wajib mendapatkan persetujuan teknis dari instansi terkait
Klasifikasi B4 = Bersyarat wajib menyediakan atau tidak mengganggu akses publik, tidak berdampak resiko bencana, dan fisik bangunan tidak berdinding

X = Pemafaatan Tidak Diizinkan (Dilarang)

BUPATI BIMA

Hj. INDAH DAMAYANTI PUTRI

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI KABUPATEN BIMA
NOMOR 31 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN SAPE

KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG, KETENTUAN TATA BANGUNAN, DAN KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL KAWASAN PERKOTAAN SAPE

ZONA LINDUNG PERKOTAAN SAPE

Zona Perlindungan Setempat

Sub-Zona Perlindungan Setempat (PS)		
I	**Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang**	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum (%)	10
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,2
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal (%)	80
d.	luas kaveling minimum (m^2)	-
e.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum (%)	10
II	**Ketentuan Tata Bangunan**	
a.	jumlah lantai bangunan maksimum	2
b.	ketinggian bangunan (TB) maksimum (meter)	8
c.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum diukur dari tepi jalan (meter)	1) jalan arteri primer 10 (sepuluh) 2) jalan kolektor primer 5 (lima) 3) jalan lokal primer 3 (tiga) 4) jalan lokal sekunder 3 (tiga) 5) jalan lingkungan sekunder 2 (dua)
d.	jarak bebas antar bangunan minimal (meter)	3
e.	jarak bebas samping (JBS) minimum (meter)	3
f.	jarak bebas belakang (JBB) minimum (meter)	3

Sub-Zona Perlindungan Setempat (PS)	
III	**Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal**
	a. Prasarana minimal yang meliputi: 1) Jalan inspeksi; dan 2) Fasilitas mitigasi bencana. b. Sarana minimal berupa pos jaga.

Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode (RTH)

Sub-Zona Taman Kecamatan (RTH-3)		
I	**Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang**	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum (%)	10
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,2
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal (%)	80
d.	luas kaveling minimum (m^2)	-
e.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum (%)	10
II	**Ketentuan Tata Bangunan**	
a.	jumlah lantai bangunan maksimum	2
b.	ketinggian bangunan (TB) maksimum (meter)	8
c.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum diukur dari tepi jalan (meter)	-
d.	jarak bebas antar bangunan minimal (meter)	3
e.	jarak bebas samping (JBS) minimum (meter)	3
f.	jarak bebas belakang (JBB) minimum (meter)	3
III	**Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal**	
	a.Prasarana minimal yang meliputi: 1) Ruang pejalan kaki yang dapat mengakomodir pengguna kursi roda/penyandang cacat serta dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, dan jalur hijau; 2) Pengolahan limbah dan sarana penampungan sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan ramah lingkungan; 3) Lahan parkir sesuai dengan kebutuhan dan standar dengan memakai perkerasan paving blok atau bahan lainnya yang dapat meresapkan air ke tanah, termasuk parkir untuk sepeda; 4) Dilengkapi sumur resapan dan biopori, kecuali daerah dengan muka air tanah tinggi; 5) Fasilitas mitigasi bencana; dan 6) Papan informasi. b.Sarana minimal yang meliputi: 1) Pos pengelola; 2) Pos polisi/ keamanan; 3) Tempat ibadah; dan 4) Toilet umum.	

Sub-Zona Pemakaman (RTH-7)		
I	**Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang**	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum (%)	10
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,1
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal (%)	70
d.	luas kaveling minimum (m^2)	-
f.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum (%)	5
II	**Ketentuan Tata Bangunan**	
a.	jumlah lantai bangunan maksimum	1
b.	ketinggian bangunan (TB) maksimum (meter)	4
c.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum diukur dari tepi jalan (meter)	1) jalan kolektor primer 5 (lima) 2) jalan lokal sekunder 3 (tiga) 3) jalan lingkungan sekunder 2 (dua)
d.	jarak bebas antar bangunan minimal (meter)	3
e.	jarak bebas samping (JBS) minimum (meter)	3
f.	jarak bebas belakang (JBB) minimum (meter)	3
III	**Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal**	
	a.Prasarana minimal yang meliputi: 1) Ruang pejalan kaki yang dapat mengakomodir pengguna kursi roda/ penyandang cacat serta dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, dan jalur hijau; 2) Pengolahan limbah dan sarana penampungan sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan ramah lingkungan; 3) Lahan parkir sesuai dengan kebutuhan dan standar dengan memakai perkerasan paving blok atau bahan lainnya yang dapat meresapkan air ke tanah, termasuk parkir untuk sepeda; 4) Dilengkapi sumur resapan dan biopori, kecuali daerah dengan muka air tanah tinggi; dan 5) Fasilitas Mitigasi Bencana. b.Sarana minimal yang meliputi: 1) Pos pengelola; dan 2) Toilet umum.	

Zona Ekosistem Mangrove dengan kode (EM)

Sub-Zona Ekosistem Mangrove (EM)		
I	**Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang**	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum (%)	10
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,1
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal (%)	80
d.	luas kaveling minimum (m^2)	-
f.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum (%)	5
II	**Ketentuan Tata Bangunan**	
a.	jumlah lantai bangunan maksimum	1
b.	ketinggian bangunan (TB) maksimum (meter)	4
c.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum diukur dari tepi jalan (meter)	1) jalan kolektor primer 5 (lima) 2) jalan lokal sekunder 3 (tiga) 3) jalan lingkungan sekunder 2 (dua)
d.	jarak bebas antar bangunan minimal (meter)	3
e.	jarak bebas samping (JBS) minimum (meter)	3
f.	jarak bebas belakang (JBB) minimum (meter)	3
III	**Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal**	
	a.Prasarana minimal yang meliputi: 1) Fasilitas komunikasi dan papan informasi 2) Jaringan pejalan kaki 3) Fasilitas mitigasi bencana, 4) Pengelolaan persampahan, 5) Parkir; dan 6) Penerangan jalan. b.Sarana minimal yang meliputi: 1) Toilet; dan 2) Pos jaga.	

ZONA BUDI DAYA PERKOTAAN SAPE

Zona Pertanian dengan kode (P)

Sub-Zona Tanaman Pangan (P-1)		
I	**Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang**	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum (%)	30
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,9
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal (%)	60
d.	luas kaveling minimum (m^2)	-
f.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum (%)	20
II	**Ketentuan Tata Bangunan**	
a.	jumlah lantai bangunan maksimum	3
b.	ketinggian bangunan (TB) maksimum (meter)	12
c.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum diukur dari tepi jalan (meter)	1) jalan kolektor primer 5 (lima) 2) jalan lokal primer 3 (tiga) 3) jalan lingkungan primer 2 (dua) 4) jalan lokal sekunder 3 (tiga) 5) jalan lingkungan sekunder 2 (dua)
d.	jarak bebas antar bangunan minimal (meter)	3
e.	jarak bebas samping (JBS) minimum (meter)	3
f.	jarak bebas belakang (JBB) minimum (meter)	3
III	**Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal**	
	a. Prasarana minimal yang meliputi: 1) Jaringan drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi sistem pengolahan limbah dan sarana penampungan sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan ramah lingkungan; 2) Setiap bangunan dilengkapi sumur resapan dan biopori, kecuali daerah dengan muka air tanah tinggi; 3) Setiap 70 m^2 kavling terdapat 1 pohon tinggi dan rindang; dan 4) Penerangan jalan. b. Sarana minimal yang meliputi: 1) Gudang penyimpanan hasil panen; dan 2) Peralatan pertanian.	

Sub-Zona Perkebunan (P-3)		
I	**Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang**	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum (%)	30
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,9
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal (%)	60
d.	luas kaveling minimum (m^2)	-
f.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum (%)	20
II	**Ketentuan Tata Bangunan**	
a.	jumlah lantai bangunan maksimum	3
b.	ketinggian bangunan (TB) maksimum (meter)	12
c.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum diukur dari tepi jalan (meter)	1) jalan kolektor primer 5 (lima) 2) jalan lokal primer 3 (tiga) 3) jalan lingkungan primer 2 (dua) 4) jalan lokal sekunder 3 (tiga) 5) jalan lingkungan sekunder 2 (dua)
d.	jarak bebas antar bangunan minimal (meter)	3
e.	jarak bebas samping (JBS) minimum (meter)	3
f.	jarak bebas belakang (JBB) minimum (meter)	3
III	**Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal**	
	a. Prasarana minimal yang meliputi: 1) Jaringan drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi sistem pengolahan limbah dan sarana penampungan sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan ramah lingkungan; 2) Setiap bangunan dilengkapi sumur resapan dan biopori, kecuali daerah dengan muka air tanah tinggi; dan 3) Penerangan jalan. b.Sarana minimal yang meliputi: 1) Gudang penyimpanan hasil panen; dan 2) Peralatan pertanian.	

Zona Perikanan dengan kode (IK)

Sub-Zona Perikanan Tangkap (IK-1)		
I	**Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang**	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum (%)	70
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	2,8
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal (%)	10
d.	luas kaveling minimum (m^2)	-
f.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum (%)	-
II	**Ketentuan Tata Bangunan**	
a.	jumlah lantai bangunan maksimum	4
b.	ketinggian bangunan (TB) maksimum (meter)	16
c.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum diukur dari tepi jalan (meter)	1) jalan kolektor primer 5 (lima) 2) jalan lokal sekunder 3 (tiga) 3) jalan lingkungan sekunder 2 (dua)
d.	jarak bebas antar bangunan minimal (meter)	1
e.	jarak bebas samping (JBS) minimum (meter)	1
f.	jarak bebas belakang (JBB) minimum (meter)	1
III	**Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal**	
	a. Prasarana minimal yang meliputi: 1) Jalur Sepeda yang dilengkapi penerangan; 2) Ruang pejalan kaki yang dapat mengakomodir pengguna kursi roda/ penyandang cacat serta dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, dan jalur hijau; 3) Jaringan drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi sistem pengolahan limbah dan sarana penampungan sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan ramah lingkungan; 4) Tempat sampah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik); 5) Lahan parkir sesuai dengan kebutuhan dan standar dengan memakai perkerasan paving blok atau bahan lainnya yang dapat meresapkan air ke tanah; 6) Setiap bangunan dilengkapi sumur resapan dan biopori, kecuali daerah dengan muka air tanah tinggi; 7) Pengembangan kegiatan dalam skala besar wajib menyediakan kolam retensi untuk menampung run off; 8) Bangunan dengan ketinggian 3 (tiga) lantai atau lebih harus menyediakan sistem pemadam kebakaran aktif dan memiliki hidran halaman sesuai kebutuhan atau standar; dan 9) Fasilitas mitigasi bencana	

Sub-Zona Perikanan Tangkap (IK-1)	
	b. Sarana minimal yang meliputi: 1) Bangunan berlantai 3 atau lebih menerapkan konsep "green roof"; dan 2) Tempat bongkar muat barang.

Sub-Zona Perikanan Budi Daya (IK-2)		
I	**Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang**	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum (%)	40
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1,2
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal (%)	50
d.	luas kaveling minimum (m^2)	-
f.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum (%)	20
II	**Ketentuan Tata Bangunan**	
a.	jumlah lantai bangunan maksimum	3
b.	ketinggian bangunan (TB) maksimum (meter)	12
c.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum diukur dari tepi jalan (meter)	1) jalan kolektor primer 5 (lima) 2) jalan lokal sekunder 3 (tiga) 3) jalan lingkungan sekunder 2 (dua)
d.	jarak bebas antar bangunan minimal (meter)	3
e.	jarak bebas samping (JBS) minimum (meter)	3
f.	jarak bebas belakang (JBB) minimum (meter)	3
III	**Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal**	
	a.Prasarana minimal yang meliputi: 1) Pengolahan limbah dan sarana penampungan sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 2) Setiap bangunan dilengkapi sumur resapan dan biopori, kecuali daerah dengan muka air tanah tinggi; dan 3) Fasilitas mitigasi bencana b.Sarana minimal yang meliputi: 1) Kolam ikan untuk budidaya; dan 2) Prasarana pengairan.	

Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode (PTL)

Sub-Zona Pembangkit Tenaga Listrik (PTL)		
I	**Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang**	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum (%)	60
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,6
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal (%)	20
d.	luas kaveling minimum (m^2)	-
f.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum (%)	-
II	**Ketentuan Tata Bangunan**	
a.	jumlah lantai bangunan maksimum	1
b.	ketinggian bangunan (TB) maksimum (meter)	4
c.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum diukur dari tepi jalan (meter)	1) jalan kolektor primer 5 (lima) 2) jalan lokal sekunder 3 (tiga) 3) jalan lingkungan sekunder 2 (dua)
d.	jarak bebas antar bangunan minimal (meter)	3
e.	jarak bebas samping (JBS) minimum (meter)	3
f.	jarak bebas belakang (JBB) minimum (meter)	3
III	**Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal**	
	a.Prasarana minimal yang meliputi: 1) Jaringan drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi sistem pengolahan limbah dan sarana penampungan sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan ramah lingkungan; 2) Setiap bangunan dilengkapi sumur resapan dan biopori, kecuali daerah dengan muka air tanah tingg; 3) Bangunan dengan ketinggian 3 (tiga) lantai atau lebih wajib memiliki sistem pemadam kebakaran aktif dan hidran halaman sesuai kebutuhan atau standar; dan 4) penerangan jalan. b.Sarana minimal yang meliputi: 1) Pos Pengelola; 2) Pos Polisi/Keamanan; 3) Tempat Ibadah; dan 4) Toilet umum	

Zona Pariwisata dengan kode (W)

Sub-Zona Pariwisata (W)		
I	**Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang**	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum (%)	50
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	2,5
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal (%)	40
d.	luas kaveling minimum (m^2)	-
f.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum (%)	-
II	**Ketentuan Tata Bangunan**	
a.	jumlah lantai bangunan maksimum	5
b.	ketinggian bangunan (TB) maksimum (meter)	20
c.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum diukur dari tepi jalan (meter)	1) jalan kolektor primer 5 (lima) 2) jalan lokal sekunder 3 (tiga) 3) jalan lingkungan sekunder 2 (dua)
d.	jarak bebas antar bangunan minimal (meter)	2
e.	jarak bebas samping (JBS) minimum (meter)	2
f.	jarak bebas belakang (JBB) minimum (meter)	2
III	**Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal**	
	a. Prasarana minimal yang meliputi: 1) Jalur Sepeda yang dilengkapi penerangan; 2) Ruang pejalan kaki yang dapat mengakomodir pengguna kursi roda/ penyandang cacat serta dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, dan jalur hijau; 3) Jaringan drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi sistem pengolahan limbah dan sarana penampungan sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan ramah lingkungan; 4) Lahan parkir sesuai dengan kebutuhan dan standar dengan memakai perkerasan paving blok atau bahan lainnya yang dapat meresapkan air ke tanah; 5) Setiap bangunan dilengkapi sumur resapan dan biopori, kecuali daerah dengan muka air tanah tinggi; 6) Pengembangan kegiatan dalam skala besar wajib menyediakan kolam retensi untuk menampung run off; 7) Setiap 70 m^2 kavling terdapat 1 pohon tinggi dan rindang; 8) Bangunan berlantai 3 atau lebih menerapkan konsep "green roof"; dan 9) Papan informasi wisatawan. b. sarana minimal yang meliputi:	

Sub-Zona Pariwisata (W)	
	1) Pos Pengelola; 2) Pos Polisi/Keamanan; 3) Tempat Ibadah; 4) Pondok Pengelola; 5) Toilet umum; dan 6) Bangunan dengan ketinggian 3 (tiga) lantai atau lebih wajib memiliki sistem pemadam kebakaran aktif dan hidran halaman sesuai kebutuhan atau standar.

Zona Perumahan dengan kode (R)

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2)		
I	**Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang**	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum (%)	80
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	2,4
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal (%)	10
d.	luas kaveling minimum (m^2)	72
f.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum (%)	-
II	**Ketentuan Tata Bangunan**	
a.	jumlah lantai bangunan maksimum	4
b.	ketinggian bangunan (TB) maksimum (meter)	16
c.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum diukur dari tepi jalan (meter)	1) jalan kolektor primer 5 (lima) 2) jalan lokal primer 3 (tiga) 3) jalan lokal sekunder 3 (tiga) 4) jalan lingkungan sekunder 2 (dua)
d.	jarak bebas antar bangunan minimal (meter)	1
e.	jarak bebas samping (JBS) minimum (meter)	1
f.	jarak bebas belakang (JBB) minimum (meter)	1
III	**Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal**	
	a.prasarana minimal yang meliputi: 1) Minimal jalan utama perumahan dilengkapi ruang pejalan kaki yang dapat mengakomodir pengguna kursi roda/ penyandang cacat serta dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan; 2) Jalan lokal dan lingkungan memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil dengan lebar 1 lajur jalan minimum 7 meter; 3) pengolahan limbah dan sarana penampungan sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan ramah lingkungan; 4) Bangunan memiliki bak septik yang berada di bagian depan kavling dan berjarak sekurangkurangnya 10 meter dari sumber air tanah; 5) Lahan parkir sesuai dengan kebutuhan dan standar dengan memakai perkerasan paving blok atau bahan lainnya yang dapat meresapkan air ke tanah; 6) Setiap bangunan dilengkapi sumur resapan dan biopori, kecuali daerah dengan muka air tanah tinggi; 7) Pengembangan kegiatan dalam skala besar wajib menyediakan kolam retensi untuk menampung run off; 8) Setiap 70 m^2 kavling terdapat 1 pohon tinggi dan rindang;	

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2)	
	9) Bangunan dengan ketinggian 3 (tiga) lantai atau lebih harus menyediakan sistem pemadam kebakaran aktif dan memiliki hidran halaman sesuai kebutuhan atau standar; dan 10) Jaringan drainase. b.sarana minimal yang meliputi: 1) RTH Publik minimal sebesar 10-20% (sepuluh sampai dua puluh persen); 2) Bangunan berlantai 3 atau lebih menerapkan konsep "green roof".; 3) Sarana prasarana perumahan 40 % (termasuk RTH dan pemakaman); 4) Pemakaman umum sebesar 2% (dua persen) dari luas lahan sesuai rencana perumahan horizontal dan vertical. 5) Tempat ibadah; 6) Pos keamanan; 7) Balai warga; dan 8) TK.

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)		
I	**Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang**	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum (%)	70
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	2
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal (%)	10
d.	luas kaveling minimum (m^2)	72
f.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum (%)	-
II	**Ketentuan Tata Bangunan**	
a.	jumlah lantai bangunan maksimum	4
b.	ketinggian bangunan (TB) maksimum (meter)	16
c.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum diukur dari tepi jalan (meter)	1) jalan kolektor primer 5 (lima) 2) jalan lokal primer 3 (tiga) 3) jalan lingkungan primer 2 (dua) 4) jalan lokal sekunder 3 (tiga) 5) jalan lingkungan sekunder 2 (dua)
d.	jarak bebas antar bangunan minimal (meter)	1
e.	jarak bebas samping (JBS) minimum (meter)	1
f.	jarak bebas belakang (JBB) minimum (meter)	1
III	**Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal**	
	a.Prasarana minimal yang meliputi: 1) Minimal jalan utama perumahan dilengkapi ruang pejalan kaki yang dapat mengakomodir pengguna kursi roda/ penyandang cacat serta dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan; 2) Jalan lokal dan lingkungan memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil dengan lebar 1 lajur jalan minimum 7 meter; 3) pengolahan limbah dan sarana penampungan sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan ramah lingkungan; 4) Bangunan memiliki bak septik yang berada di bagian depan kavling dan berjarak sekurangkurangnya 10 meter dari sumber air tanah; 5) Lahan parkir sesuai dengan kebutuhan dan standar dengan memakai perkerasan paving blok atau bahan lainnya yang dapat meresapkan air ke tanah; 6) Setiap bangunan dilengkapi sumur resapan dan biopori, kecuali daerah dengan muka air tanah tinggi; 7) Pengembangan kegiatan dalam skala besar wajib menyediakan kolam retensi untuk menampung run off;	

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)	
	8) Setiap 70 m² kavling terdapat 1 pohon tinggi dan rindang; 9) Bangunan dengan ketinggian 3 (tiga) lantai atau lebih harus menyediakan sistem pemadam kebakaran aktif dan memiliki hidran halaman sesuai kebutuhan atau standar; dan 10) Jaringan Drainase. b. sarana minimal yang meliputi: 1) RTH Publik minimal sebesar 10-20% (sepuluh sampai dua puluh persen); 2) Bangunan berlantai 3 atau lebih menerapkan konsep "green roof".; 3) Sarana prasarana perumahan 40 % (termasuk RTH dan pemakaman); 4) Pemakaman umum sebesar 2% (dua persen) dari luas lahan sesuai rencana perumahan horizontal dan vertical. 5) Tempat ibadah; 6) Pos keamanan; 7) Balai warga; dan 8) TK.

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4)		
I	**Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang**	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum (%)	60
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1,6
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal (%)	30
d.	luas kaveling minimum (m^2)	72
f.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum (%)	-
II	**Ketentuan Tata Bangunan**	
a.	jumlah lantai bangunan maksimum	4
b.	ketinggian bangunan (TB) maksimum (meter)	16
c.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum diukur dari tepi jalan (meter)	1) jalan kolektor primer 5 (lima) 2) jalan lokal primer 3 (tiga) 3) jalan lokal sekunder 3 (tiga) 4) jalan lingkungan sekunder 2 (dua)
d.	jarak bebas antar bangunan minimal (meter)	1
e.	jarak bebas samping (JBS) minimum (meter)	1
f.	jarak bebas belakang (JBB) minimum (meter)	1
III	**Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal**	
	a.Prasarana minimal yang meliputi: 1) Minimal jalan utama perumahan dilengkapi ruang pejalan kaki yang dapat mengakomodir pengguna kursi roda/ penyandang cacat serta dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan; 2) Jalan lokal dan lingkungan memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil dengan lebar 1 lajur jalan minimum 7 meter; 3) pengolahan limbah dan sarana penampungan sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan ramah lingkungan; 4) Bangunan memiliki bak septik yang berada di bagian depan kavling dan berjarak sekurangkurangnya 10 meter dari sumber air tanah; 5) Lahan parkir sesuai dengan kebutuhan dan standar dengan memakai perkerasan paving blok atau bahan lainnya yang dapat meresapkan air ke tanah; 6) Setiap bangunan dilengkapi sumur resapan dan biopori, kecuali daerah dengan muka air tanah tinggi; 7) Pengembangan kegiatan dalam skala besar wajib menyediakan kolam retensi untuk menampung run off; 8) Setiap 70 m^2 kavling terdapat 1 pohon tinggi dan rindang;	

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4)	
	9) Bangunan dengan ketinggian 3 (tiga) lantai atau lebih harus menyediakan sistem pemadam kebakaran aktif dan memiliki hidran halaman sesuai kebutuhan atau standar; dan 10) Jaringan drainase. b. Sarana minimal yang meliputi: 1) RTH Publik minimal sebesar 10-20% (sepuluh sampai dua puluh persen); 2) Bangunan berlantai 3 atau lebih menerapkan konsep "green roof".; 3) Sarana prasarana perumahan 40 % (termasuk RTH dan pemakaman); 4) Pemakaman umum sebesar 2% (dua persen) dari luas lahan sesuai rencana perumahan horizontal dan vertical; 5) Tempat ibadah; 6) Pos keamanan; 7) Balai warga; dan 8) TK.

Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode (SPU)

Sub-Zona SPU Skala Kecamatan (SPU-2)		
I	**Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang**	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum (%)	60
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1,8
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal (%)	30
d.	luas kaveling minimum (m^2)	-
f.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum (%)	-
II	**Ketentuan Tata Bangunan**	
a.	jumlah lantai bangunan maksimum	3
b.	ketinggian bangunan (TB) maksimum (meter)	12
c.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum diukur dari tepi jalan (meter)	1) jalan arteri primer 10 (sepuluh) 2) jalan kolektor primer 5 (lima) 3) jalan lokal primer 3 (tiga) 4) jalan lokal sekunder 3 (tiga) 5) jalan lingkungan sekunder 2 (dua)
d.	jarak bebas antar bangunan minimal (meter)	3
e.	jarak bebas samping (JBS) minimum (meter)	3
f.	jarak bebas belakang (JBB) minimum (meter)	3
III	**Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal**	
	a. Prasarana minimal yang meliputi: 1) Jalur Sepeda yang dilengkapi penerangan; 2) Ruang pejalan kaki yang dapat mengakomodir pengguna kursi roda/ penyandang cacat serta dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, dan jalur hijau; 3) Jaringan drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi sistem pengolahan limbah dan sarana penampungan sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan ramah lingkungan; 4) Tempat sampah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik); 5) Lahan parkir sesuai dengan kebutuhan dan standar dengan memakai perkerasan paving blok atau bahan lainnya yang dapat meresapkan air ke tanah; 6) Setiap bangunan dilengkapi sumur resapan dan biopori, kecuali daerah dengan muka air tanah tinggi; 7) Pengembangan kegiatan dalam skala besar wajib menyediakan kolam retensi untuk menampung run off; 8) Setiap 70 m^2 kavling terdapat 1 pohon tinggi dan rindang;	

Sub-Zona SPU Skala Kecamatan (SPU-2)	
	9) Bangunan berlantai 3 atau lebih menerapkan konsep "green roof"; dan 10) Bangunan dengan ketinggian 3 (tiga) lantai atau lebih harus menyediakan sistem pemadam kebakaran aktif dan memiliki hidran halaman sesuai kebutuhan atau standar. b. Sarana minimal yang meliputi: 1) Pos Pengelola; 2) Pos Polisi/Keamanan; 3) Tempat Ibadah; dan 4) Toilet umum.

Sub-Zona SPU Skala Kelurahan (SPU-3)		
I	**Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang**	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum (%)	60
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1,2
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal (%)	30
d.	luas kaveling minimum (m^2)	-
f.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum (%)	-
II	**Ketentuan Tata Bangunan**	
a.	jumlah lantai bangunan maksimum	2
b.	ketinggian bangunan (TB) maksimum (meter)	8
c.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum diukur dari tepi jalan (meter)	1) jalan arteri primer 10 (sepuluh) 2) jalan kolektor primer 5 (lima) 3) jalan lokal sekunder 3 (tiga) 4) jalan lingkungan sekunder 2 (dua)
d.	jarak bebas antar bangunan minimal (meter)	3
e.	jarak bebas samping (JBS) minimum (meter)	3
f.	jarak bebas belakang (JBB) minimum (meter)	3
III	**Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal**	
	a. Prasarana minimal yang meliputi: 1) Jalur Sepeda yang dilengkapi penerangan; 2) Ruang pejalan kaki yang dapat mengakomodir pengguna kursi roda/ penyandang cacat serta dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, dan jalur hijau; 3) Jaringan drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi sistem pengolahan limbah dan sarana penampungan sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan ramah lingkungan; 4) Tempat sampah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik); 5) Lahan parkir sesuai dengan kebutuhan dan standar dengan memakai perkerasan paving blok atau bahan lainnya yang dapat meresapkan air ke tanah; 6) setiap bangunan dilengkapi sumur resapan dan biopori, kecuali daerah dengan muka air tanah tinggi; 7) pengembangan kegiatan dalam skala besar wajib menyediakan kolam retensi untuk menampung run off; 8) Setiap 70 m^2 kavling terdapat 1 pohon tinggi dan rindang; 9) Bangunan berlantai 3 atau lebih menerapkan konsep "green roof"; dan	

Sub-Zona SPU Skala Kelurahan (SPU-3)	
	10) Bangunan dengan ketinggian 3 (tiga) lantai atau lebih harus menyediakan sistem pemadam kebakaran aktif dan memiliki hidran halaman sesuai kebutuhan atau standar. b. Sarana minimal yang meliputi: 1) Pos Pengelola; 2) Pos Polisi/Keamanan; 3) Tempat Ibadah; dan 4) Toilet umum.

Zona Perdagangan & Jasa dengan kode (K)

Sub-Zona Perdagangan & Jasa Skala WP (K-2)		
I	**Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang**	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum (%)	70
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	2,8
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal (%)	10
d.	luas kaveling minimum (m^2)	-
f.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum (%)	-
II	**Ketentuan Tata Bangunan**	
a.	jumlah lantai bangunan maksimum	4
b.	ketinggian bangunan (TB) maksimum (meter)	16
c.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum diukur dari tepi jalan (meter)	1) jalan arteri primer 10 (sepuluh) 2) jalan kolektor primer 5 (lima) 3) jalan lokal primer 3 (tiga) 4) jalan lokal sekunder 3 (tiga) 5) jalan lingkungan sekunder 2 (dua)
d.	jarak bebas antar bangunan minimal (meter)	-
e.	jarak bebas samping (JBS) minimum (meter)	1
f.	jarak bebas belakang (JBB) minimum (meter)	1
III	**Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal**	
	b. Prasarana minimal yang meliputi: 1) Jalur Sepeda yang dilengkapi penerangan; 2) Ruang pejalan kaki yang dapat mengakomodir pengguna kursi roda/ penyandang cacat serta dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, dan jalur hijau; 3) Jaringan drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi sistem pengolahan limbah dan sarana penampungan sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan ramah lingkungan; 4) Tempat sampah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik); 5) Lahan parkir sesuai dengan kebutuhan dan standar dengan memakai perkerasan paving blok atau bahan lainnya yang dapat meresapkan air ke tanah; 6) Setiap bangunan dilengkapi sumur resapan dan biopori, kecuali daerah dengan muka air tanah tinggi; 7) Pengembangan kegiatan dalam skala besar wajib menyediakan kolam retensi untuk menampung run off; dan	

Sub-Zona Perdagangan & Jasa Skala WP (K-2)	
	8) Bangunan dengan ketinggian 3 (tiga) lantai atau lebih harus menyediakan sistem pemadam kebakaran aktif dan memiliki hidran halaman sesuai kebutuhan atau standar. c. Sarana minimal yang meliputi: 1) Bangunan berlantai 3 atau lebih menerapkan konsep "green roof"; 2) Tempat bongkar muat barang; 3) Toilet umum; dan 4) Tempat ibadah

Sub-Zona Perdagangan & Jasa Skala SWP (K-3)		
I	**Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang**	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum (%)	70
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	2,8
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal (%)	10
d.	luas kaveling minimum (m^2)	-
f.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum (%)	-
II	**Ketentuan Tata Bangunan**	
a.	jumlah lantai bangunan maksimum	4
b.	ketinggian bangunan (TB) maksimum (meter)	16
c.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum diukur dari tepi jalan (meter)	1) jalan arteri primer 10 (sepuluh) 2) jalan kolektor primer 5 (lima) 3) jalan lokal primer 3 (tiga) 4) jalan lingkungan primer 2 (dua) 5) jalan lokal sekunder 3 (tiga) 6) jalan lingkungan sekunder 2 (dua)
d.	jarak bebas antar bangunan minimal (meter)	-
e.	jarak bebas samping (JBS) minimum (meter)	1
f.	jarak bebas belakang (JBB) minimum (meter)	1
III	**Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal**	
	a. Prasarana minimal yang meliputi: 1) Jalur Sepeda yang dilengkapi penerangan; 2) Ruang pejalan kaki yang dapat mengakomodir pengguna kursi roda/ penyandang cacat serta dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, dan jalur hijau; 3) Jaringan drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi sistem pengolahan limbah dan sarana penampungan sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan ramah lingkungan; 4) Tempat sampah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik); 5) Lahan parkir sesuai dengan kebutuhan dan standar dengan memakai perkerasan paving blok atau bahan lainnya yang dapat meresapkan air ke tanah; 6) Setiap bangunan dilengkapi sumur resapan dan biopori, kecuali daerah dengan muka air tanah tinggi; 7) Pengembangan kegiatan dalam skala besar wajib menyediakan kolam retensi untuk menampung run off; dan	

Sub-Zona Perdagangan & Jasa Skala SWP (K-3)	
	8) Bangunan dengan ketinggian 3 (tiga) lantai atau lebih harus menyediakan sistem pemadam kebakaran aktif dan memiliki hidran halaman sesuai kebutuhan atau standar. b. Sarana minimal yang meliputi: 1) Bangunan berlantai 3 atau lebih menerapkan konsep "green roof"; dan 2) Tempat bongkar muat barang.

Zona Perkantoran dengan kode (KT)

Sub-Zona Perkantoran (KT)		
I	**Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang**	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum (%)	60
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1,8
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal (%)	30
d.	luas kaveling minimum (m^2)	-
f.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum (%)	-
II	**Ketentuan Tata Bangunan**	
a.	jumlah lantai bangunan maksimum	3
b.	ketinggian bangunan (TB) maksimum (meter)	12
c.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum diukur dari tepi jalan (meter)	1) jalan arteri primer 10 (sepuluh) 2) jalan kolektor primer 5 (lima) 3) jalan lokal sekunder 3 (tiga) 4) jalan lingkungan sekunder 2 (dua)
d.	jarak bebas antar bangunan minimal (meter)	3
e.	jarak bebas samping (JBS) minimum (meter)	3
f.	jarak bebas belakang (JBB) minimum (meter)	3
III	**Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal**	
	a.Prasarana minimal yang meliputi: 1) Jalur Sepeda yang dilengkapi penerangan; 2) Ruang pejalan kaki yang dapat mengakomodir pengguna kursi roda/ penyandang cacat serta dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, dan jalur hijau; 3) Jaringan drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi sistem pengolahan limbah dan sarana penampungan sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan ramah lingkungan; 4) Tempat sampah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik; 5) Lahan parkir sesuai dengan kebutuhan dan standar dengan memakai perkerasan paving blok atau bahan lainnya yang dapat meresapkan air ke tanah; 6) Setiap bangunan dilengkapi sumur resapan dan biopori, kecuali daerah dengan muka air tanah tinggi; dan 7) Bangunan dengan ketinggian 3 (tiga) lantai atau lebih harus menyediakan sistem pemadam kebakaran aktif dan memiliki hidran halaman sesuai kebutuhan atau standar. b.Sarana minimal yang meliputi:	

Sub-Zona Perkantoran (KT)	
	1) Bangunan berlantai 3 atau lebih menerapkan konsep "green roof"; dan 2) Pos Pengelola; 3) Pos Polisi/Keamanan; 4) Tempat Ibadah; dan 5) Toilet umum.

Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode (PP)

Sub-Zona Pengelolaan Persampahan (PP)		
I	**Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang**	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum (%)	60
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,2
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal (%)	20
d.	luas kaveling minimum (m^2)	-
f.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum (%)	-
II	**Ketentuan Tata Bangunan**	
a.	jumlah lantai bangunan maksimum	2
b.	ketinggian bangunan (TB) maksimum (meter)	4
c.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum diukur dari tepi jalan (meter)	1) jalan kolektor primer 5 (lima) 2) jalan lokal sekunder 3 (tiga) 3) jalan lingkungan sekunder 2 (dua)
d.	jarak bebas antar bangunan minimal (meter)	3
e.	jarak bebas samping (JBS) minimum (meter)	3
f.	jarak bebas belakang (JBB) minimum (meter)	3
III	**Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal**	
	a.Prasarana minimal yang meliputi: 1) Pengolahan limbah dan sarana penampungan sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan ramah lingkungan; 2) Setiap bangunan dilengkapi sumur resapan dan biopori, kecuali daerah dengan muka air tanah tinggi; 3) Bangunan dengan ketinggian 3 (tiga) lantai atau lebih harus menyediakan sistem pemadam kebakaran aktif dan memiliki hidran halaman sesuai kebutuhan atau standar; dan 4) Lampu penerangan. b.Sarana minimal yang meliputi: 1) Pos Pengelola; 2) Pos Polisi/Keamanan; 3) Tempat Ibadah; dan 4) Toilet umum	

Zona Transportasi dengan kode (TR)

Sub-Zona Transportasi (TR)		
I	**Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang**	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum (%)	70
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	2,8
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal (%)	10
d.	luas kaveling minimum (m^2)	-
f.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum (%)	-
II	**Ketentuan Tata Bangunan**	
a.	jumlah lantai bangunan maksimum	4
b.	ketinggian bangunan (TB) maksimum (meter)	16
c.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum diukur dari tepi jalan (meter)	1) jalan arteri primer 10 (sepuluh) 2) jalan kolektor primer 5 (lima) 3) jalan lokal primer 3 (tiga) 4) jalan lokal sekunder 3 (tiga) 5) jalan lingkungan sekunder 2 (dua)
d.	jarak bebas antar bangunan minimal (meter)	3
e.	jarak bebas samping (JBS) minimum (meter)	3
f.	jarak bebas belakang (JBB) minimum (meter)	3
III	**Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal**	
	a.Prasarana minimal yang meliputi: 1) Ruang pejalan kaki yang dapat mengakomodir pengguna kursi roda/ penyandang cacat serta dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, dan jalur hijau; 2) Jaringan drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi sistem pengolahan limbah dan sarana penampungan sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan ramah lingkungan; 3) Tempat sampah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik); 4) Lahan parkir sesuai dengan kebutuhan dan standar dengan memakai perkerasan paving blok atau bahan lainnya yang dapat meresapkan air ke tanah; 5) Setiap bangunan dilengkapi sumur resapan dan biopori, kecuali daerah dengan muka air tanah tinggi; 6) Setiap 70 m^2 kavling terdapat 1 pohon tinggi dan rindang; 7) Bangunan dengan ketinggian 3 (tiga) lantai atau lebih harus menyediakan sistem pemadam kebakaran aktif dan memiliki hidran halaman sesuai kebutuhan atau standar; dan	

Sub-Zona Transportasi (TR)	
	8) Papan informasi. b.Sarana minimal yang meliputi: 1) Pos Pengelola; 2) Pos Polisi/Keamanan; 3) Tempat Ibadah; dan 4) Toilet umum.

Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode (HK)

Sub-Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)		
I	**Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang**	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum (%)	60
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	2,4
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal (%)	30
d.	luas kaveling minimum (m^2)	-
f.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum (%)	-
II	**Ketentuan Tata Bangunan**	
a.	jumlah lantai bangunan maksimum	4
b.	ketinggian bangunan (TB) maksimum (meter)	16
c.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum diukur dari tepi jalan (meter)	1) jalan arteri primer 10 (sepuluh) 2) jalan lokal primer 3 (tiga) 3) jalan lokal sekunder 3 (tiga) 4) jalan lingkungan sekunder 2 (dua)
d.	jarak bebas antar bangunan minimal (meter)	1
e.	jarak bebas samping (JBS) minimum (meter)	1
f.	jarak bebas belakang (JBB) minimum (meter)	1
III	**Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal**	
	a.Prasarana minimal yang meliputi: 1) Ruang pejalan kaki yang dapat mengakomodir pengguna kursi roda/ penyandang cacat serta dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, dan jalur hijau; 2) Jaringan drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi sistem pengolahan limbah dan sarana penampungan sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan ramah lingkungan; 3) Tempat sampah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik); 4) Lahan parkir sesuai dengan kebutuhan dan standar dengan memakai perkerasan paving blok atau bahan lainnya yang dapat meresapkan air ke tanah; 5) Setiap bangunan dilengkapi sumur resapan dan biopori, kecuali daerah dengan muka air tanah tinggi; 6) Setiap 70 m^2 kavling terdapat 1 pohon tinggi dan rindang; dan 7) Bangunan dengan ketinggian 3 (tiga) lantai atau lebih harus menyediakan sistem pemadam kebakaran aktif dan memiliki hidran halaman sesuai kebutuhan atau standar. b.Sarana minimal yang meliputi:	

Sub-Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)	
	1) Pos Pengelola; 2) Pos Polisi/Keamanan; 3) Tempat Ibadah; dan 4) Toilet umum .

Zona Peruntukan Lainnya (PL)


Sub-Zona Instalasi Pengelolaan Air Minum (PL-3)		
I	**Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang**	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum (%)	60
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,2
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal (%)	20
d.	luas kaveling minimum (m^2)	-
f.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum (%)	-
II	**Ketentuan Tata Bangunan**	
a.	jumlah lantai bangunan maksimum	2
b.	ketinggian bangunan (TB) maksimum (meter)	4
c.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum diukur dari tepi jalan (meter)	1) jalan arteri primer 10 (sepuluh) 2) jalan lingkungan sekunder 2 (dua)
d.	jarak bebas antar bangunan minimal (meter)	3
e.	jarak bebas samping (JBS) minimum (meter)	3
f.	jarak bebas belakang (JBB) minimum (meter)	3
III	**Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal**	
	a.Prasarana minimal yang meliputi: 1) Jalur Sepeda yang dilengkapi penerangan; 2) Ruang pejalan kaki yang dapat mengakomodir pengguna kursi roda/ penyandang cacat serta dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, dan jalur hijau; 3) Jaringan drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi sistem pengolahan limbah dan sarana penampungan sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan ramah lingkungan; 4) Tempat sampah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik; 5) Lahan parkir sesuai dengan kebutuhan dan standar dengan memakai perkerasan paving blok atau bahan lainnya yang dapat meresapkan air ke tanah; 6) Setiap bangunan dilengkapi sumur resapan dan biopori, kecuali daerah dengan muka air tanah tinggi; dan 7) Bangunan dengan ketinggian 3 (tiga) lantai atau lebih harus menyediakan sistem pemadam kebakaran aktif dan memiliki hidran halaman sesuai kebutuhan atau standar. b.Sarana minimal yang meliputi: 1) Bangunan berlantai 3 atau lebih menerapkan konsep "green roof"; 2) Pos Pengelola;	

Sub-Zona Instalasi Pengelolaan Air Minum (PL-3)	
	3) Pos Polisi/Keamanan; 4) Tempat Ibadah; dan 5) Toilet umum.

BUPATI BIMA



Hj. INDAH DHAMAYANTI PUTRI, SE



PEMERINTAH KABUPATEN BIMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI BIMA
NOMOR 31 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN SAPE

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN


U

SKALA : 1:15.000

0 0,25 0,5 1 1,5 2 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis Dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

Ibu Kota Pemerintahan
- Ibu Kota Kecamatan
- Ibu Kota Kelurahan/Desa

Batas Administrasi
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

Batas Perencanaan
- Batas WP
- Batas SWP
- Batas Blok

Perairan
- Garis Pantai
- Badan Air

RENCANA POLA RUANG

ZONA BUDI DAYA

Zona Pertanian

P-1 Tanaman Pangan

KETENTUAN KHUSUS

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Penjelasan Kode Lokasi

III.A.1
- WP
- Sub BWP
- Blok

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA

1. Citra Satelit Pleiades Tahun Perekaman 2013 dan 2014, GCP ICP dan Proses Orthorektifikasi Citra Tahun 2017 dengan Geometris 2,334 m
2. Peta Dasar yang Telah Terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2022
3. Pengolahan Data Tahun 2022
4. Batas Definitif Administrasi Kota (PERMENDAGRI Nomor 050 - 145 Tahun 2022)

Catatan :
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis administrasi

Mengetahui,
BUPATI BIMA

Hj. INDAH DHAMAYANTI PUTRI, SE

PEMERINTAH KABUPATEN BIMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI BIMA
NOMOR 31 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN SAPE

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN RAWAN BENCANA


U

SKALA : 1:15.000

0 0,25 0,5 1 1,5 2 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis Dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

Ibu Kota Pemerintahan
- Ibu Kota Kecamatan
- Ibu Kota Kelurahan/Desa

Batas Administrasi
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

Batas Perencanaan
- Batas WP
- Batas SWP
- Batas Blok

Perairan
- Garis Pantai
- Badan Air

RENCANA POLA RUANG

ZONA BUDI DAYA

Zona Perdagangan dan Jasa
- K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP
- K-3 Perdagangan dan Jasa Skala SWP

Zona Perikanan
- IK-1 Perikanan Tangkap
- IK-2 Perikanan Budi Daya

Zona Perkantoran
- KT Perkantoran

Zona Pertanian
- P-3 Perkebunan
- P-1 Tanaman Pangan

Zona Perumahan
- R-2 Perumahan Kepadatan Tinggi
- R-3 Perumahan Kepadatan Sedang
- R-4 Perumahan Kepadatan Rendah

Zona Sarana Pelayanan Umum
- SPU-2 SPU Skala Kecamatan
- SPU-3 SPU Skala Kelurahan

Zona Transportasi
- TR Transportasi

KETENTUAN KHUSUS

Kawasan Rawan Bencana
- Kawasan Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi
- Kawasan Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi, Kawasan Rawan Bencana Tsunami Tingkat Tinggi
- Kawasan Rawan Bencana Likuefaksi Tingkat Tinggi
- Kawasan Rawan Bencana Likuefaksi Tingkat Tinggi, Kawasan Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi
- Kawasan Rawan Bencana Likuefaksi Tingkat Tinggi, Kawasan Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi, Kawasan Rawan Bencana Tsunami Tingkat Tinggi
- Kawasan Rawan Bencana Likuefaksi Tingkat Tinggi, Kawasan Rawan Bencana Tsunami Tingkat Tinggi
- Kawasan Rawan Bencana Longsor Tingkat Tinggi
- Kawasan Rawan Bencana Tsunami Tingkat Tinggi


Penjelasan Kode Lokasi
WP
Sub BWP
Blok
III.A.1

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA
1. Citra Satelit Pleiades Tahun Perekaman 2013 dan 2014, GCP ICP dan Proses Orthorektifikasi Citra Tahun 2017 dengan Geometris 2,334 m
2. Peta Dasar yang Telah Terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2022
3. Pengolahan Data Tahun 2022
4. Batas Definitif Administrasi Kota (PERMENDAGRI Nomor 050 - 145 Tahun 2022)

Catatan :
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis administrasi

Mengetahui,
BUPATI BIMA

Hj. INDAH DHAMAYANTI PUTRI, SE



PEMERINTAH KABUPATEN BIMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI BIMA
NOMOR 31 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN SAPE

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG TEMPAT EVAKUASI BENCANA


U

SKALA : 1:15.000

0 0,25 0,5 1 1,5 2 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis Dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

Ibu Kota Pemerintahan
- Ibu Kota Kecamatan
- Ibu Kota Kelurahan/Desa

Batas Administrasi
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

Batas Perencanaan
- Batas WP
- Batas SWP
- Batas Blok

Perairan
- Garis Pantai
- Badan Air

RENCANA POLA RUANG

ZONA BUDI DAYA

Zona Perkantoran
- KT Perkantoran

Zona Sarana Pelayanan Umum
- SPU-2 SPU Skala Kecamatan
- SPU-3 SPU Skala Kelurahan

KETENTUAN KHUSUS

Tempat Evakuasi Bencana
- Tempat Evakuasi Sementara
- Tempat Evakuasi Akhir

Penjelasan Kode Lokasi
WP
Sub BWP
Blok
III.A.1

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA
1. Citra Satelit Pleiades Tahun Perekaman 2013 dan 2014, GCP ICP dan Proses Orthorektifikasi Citra Tahun 2017 dengan Geometris 2,334 m
2. Peta Dasar yang Telah Terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2022
3. Pengolahan Data Tahun 2022
4. Batas Definitif Administrasi Kota (PERMENDAGRI Nomor 050 - 145 Tahun 2022)

Catatan :
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis administrasi

Mengetahui,
BUPATI BIMA

Hj. INDAH DHAMAYANTI PUTRI, SE

PEMERINTAH KABUPATEN BIMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

LAMPIRAN XI
PERATURAN BUPATI BIMA
NOMOR 31 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN SAPE

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN SEMPADAN


U

SKALA : 1:15.000

0 0,25 0,5 1 1,5 2 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis Dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

Ibu Kota Pemerintahan
- Ibu Kota Kecamatan
- Ibu Kota Kelurahan/Desa

Batas Administrasi
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

Batas Perencanaan
- Batas WP
- Batas SWP
- Batas Blok

Perairan
- Garis Pantai
- Badan Air

RENCANA POLA RUANG

ZONA BUDI DAYA

Zona Perdagangan dan Jasa
- K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP
- K-3 Perdagangan dan Jasa Skala SWP

Zona Perikanan
- IK-1 Perikanan Tangkap
- IK-2 Perikanan Budi Daya

Zona Pertanian
- P-1 Tanaman Pangan

Zona Perumahan
- R-2 Perumahan Kepadatan Tinggi
- R-4 Perumahan Kepadatan Rendah

Zona Sarana Pelayanan Umum
- SPU-2 SPU Skala Kecamatan
- SPU-3 SPU Skala Kelurahan

Zona Transportasi
- TR Transportasi

KETENTUAN KHUSUS
Kawasan Sempadan
- Sempadan Pantai
- Sempadan Sungai
- Sempadan Ketenagalistrikan

Penjelasan Kode Lokasi
III.A.1
- III = WP
- A = Sub BWP
- 1 = Blok

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA
1. Citra Satelit Pleiades Tahun Perekaman 2013 dan 2014, GCP ICP dan Proses Orthorektifikasi Citra Tahun 2017 dengan Geometris 2,334 m
2. Peta Dasar yang Telah Terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2022
3. Pengolahan Data Tahun 2022
4. Batas Definitif Administrasi Kota (PERMENDAGRI Nomor 050 - 145 Tahun 2022)

Catatan :
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis administrasi

Mengetahui,
BUPATI BIMA

Hj. INDAH DHAMAYANTI PUTRI, SE